

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejíž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Ing. Zdeněk Šenkyřík, tel.: 602 279 471, email:

zdenek.senkyrik@as-po.cz

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

WELLCO Brno s.r.o.

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26670

Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem společnosti

Příkop 838/6, 602 00 Brno

25337009, CZ25337009

Raiffeisenbank, 1014030379/5500

5scrbt9a

Ing. Jan Šenkýř, jednatel společnosti, tel.: 545 175 982

Ing. Kamil Franc, projektový manažer, tel.: 777 662 877

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele ve vojenském ubytovacím zařízení Víta Nejedlého, Vyškov v objektech I-4, I-5, I-6, rekonstrukci betonových zábradlí balkonů výměnou za ocelové z tenkostěnných profilů se svislou výplní z pásoviny.

Zhotovitel se zavazuje dále provést stavební úpravy zábradlí spočívající v odstranění stávající železobetonové výplně s ocelovým rámem a nahrazení novou výplní z ocelové konstrukce se svislou výplní, odstranění azbestocementových desek. Barevné řešení výplně přírodní barva FeZn + nátěr šedou barvou RAL 9006.

Předmět díla je přesně specifikován Oceněným soupisem stavebních prací a dodávek, který je nedílnou Přílohou č. 2 této smlouvy.

Součástí plnění díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu a příslušné zkoušky.

Veškeré požadované budou realizovány za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů, předepsaných technologických postupů a technických norem, které jsou pro uvedený předmět díla závazné. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, musí být jasně a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.

Objednatel nepřipouští variantní řešení

Realizace díla podléhá stavebnímu řízení

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:	ihned po podpisu smlouvy
Termín ukončení plnění:	30.11.2016

Místo plnění: VUZ Internát I-4, I-5, I-6, Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **12.475.018,- Kč**

slovy: „dvanáctmilionůčtyřístadesátšesttisícosmnáct“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.

- 4.2 Fakturace bude provedena dílčími fakturami vždy za každý kalendářní měsíc na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací do celkové výše 90 % ceny díla. Poslední faktura ve výši 10 % bude vystavena po odstranění vad a nedodělků.
- 4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.5 Lhůta splatnosti je **30 dní** od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
- 5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přijímacím řízení.
- 5.5 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku II. této smlouvy.
- 5.6 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

- 5.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.8 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.9 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
- 5.10 Původcem odpadu je zhotovitel.
- 5.11 Zhotovitel bere na vědomí, že budova v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu, výměna bude probíhat za provozu.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.
- 7.3 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.4 Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické

požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.

- 7.6 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
- 7.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na stránkách AS-PO.
- 7.8 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 15 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení z předáním díla.
- 9.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.4 Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 9.5 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 1.000,- Kč za každý den do odstranění nedostatků ve stavebním deníku.
- 9.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
- 9.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 9.8 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 3, 4 a 5 prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.

- 9.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
- 10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

V Praze dne: 29.6.2016




ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Hoděšská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

V Brně dne: 29. 6. 2016



WELLCO Brno s.r.o.
Ing. Jan Šenkýř
jednatel společnosti



Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	WELLCO Brno s.r.o.
Ulice a č.p.	Příkop 838/6
Místo	Brno
PSC	602 00 Brno
IČO	25337009
DIČ	CZ25337009
Kontaktní osoba	Ing. Jan Šenkýř
telefon, fax	545 175 982
e-mail	senkyr@wellco.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **50144a**
Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313

Zadavatel :	IČO :
	DIČ :
Projektant :	IČO :
	DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313		2,00	12 475 017,79
Celkem za stavbu			12 475 017,79

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	12 475 017,79
DPH 21 %	2 619 753,74
Celkem za stavbu s DPH	15 094 771,53

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	492 587,18
2	Základy a zvláštní zakládání	23 654,40
5	Komunikace	335 607,36
6	Úpravy povrchu, podlahy	242 200,00
62	Úpravy povrchů vnější	1 050 873,60
8	Trubní vedení	11 685,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	416 825,16
94	Lešení a stavební výtahy	868 586,40
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	108 738,00
96	Bourání konstrukcí	523 320,00
97	Prorážení otvorů	853 773,84
99	Staveništní přesun hmot	1 353 224,93

711	Izolace proti vodě	132 440,00
721	Vnitřní kanalizace	61 570,85
767	Konstrukce zámečnické	4 248 356,77
783	Nátěry	208 331,20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 405 342,10
VN	Vedlejší náklady	65 000,00
ON	Ostatní náklady	72 901,00
Cena celkem		12 475 017,79

Stavba :	50144a	Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313	
Objekt :	01	Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**

Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.131

Třídílník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	Vedlejší rozpočtové náklady	137 901,00
01	Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313	12 337 116,79
	Celkem objekt 01	12 475 017,79

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	12 475 017,79
DPH	21 %	2 619 753,74
Celkem za objekt s DPH		15 094 771,53

Rekapitulace soupisu 00 Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	65 000,00
ON	Ostatní náklady	72 901,00
	Celkem soupis 00	137 901,00

Rekapitulace soupisu 01 Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	492 587,18
2	Základy a zvláštní zakládání	23 654,40
5	Komunikace	335 607,36
6	Úpravy povrchu, podlahy	242 200,00
62	Úpravy povrchů vnější	1 050 873,60
8	Trubní vedení	11 685,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	416 825,16
94	Lešení a stavební výtahy	868 586,40
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	108 738,00
96	Bourání konstrukcí	523 320,00
97	Prorážení otvorů	853 773,84
99	Staveništní přesun hmot	1 353 224,93
711	Izolace proti vodě	132 440,00
721	Vnitřní kanalizace	61 570,85
767	Konstrukce zámečnické	4 248 356,77
783	Nátěry	208 331,20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 405 342,10
	Celkem soupis 01	12 337 116,79

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313
O:	01	Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313
R:	00	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	VN	Poznámka uchazeče						
		Vedlejší náklady				65 000,00		
	00511	Geodetické práce						
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00	800-0	RTS
	005121	Zařízení staveníště						
2	005121010R	Vybudování zařízení staveníště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveníště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveníště a vlastní vybudování objektu zařízení staveníště. Zařízení staveníště bude zřízeno na stávajících zpevněných plochách u východní fasády. Vybavení ZS bude sestávat: -skladovací kontejner -kancelářský kontejner -hygienický kontejner (WC + umývárna) -skládku materiálu vybouraného -skládku nového zábradlí -kontejner zámečnická dílna -přenosné oplocení a hrazení ZS bude připojeno přes samostatný jistič s měřením na NN. Nápojný bod bude stanoven při předání staveníště. Pro montáž a demontáž bude použit kolový jeřáb s dostatečným dosahem a nosností.	Soubor	1,00000	22 600,00	22 600,00	800-0	RTS
3	005121020R	Provoz zařízení staveníště Náklady na vybavení objektu zařízení staveníště, ostraha staveníště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveníště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveníště, náklady na údržbu a opravy na objektech zařízení staveníště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	22 600,00	22 600,00	800-0	RTS
4	005121030R	Odstanění zařízení staveníště Odstanění objektů zařízení staveníště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveníště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveníště provozováno.	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00	800-0	RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				72 901,00		
	00411	Příprava stavby (inženýrské práce)						

Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.					
5	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumu nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.	[Soubor] 1,00000 2 000,00	2 000,00 800-0	RTS
6	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatel.	[Soubor] 1,00000 9 000,00	9 000,00 800-0	RTS
00521	Staveniště				
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
7	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	[Soubor] 1,00000 5 000,00	5 000,00 800-0	RTS
00521	Staveniště				
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	[Soubor] 1,00000 2 000,00	2 000,00 800-0	RTS
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na stavenišť Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	[Soubor] 1,00000 25 000,00	25 000,00 800-0	RTS
00521	Staveniště				
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Dopravní značení bude provedeno v rámci stávajících vnitro areálových komunikací a v návaznosti na dočasné zpevněné plochy.	[Soubor] 1,00000 2 000,00	2 000,00 800-0	RTS
00524	Předání a převzetí díla				
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.					
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	[Soubor] 1,00000 18 900,00	18 900,00 800-0	RTS
00526	Finanční náklady				
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatel.					
12	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.	[Soubor] 1,00000 8 000,00	8 000,00 800-0	RTS

13	005261020R	Bankovní záruky Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor	1,00000	1,00	1,00	800-0	RTS
		00528 Podmínky dotačních programů Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatel.						
14	005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-0	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313
O:	01	Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313
R:	01	Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
	Díl:	Zemní práce				492 587,18		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou pro pojezdové plochy pro jeřáb kolem budovy : 800 pro zpevněné plochy pod balkony : a pod manipulační plošinu : 12*17,85*2,20	m2	1 271,24000 800,00000 471,24000	17,00	21 611,08	822-1	RTS
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113107122R00	...v ploše jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm pro pojezdové plochy pro jeřáb kolem budovy : 800 pro zpevněné plochy pod balkony : a pod manipulační plošinu : 12*17,85*2,20	m2	1 271,24000 800,00000	148,00	188 143,52	822-1	RTS
3	113107212R00	...v ploše jednotlivé přes 200 m2, z kameniva téženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm pro pojezdové plochy pro jeřáb kolem budovy : 800 pro zpevněné plochy pod balkony : a pod manipulační plošinu : 12*17,85*2,20	m2	471,24000 1 271,24000 800,00000 471,24000	8,00	10 169,92	822-1	RTS
	121 10-11	Sejmutí ornice						
		nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
4	121101100R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m pro pojezdové plochy pro jeřáb kolem budovy : 0,30*800 pro zpevněné plochy pod balkony : a pod manipulační plošinu : 0,30*12*17,85*2,20	m3	381,37200 240,00000 141,37200	32,00	12 203,90	800-1	RTS
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
5 13220110R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně pro kanalizaci : přípojky-odkrytí : 0,60*2,20*50,00 znečištěná zemina : 0,50*50,00	m3	91,00000 358,00	32 578,00 800-1 RTS
151 10 Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,			66,00000 25,00000	
6 151101102R00	...příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro kanalizaci : 5*10,00*2*2,80	m2	280,00000 112,00	31 360,00 800-1 RTS
151 11 Odstranění pažení a rozeptření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,			280,00000	
7 151101112R00	...příložně , hloubky do 4 m pro kanalizaci : 5*10,00*2*2,80	m2	280,00000 42,00	11 760,00 800-1 RTS
161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,			280,00000	
8 161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m pro kanalizaci : přípojky-odkrytí : 0,60*2,20*50,00 znečištěná zemina : 0,50*50,00	m3	91,00000 42,00	3 822,00 800-1 RTS
162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,			66,00000 25,00000	
9 162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m ornice : pro pojezdové plochy pro jeřáb kolem budovy : 0,30*800 pro zpevněné plochy pod balkony : a pod manipulační plošinu : 0,30*12*17,85*2,20	m3	477,37200 18,00	8 592,70 800-1 RTS
	pro kanalizaci : zásyp : 0,60*1,60*50,00*2		240,00000 141,37200	
10 162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m pro kanalizaci : přípojky-podsyp a obsyp : 0,60*0,60*50,00	m3	96,00000 43,00000 182,00	7 826,00 800-1 RTS
	pro kanalizaci : znečištěná zemina : 0,50*50,00		18,00000 25,00000	

[illegible]

17	58330000.AR	písek pro kanalizaci : přípojky-podsyp a obsyp : 0,60*0,60*50,00*2,2 znečištěná zemina : 0,50*50,00*2,2	t	94,60000 39,60000 55,00000	202,00	19 109,20	SPCM	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání 216 90-4 Očištění ploch tlak. vodou nebo sítlač. vzduchem				23 654,40		
18	216904213R00	Očištění stlačeným vzduchem lince klenob pro úpravu kotvení dělicího zábradlí mezi balkony : 280*2*0,40*0,40 u krajních zábradlí : 140*2*0,40*0,40	m2	134,40000 89,60000 44,80000	88,00	11 827,20	800-2	RTS
19	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči pro úpravu kotvení dělicího zábradlí mezi balkony : 280*2*0,40*0,40 u krajních zábradlí : 140*2*0,40*0,40	m2	134,40000 89,60000 44,80000	88,00	11 827,20	800-2	RTS
Díl:	5	Komunikace 564 72-1 Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuťněním				335 607,36		
20	564761111R00	...tloušťka po zhuťnění 200 mm pro pojezdové plochy pro jeřáb kolem budovy : 800 pro zpevněné plochy pod balkony : a pod manipulační plošinu : 12*17,85*2,20	m2	1 271,24000 800,00000 471,24000	88,00	111 869,12	822-1	RTS
21	584921121RZ1	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam. 5 cm Včetně: - kameniva frakce 0 - 32 mm, - rozprostření podkladu, - osazení silničních panelů. pro pojezdové plochy pro jeřáb kolem budovy : 800 pro zpevněné plochy pod balkony : a pod manipulační plošinu : 12*17,85*2,20	m2	1 271,24000 88,00	88,00	111 869,12	800-2	RTS
22	501	Silniční panely- tl 25cm doprava na stavbu a zpět+pronájem panelů včetně nákladů opotřebování pro pojezdové plochy pro jeřáb kolem budovy : 800 pro zpevněné plochy pod balkony : a pod manipulační plošinu : 12*17,85*2,20	m2	800,00000 471,24000 1 271,24000 800,00000 471,24000	88,00	111 869,12		Vlastní
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy Úprava nové zřizované podlahy - dodávka + montáž Úprava nové zřizované podlahy.	ks	700,00000	302,00	242 200,00 211 400,00		Vlastní

[illegible]

přípojky-podsyp a obsyp : 0,60*0,25*50,00									
Ostatní konstrukce, bourání									
Výstražná tabulka po dobu stavby na balkonové dveře -dodávka + montáž+demontáž									
Doplnění bezpečnostního kování-umožňující pouze výklopné otevírání- dodávka+montáž+demontáž+likvidace									
Na otevíravé výplně otvorů bude instalováno dodatečné doplňkové bezpečnostní kování, které zneumožní otevírání výplní otvorů. Toto kování umožní pouze částečné vyklopení výplně otvorů do polohy ventilace (pokud výplň otvoru takovýto způsob otevírání umožňuje). Kování je v podobě doplňkového bezpečnostního pantu montovaného na spodní část rámu výplně v místě otevírání.									
počet balkonových sestav 350ks : 350,00									
Kamerová kontrola kanalizace									
Ochrana stávajících rozvodů nad podhledy v místech podepření stropů									
stropy přístaveb podchycení zdola : 3*(10,90*6,60+7,75*16,00-1,20*6,40)									
Úprava okapnice v místě podpory zábradelního panelu									
položka obsahuje vyřezání stávající okapnice včetně likvidace odpadu + dodávku a montáž nové okapnice									
350*2*1,00									
Demontáž ukončovací lišty pro dlažbu včetně likvidace odpadu									
350*3,50									
Dodávka + Montáž ukončovací Pz lišty k betonové dlažbě rš 110mm									
350*3,50									
úprava stávající betonové dlažby v pásu šířky 300mm									
V rozsahu rozebrání stávající dlažby a nové uložení s doplněním chybějícího pásu šířky 20cm									
350*3,5									
Lešení a stavební výtahy									
942 94-1 Montáž lešení těžkého řadového s podlahami									
z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),									
...výšky přes 10 do 20 m									
Včetně kotvení lešení.									
Manipulační plošina s únosností :									
pro zachycení padajícího zábradlí :									
šířka minimálně 1m :									
((35+29)*17,85+3*10,50+3*7,50)*3,00									
942 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení									
...výšky do 10 m									
Manipulační plošina s únosností :									
pro zachycení padajícího zábradlí :									
šířka minimálně 1m :									
((35+29)*17,85+3*10,50+3*7,50)*3,00*2									

942 94-18 Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m ²), ...výšky přes 10 do 20 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m ²)										
40	942941822R00	Manipulační plošina s únosností : pro zachycení padajícího zábradlí : šířka minimálně 1 m : ((35+29)*17,85+3*10,50+3*7,50)*3,00	m ²	3 589,20000	56,00	200 995,20	800-3	RTS		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
41	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří celkem ks zábradlí : 350*2,40*2,40	m ²	2 016,00000	22,00	44 352,00	RTS			
42	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m celkem ks zábradlí : 350*1,20*3,65	m ²	1 533,00000	42,00	64 386,00	RTS			
Díl: 96	Bourání konstrukcí									
43	9604	Vyřezání otvoru 40x40cm ve stávajícím zateplení MW18cm, včetně likvidace odpadu pro úpravu kotvení dělicího zábradlí mezi balkony : 280*2 u krajních zábradlí : 140*2	ks	840,00000	88,00	73 920,00	Vlastní			
44	962091012R00	Demontáž dílců parapetních ŽB do 1,5 t, H do 24 m položka je určena k demontáži betonového zábradlí : váha 1 ks betonového zábradlí je 486kg : celkem ks zábradlí : 350	kus	350,00000	662,00	231 700,00	RTS			
45	9603	Rozdrcení stávajícího železobetonového zábradlí 360x100x8cm včetně roztržení odpadu	ks	350,00000	622,00	217 700,00	Vlastní			
Díl: 97	Prorážení otvorů									
970 25	Řezání železobetonu									
46	970251100R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 100 mm odřezání okrajů zábradlí : 2*1,00*350	m	700,00000	318,00	222 600,00	801-3	RTS		
975 04	Jednořadové podchytní stropů pro osazení nosníků									
975 04-1	pro osazení nosníků do výšky podchytní 3,5 m									
47	975043121R00	...při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m balkonové desky : (35+29)*17,85+3*10,50+3*7,50 stropy přístaveb podchytní zdola : 3*(10,90*6,60+7,75*16,00-1,20*6,40)	m	1 761,18000	188,00	331 101,84	801-3	RTS		
48	9602	Rozdrcení železobetonových panelů zábradlí na staveništi	zábradlí	350,00000	88,00	30 800,00	Vlastní			
49	965231	řezání koutových svárů průměr housesky do 12mm, včetně ochrany okolních konstrukcí pro demontáž zábradlí : 2*350,00	m	700,00000	222,00	155 400,00	Vlastní			
50	9762	roztržení odpadu na staveništi	t	1 294,00000	88,00	113 872,00	Vlastní			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 353 224,93	
51 904	Příplatek za práci s jeřábem v blízkosti vzduchem a po fasádě vedoucích rozvodů celkem ks zábradlí : 350	balkon	350,00000	22,00	7 700,00	Vlastní
52 900	Náklady na jeřáb pro demontáž stávajících zábradlí, výška jeřábu do 8 pater celkem ks zábradlí : 350	balkon	350,00000	1 022,00	357 700,00	Vlastní
53 901	Náklady na jeřáb pro montáž nových zábradlí, výška jeřábu do 8 pater celkem ks zábradlí : 350	balkon	350,00000	1 022,00	357 700,00	Vlastní
54 902	Zvýšení nákladů na jeřáb, výška jeřábu do 8 pater, pro práce na opravené zateplené budově celkem ks zábradlí : 350	balkon	350,00000	222,00	77 700,00	Vlastní
55 903	Speciální prostředky pro demontáž zábradelních balkonových panelů jedná se o speciální certifikovanou ocelovou ochrannou klec ; do které bude zábradlí z bezpečnostních důvodů ; před demontáží uzavřeno ; podrobný popis viz technická zpráva ; celkem ks zábradlí : 350	balkon	350,00000	188,00	65 800,00	Vlastní
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů					
999 801, 803, 811 a 812						
999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
56 99928111R00	...výšky do 25 m	t	897,83197	542,00	486 624,93	RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě				132 440,00	
57 71101	úprava stávající hydroizolace balkonů z PVC folie tl 1,5mm v místě kotvení patky zábradlí, dodávka + montáž Úprava stávající hydroizolace balkonů z PVC folie 1,5mm v místě kotvení dolní podpěrné patky výplně zábradlí. Patka bude kotvena dvěma šrouby přes kotevní pásovinu. Mezi pásovinu a PVC aplikovat těsnicí tmel. Kotevní pásovinu překlenout těsnicí manžetou zakončenou na trubce patky. Na trubce manžeta z PVC opatřena kovovou stahovací svorkou + těsnicí tmel. Přesně provedení dotěsnění HI lodžie viz technologický postup provádění prostupů a těsnění výrobce PVC hydroizolace. 2ks na každé zábradlí ; celkem ks zábradlí 350 ; tedy : 350*2	ks	700,00000	188,00	131 600,00	Vlastní
998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě					
50 m	vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
58 998711203R00	...svisle do 60 m	%	840,00000	1,00	840,00	RTS
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				61 570,85	
721 11	Potrubi z kameninových trub normálních včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. 721 11-1 těsněných gumovými kroužky					

59 721110208R00	...DN 200 pro kanalizaci : 5*10,00	m	50,00000 50,00000	692,00	34 600,00	800-721	RTS
721 11-08	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních a kyselinovzdorných,						
60 721110806R00	...přes DN 100 do DN 200 pro kanalizaci : 5*10,00	m	50,00000 50,00000	48,00	2 400,00	800-721	RTS
61 7212	Dodávka+montáž přelevných opravných manžet 2B DN200-speciální nerezová objímka s gumovým těsněním	ks	10,00000	2 188,00	21 880,00		Vlastní
62 7213	pro kanalizaci : 5*2 Dodávka+montáž kolena DN 200 kamenina pro kanalizaci : 5*2	ks	10,00000 10,00000	188,00	1 880,00		Vlastní
998 72-1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci						
50 m	vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
63 998721203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	810,85000	1,00	810,85	800-721	RTS
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				4 248 356,77		
767 58-8	Demontáž podhledů						
64 767581802R00	...lamel stropy přístaveb podchycení zdola : 3*(10,90*6,60+7,75*16,00-1,20*6,40)	m2	564,78000 564,78000	48,00	27 109,44	800-767	RTS
767 99-8	Demontáž ostatních doplňků staveb						
767 99-81	atypických konstrukcí						
65 767996801R00	...o hmotnosti přes 20 do 50 kg vyřezání drobných kotvicích prvků : 7,20*350+15*60,00	kg	3 420,00000 3 420,00000	12,00	41 040,00	800-767	RTS
66 76701	Převažení kotvení dělicího zábradlí mezi balkony - váha 5kg/ks pro úpravu kotvení dělicího zábradlí mezi balkony : 280*2	ks	560,00000 560,00000	148,00	82 880,00		Vlastní
67 76701213	Zpětná montáž původních podhledů, včetně jejich uskladnění po dobu stavby stropy přístaveb podchycení zdola : 3*(10,90*6,60+7,75*16,00-1,20*6,40)	m2	564,78000	88,00	49 700,64		Vlastní
68 767021	Vyřezání stávající ocelové nožičky, včetně ochrany okolních konstrukcí před poškozením	ks	564,78000 700,00000	22,00	15 400,00		Vlastní
69 767022	Vyřezání stávající ocelové kotvy do zdi, včetně ochrany okolních konstrukcí před poškozením pro úpravu kotvení dělicího zábradlí mezi balkony : 280*2 u krajních zábradlí : 140*2	ks	840,00000 560,00000 280,00000	22,00	18 480,00		Vlastní
70 76701	Ocelové pozinkované zábradlí - krajní pole (bez podpěrných patek a kotevních desek), délka 3,55m dodávka + montáž+pozinkování+nátěr celkem ks zábradlí : 140	ks	140,00000	8 694,26	1 217 196,40		Vlastní
71 76702	Ocelové pozinkované zábradlí - středové pole (bez podpěrných patek a kotevních desek) váha, délka 3,55m dodávka + montáž+pozinkování+nátěr	ks	140,00000 210,00000	8 484,84	1 781 816,40		Vlastní

72	76703	celkem ks zábradlí : 210 kotevní plechy pro ocelové zábradlí váha 1,67kg, dodávka + montáž+pozinkování+nátěr 4ks na každé zábradlí : celkem ks zábradlí 350 : tedy : 350*4	ks	210,00000 1 400,00000	126,92	177 688,00	Vlastní
73	76704	Podpěrná patka pro ocelové zábradlí váha 13,25kg uchyceno na chemické kotvy, vše dodávka + montáž+pozinkování+nátěr 2ks na každé zábradlí : celkem ks zábradlí 350 : tedy : 350*2	ks	1 400,00000 700,00000 700,00000	1 113,00	779 100,00	Vlastní
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							
74	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	57 945,88920	1,00	57 945,89 800-767	RTS
Díl:	783	Nátěry				208 331,20	
75	78301	Nátěr stávajících ocelových konstrukcí, včetně očištění a odmaštění povrchu, dodávka + montáž nosné rámy : 337,40 pro úpravu kotvení dělicího zábradlí mezi balkony : 280*2*1,70 Zakryvání konstrukcí pro nátěry, vše dodávka + montáž 10m2 na balkon : 350*10,00	m2	1 289,40000 337,40000 952,00000 3 500,00000 3 500,00000	148,00	190 831,20	Vlastní
76	78302		m2		5,00	17 500,00	Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 405 342,10	
979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu							
77	979087213R00	...vybouraných hmot	t	1 296,44104	122,00	158 165,81 822-1	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku							
78	979999999R00	...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	1 296,44104	188,00	243 730,92 801-3	RTS
79	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	1 296,44104	62,00	80 379,34	RTS
80	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7 778,64624	38,00	295 588,56	RTS
81	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 296,44104	188,00	243 730,92	RTS
82	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11 667,96936	12,00	140 015,63	RTS
83	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1 296,44104	188,00	243 730,92	RTS