



# SMLOUVA O DÍLO

č. : U - 239 / 00 / 13

*uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami*

## OBJEDNATEL:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

*Zapsaný v obchodním rejstříku u:*

městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka č. 1342

*Jejímž jménem jedná:*

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

*Sídlo:*

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

*IČ, DIČ:*

60460580, CZ60460580

*Bankovní spojení:*

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

*Číslo účtu:*

30523881/0710

*ID datové schránky:*

dugmkm6

*Odpovědní zástupci pro jednání:*

*- ve věcech smluvních:*

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

*- ve věcech technických:*

Jaroslav Martínek, tel.: 602 279 459

*(dále jen „objednatel“)*

**a**

## ZHOTOVITEL:

RAVION s.r.o.

*Zapsaný v obchodním rejstříku u:*

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158282

*Zastoupený:*

Janem Steinem, jednatelem společnosti

*Sídlo:*

Toužimská 588/70, Praha 9 - Kbely

*IČ, DIČ:*

28990242, CZ28990242

*Bankovní spojení:*

Česká spořitelna a.s.

*Číslo účtu:*

497635369/0800

*ID datové schránky:*

fsef3uq

*(dále jen „zhotovitel“)*

**za takto dohodnutých podmínek:**

## I. PŘEDMĚT DÍLA

**„Kbely, Hůlkova 305 – rekonstrukce sociálního zařízení“**

Rekonstrukce sociálních zařízení ubytovacího zařízení ve vojenském areálu Praha – Kbely. Stavba bude realizována na parcele č. 1939/16 v k.ú. Kbely, obec Praha.

Realizace spočívá v rekonstrukci sociálních zařízení ve stávajícím objektu ubytovacího zařízení, tj. veškeré stavební práce, dodávky a montáže, demontáže, služby a předání veškerých částí stavby, toto vše včetně zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, vypracování dokumentace skutečného provedení se zakreslením stávajícího stavu. Práce budou prováděny za provozu ubytovny, zhotovitel zajistí po celou dobu realizace jedno funkční WC, umyvadlo a sprchu.

Práce budou provedeny:

- dle schválené projektové dokumentace, kterou vypracoval Pavel Syrový Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Podkostelní 266/16 v březnu 2013,
- dle souhlasu s provedením ohlášené stavby čajů 894-2/2013-4607, ze dne 19.6.2013,
- dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 SOD.

Předmětem díla je také inženýrská činnost související se zabezpečením kolaudačního řízení, vydání kolaudačního souhlasu a obstarání event. dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, včetně zajištění souvisejících žádostí, dokladů a kladných stanovisek.

Součástí díla zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.

Předmět díla bude proveden v souladu s platnými technickými normami, které jsou pro uvedený předmět díla závazné, dílo bude zhotoveno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě.

- Objednatel nepřipouští variantní řešení.

## **II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

Zahájení realizace díla:

**ihned po podpisu SoD**

Termín ukončení realizace díla:

**20.12.2013**

Místem plnění je:

- Hůlkova 305, Praha - Kbely

## **III. CENA DÍLA**

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Cena za rekonstrukci sociálního zařízení:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH                   | 433 369,- Kč        |
| DPH (15%)                      | 65 005,- Kč         |
| <b>Celková cena včetně DPH</b> | <b>498 374,- Kč</b> |

slovy: „čtyřistadevadesátosmtisíctřístasedmdesátčtyřikorunčeských“

## **IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**

**4.1.** Objednatel neposkytuje zálohové platby.

- 4.2. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a téhož zákona.
- 4.3. Fakturace bude provedena dvěma fakturami. První faktura do výše 90% z ceny díla, která bude vystavena po předání a převzetí díla. Druhá faktura ve výši 10% z ceny díla bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky.
- 4.4. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.5. Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.6. Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

## **V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE**

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu ubytovacího zařízení, ve kterém bylo dílo realizováno, za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.
- 5.5. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na elektrický proud a napojení na užitkovou vodu. Případný odběr elektrické energie a vody bude řešen formou instalací podružných měřidel se zápisem počátečních a konečných stavů ve stavebním deníku.

## **VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na [www.as-po.cz](http://www.as-po.cz).
- 6.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.
- 6.3. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně **500 000,- Kč**. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

## **VII. PŘEDÁNÍ DÍLA**

- 7.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I.

smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíše zástupci obou smluvních stran.

### **VIII. SMLUVNÍ POKUTY**

- 8.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 40 % z celkové ceny zakázky.
- 8.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

### **IX. Odstoupení od smlouvy**

- 9.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.,
  - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
  - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
- 9.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

### **X. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA**

- 10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává na **60 měsíců**.
- 10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

### **XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


- 11.1. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.
- 11.2. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

- 11.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.
- 11.5. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

## XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### 12.1. Nacenění slepý soupis prací a dodávek - 11 listů

V Praze dne: 13 -09- 2013



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace  
Ing. Dagmar Kynčlová, MBA  
ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1585/11 160 00 Praha 6  
IČO: 60460580

V Praze dne: 18.9.2013



RAVION s.r.o.  
Jan Stein  
jednatel společnosti



IČ: 289 90 24 • DIČ: CZ 289 90 242  
Toužimská 533/70, 197 00 Praha, Kobely  
e-mail: ravion@ravion.cz 1

# Krycí list rozpočtu

|                   |                              |                 |           |
|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| Název stavby:     | Rekonstrukce soc.zařízení    | Objednatel:     | IČ/DIČ:   |
| Druh stavby:      |                              | Projektant:     | IČ/DIČ:   |
| Lokalita:         | Hůlkova 305, Praha 9 - Kbely | Zhotovitel:     | IČ/DIČ:   |
| Začátek výstavby: | 24.4.2013                    | Konec výstavby: | 94        |
| JKSO:             |                              | Zpracoval:      | 24.4.2013 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady | B          | Doplňkové náklady   | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| HSV                | Dodávky                     | 42 685,77  | Inženýrská činnost  | Zařízení staveniště | 8 007,24                         |
|                    | Montáž                      | 64 010,65  | spojená s kolaudací | Mimostaveništní     |                                  |
| PSV                | Dodávky                     | 111 771,79 | a provádění         | doprava             | 15 000,00                        |
|                    | Montáž                      | 92 548,22  | autorského dozoru   |                     |                                  |
| "M"                | Dodávky                     | 25 353,45  |                     |                     |                                  |
|                    | Montáž                      | 13 245,55  |                     |                     |                                  |
| Ostatní materiál   |                             | 36 104,70  |                     |                     |                                  |
| Přesun hmot a sutí |                             | 14 641,89  |                     |                     |                                  |
| ZRN celkem         |                             | 400 362,02 | DN celkem           | 10 000,00           | NUS celkem                       |
|                    |                             |            |                     |                     | 23 007,24                        |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Základ 0%  | 0,00              |
| Základ 15% | 433 369,26        |
| Základ 21% | 0,00              |
|            | DPH 15%           |
|            | DPH 21%           |
|            | 65 005,39         |
|            | Celkem bez DPH    |
|            | 0,00              |
|            | Celkem včetně DPH |
|            | 498 374,65        |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

# Stavební rozpočet

|               |                              |                                                   |      |          |                      |             |           |           |                               |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Název stavby: | Rekonstrukce soc.zařízení    |                                                   |      |          | Doba výstavby:       | Objednatel: |           |           |                               |
| Druh stavby:  |                              |                                                   |      |          | Začátek výstavby:    | Projektant: |           |           |                               |
| Lokalita:     | Hůlkova 305, Praha 9 - Kbely |                                                   |      |          | Konec výstavby:      | Zhotovitel: |           |           |                               |
| JKSO:         |                              |                                                   |      |          | Zpracováno dne:      | Zpracovali: |           |           |                               |
| Č             | Kód                          | Zkrácený popis                                    | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Dodávka     | Montáž    | Celkem    | Hmotnost (t)<br>Jednot Celkem |
| 34            |                              | Stěny a příčky                                    |      |          |                      | 25 063,65   | 12 259,35 | 37 323,00 | 6,67                          |
| 1             | 342270042RA0                 | Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm     | m2   | 45,41    | 554,00               | 17 853,12   | 7 304,02  | 25 157,14 | 0,07 3,21                     |
| 2             | 346244361RT2                 | Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm   | m2   | 3,98     | 520,00               | 1 038,26    | 1 031,34  | 2 069,60  | 0,13 0,50                     |
| 3             | 346244371RT2                 | Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm    | m2   | 11,46    | 881,00               | 6 172,27    | 3 923,99  | 10 096,26 | 0,26 2,96                     |
| 6             |                              | Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů  |      |          |                      | 5 504,19    | 7 489,34  | 12 993,53 | 0,17                          |
| 4             | 602016181RT7                 | Omitka stěn tenkovrstvá štuková                   | m2   | 36,35    | 285,00               | 5 504,19    | 4 855,56  | 10 359,75 | 0,00 0,15                     |
| 5             | 602016195R00                 | Penetrace stěn                                    | m2   | 90,82    | 29,00                | 0,00        | 2 633,78  | 2 633,78  | 0,00 0,03                     |
| 63            |                              | Podlahy a podlahové konstrukce                    |      |          |                      | 10 933,88   | 1 888,72  | 12 822,60 | 0,51                          |
| 6             | 632417110R00                 | Potěr ARDEX samonivelační ručně tl. 10 mm         | m2   | 30,53    | 420,00               | 10 933,88   | 1 888,72  | 12 822,60 | 0,02 0,51                     |
| 64            |                              | Výplně otvorů                                     |      |          |                      | 0,00        | 3 450,00  | 3 450,00  | 0,00                          |
| 7             | 642942111RZ1                 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus  | 6,00     | 575,00               | 0,00        | 3 450,00  | 3 450,00  | 0,00 0,00                     |
| 90            |                              | Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)                    |      |          |                      | 0,00        | 11 860,00 | 11 860,00 | 0,00                          |
| 8             | 900 R02                      | HZS - stavební práce-pomocné práce-řemesla        | h    | 82,00    | 130,00               | 0,00        | 10 660,00 | 10 660,00 | 0,00 0,00                     |
| 9             | 904 R02                      | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci-topná zkouška    | h    | 3,00     | 200,00               | 0,00        | 600,00    | 600,00    | 0,00 0,00                     |
| 10            | 904 R02                      | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci-tlaková zkouška  | h    | 3,00     | 200,00               | 0,00        | 600,00    | 600,00    | 0,00 0,00                     |
| 96            |                              | Bourání konstrukcí                                |      |          |                      | 706,35      | 17 702,89 | 18 409,24 | 11,63                         |
| 11            | 962031132R00                 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm                | m2   | 37,17    | 82,00                | 537,92      | 2 510,02  | 3 047,94  | 0,13 4,87                     |
| 12            | 965200013RA0                 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem | m3   | 2,84     | 4 785,00             | 0,00        | 13 589,40 | 13 589,40 | 2,20 6,25                     |
| 13            | 968061125R00                 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2    | kus  | 5,00     | 10,00                | 0,00        | 50,00     | 50,00     | 0,00 0,00                     |
| 14            | 968072455R00                 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2   | m2   | 6,70     | 257,00               | 168,43      | 1 553,47  | 1 721,90  | 0,08 0,51                     |
| 97            |                              | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce          |      |          |                      | 477,70      | 9 360,35  | 9 838,05  | 5,15                          |
| 15            | 973031842R00                 | Vysekání kapes pro zavazání příček tl. 10 cm, MC  | m    | 8,10     | 77,50                | 0,00        | 627,75    | 627,75    | 0,01 0,06                     |
| 16            | 974031153R00                 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm            | m    | 45,00    | 87,00                | 477,70      | 3 437,30  | 3 915,00  | 0,02 0,81                     |
| 17            | 978013191R00                 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2   | 92,90    | 57,00                | 0,00        | 5 295,30  | 5 295,30  | 0,05 4,27                     |

| S          | Přesuny sutí              |                                                                                                                                                       | 0,00 | 14 641,89       | 14 641,89        | 0,00        |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|-------------|
| 18         | 035978111R00              | Odvoz sutí na sklادku do 1km                                                                                                                          | t    | 16,77           | 230,00           | 0,00        |
| 19         | 035978121R00              | Odvoz sutí na sklادku zkd 1km-9 km                                                                                                                    | t    | 150,93          | 15,90            | 0,00        |
| 20         | 979095311R00              | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí                                                                                                        | t    | 16,77           | 350,00           | 0,00        |
| 21         | 979990107R00              | Poplatek za sklادku sutí - směs betonu, cihel, dřeva                                                                                                  | t    | 16,77           | 150,00           | 0,00        |
| <b>711</b> | <b>Izolace proti vodě</b> |                                                                                                                                                       |      | <b>4 052,97</b> | <b>1 485,03</b>  | <b>0,11</b> |
| 22         | 711210020RAB              | Sterka hydroizolační těsnící hmotou                                                                                                                   | m2   | 21,30           | 260,00           | 0,11        |
| <b>721</b> | <b>Vnitřní kanalizace</b> |                                                                                                                                                       |      | <b>8 383,59</b> | <b>11 394,41</b> | <b>0,06</b> |
| 23         | 55162452                  | HL510NPr podlah vpust DN 40/50 s vodor odtokem, zu, sprcha, 2x viz výkres K - 1, 1x viz výkres K - 2                                                  | kus  | 3,00            | 945,00           | 0,00        |
| 24         | 721176103R00              | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm, 8m viz výkres K - 1, 7m viz výkres K - 2                                                                       | m    | 15,00           | 172,00           | 0,01        |
| 25         | 721176104R00              | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm, viz výkres K - 2                                                                                               | m    | 4,00            | 214,00           | 0,00        |
| 26         | 721176105R00              | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm, 1,5m viz výkres K - 2, 1m viz výkres K - 1                                                                    | m    | 2,50            | 438,00           | 0,00        |
| 27         | 721176115R00              | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm, 6m viz výkres K - 1, 6m viz výkres K - 2                                                                   | m    | 12,00           | 361,00           | 0,02        |
| 28         | 721176115R00              | Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 2,7 mm, 6m viz výkres K - 2, 12m viz výkres K - 1                                                                   | m    | 18,00           | 334,00           | 0,02        |
| 29         | 721194105R00              | Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, 6x viz výkres K - 1, 2x viz výkres K - 2                                                                      | kus  | 7,00            | 49,00            | 0,00        |
| 30         | 721194107R00              | Vývedení odpadních výpustek D 75 x 1,9, 2x viz výkres K - 2                                                                                           | kus  | 2,00            | 60,00            | 0,00        |
| 31         | 721194109R00              | Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3, 3 x viz výkres K - 1, 2x viz výkres K - 2                                                                    | kus  | 5,00            | 73,00            | 0,00        |
| 32         | 721273200RT2              | Ventilační střešní souprava HL, DN 70, viz výkres K - 1                                                                                               | kus  | 2,00            | 620,00           | 0,00        |
| <b>722</b> | <b>Vnitřní vodovod</b>    |                                                                                                                                                       |      | <b>5 819,17</b> | <b>10 429,83</b> | <b>0,18</b> |
| 33         | 722172311R00              | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm, 13m viz výkres V - 1, 9 viz výkres V - 2 (pozn. Veškeré rozvody budou vedeny v DN 20 - oprava výkazů) | m    | 21,00           | 199,00           | 0,08        |
| 34         | 722172331R00              | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm, 5m viz výkres V - 1, 8m viz výkres V - 2                                                                | m    | 13,00           | 199,00           | 0,05        |

|            |              |                                                                                               |      |                  |          |                  |          |                  |      |             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|------|-------------|
| 35         | 722173912R00 | Spoje pro rozvod vody plast polyf. DN 20, 28x viz výkres V - 1, 14 viz výkres V - 2           | kus  | 42,00            | 20,00    | 420,00           | 420,00   | 840,00           | 0,00 | 0,00        |
| 36         | 722174912R00 | Sestavení plastového rozvodu vody DN 20, 28m viz výkres V - 1, 13m viz výkres V - 2           | m    | 41,00            | 25,00    | 129,04           | 895,96   | 1 025,00         | 0,00 | 0,01        |
| 37         | 722175112R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj DN 20, 32x viz výkres V - 1, 16x viz výkres V - 2 | kus  | 49,00            | 20,00    | 40,63            | 939,37   | 980,00           | 0,00 | 0,00        |
| 38         | 722181211RT7 | Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, 13m viz výkres V - 1, 9 viz výkres V - 2        | m    | 21,00            | 26,00    | 156,05           | 389,95   | 546,00           | 0,00 | 0,00        |
| 39         | 722181212RT7 | Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, 5m viz výkres V - 1, 8m viz výkres V - 2        | m    | 13,00            | 40,00    | 192,25           | 327,75   | 520,00           | 0,00 | 0,00        |
| 40         | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2, 6x viz výkres V - 1, 3x viz výkres V - 2           | kus  | 9,00             | 103,00   | 433,18           | 493,82   | 927,00           | 0,00 | 0,01        |
| 41         | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2, 6x viz výkres V - 1, 4x viz výkres V - 2                   | pár  | 10,00            | 208,00   | 988,19           | 1 091,81 | 2 080,00         | 0,00 | 0,02        |
| 42         | 722237243R00 | Kohout kul.vnější-vnitřní z. GIACOMINI R914L DN 20, 6x viz výkres V - 1, 3x viz výkres V - 2  | kus  | 9,00             | 285,00   | 1 993,69         | 571,31   | 2 565,00         | 0,00 | 0,01        |
| <b>725</b> |              | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                    |      | <b>39 776,08</b> |          | <b>13 600,92</b> |          | <b>53 377,00</b> |      | <b>0,43</b> |
| 43         | 725013161R00 | Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý, 2x viz výkres K - 1, 1x viz výkres K - 2  | soub | 3,00             | 3 790,00 | 9 270,00         | 2 100,00 | 11 370,00        | 0,03 | 0,08        |
| 44         | 725016103R00 | Pisoár DOMINO 4110.1 s oplachov. ventilem, bílý, viz výkres K - 1                             | soub | 1,00             | 3 690,00 | 2 730,00         | 960,00   | 3 690,00         | 0,02 | 0,02        |
| 45         | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP 55 x 42 cm, bílé, 2x viz výkres K - 2, 4x - viz výkres K - 1         | soub | 6,00             | 1 420,00 | 5 304,00         | 3 216,00 | 8 520,00         | 0,01 | 0,08        |
| 46         | 725017331R00 | Umyvátko na šrouby OLYMP 45 x 37 cm, bílé, viz výkres K - 2                                   | soub | 1,00             | 1 400,00 | 864,00           | 536,00   | 1 400,00         | 0,01 | 0,01        |
| 47         | 725019101R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou, 1x - viz výkres K - 1, 1 x viz výkres K - 2  | soub | 2,00             | 3 870,00 | 6 670,00         | 1 070,00 | 7 740,00         | 0,01 | 0,03        |
| 48         | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných                                                                | soub | 4,00             | 110,00   | 0,00             | 440,00   | 440,00           | 0,03 | 0,14        |
| 49         | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtakových armatur                                                      | soub | 3,00             | 90,00    | 0,00             | 270,00   | 270,00           | 0,02 | 0,06        |
| 50         | 725210982R00 | Odmontování zápachové uzávěrky                                                                | kus  | 3,00             | 10,00    | 0,00             | 30,00    | 30,00            | 0,00 | 0,00        |
| 51         | 725590812R00 | Přesun výbour.hmot, zařizovací předměty H 12 m                                                | t    | 1,00             | 1 127,00 | 0,00             | 1 127,00 | 1 127,00         | 0,00 | 0,00        |
| 52         | 725819401R00 | Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2                                                     | soub | 5,00             | 85,00    | 139,69           | 285,31   | 425,00           | 0,00 | 0,00        |
| 53         | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2                                                    | soub | 3,00             | 85,00    | 70,65            | 184,35   | 255,00           | 0,00 | 0,00        |
| 54         | 725823111RT1 | Baterie umyvadelová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, 4x viz výkres K - 1, 3x viz výkres K - 2 | kus  | 7,00             | 995,00   | 6 965,00         | 0,00     | 6 965,00         | 0,00 | 0,01        |

|            |              |                                                                                                   |     |       |                  |                 |          |                  |      |             |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-----------------|----------|------------------|------|-------------|
| 55         | 725825114RT1 | Baterie dřezová nástěnná ruční, 1x viz výkres K - 1, 1x viz výkres K - 2                          | kus | 2,00  | 1 075,00         | 2 150,00        | 0,00     | 2 150,00         | 0,00 | 0,00        |
| 56         | 725829201R00 | Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové                                                  | kus | 9,00  | 220,00           | 0,00            | 1 980,00 | 1 980,00         | 0,00 | 0,00        |
| 57         | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, 2x viz výkres K - 1, 1x viz výkres K - 2      | kus | 3,00  | 1 215,00         | 2 985,00        | 660,00   | 3 645,00         | 0,00 | 0,00        |
| 58         | 725860107R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40, 4x viz výkres K - 1, 3x viz výkres K - 2               | kus | 7,00  | 115,00           | 462,81          | 342,19   | 805,00           | 0,00 | 0,00        |
| 59         | 725860109R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40, 1x viz výkres K - 1, 1x viz výkres K - 2               | kus | 2,00  | 115,00           | 138,73          | 91,27    | 230,00           | 0,00 | 0,00        |
| 60         | 725860168R00 | Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, DN 40,50, viz výkres K - 1                                  | kus | 1,00  | 620,00           | 570,71          | 49,29    | 620,00           | 0,00 | 0,00        |
| 61         | 725860180RT1 | Sifon pračkový HL400, DN 40/50 nerezový, 2x viz výkres K - 1, 1x viz výkres K - 2                 | kus | 3,00  | 455,00           | 1 226,17        | 138,83   | 1 365,00         | 0,00 | 0,00        |
| 62         | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm                                                                     | kus | 1,00  | 350,00           | 229,32          | 120,68   | 350,00           | 0,00 | 0,00        |
| <b>733</b> |              | <b>Rozvod potrubí</b>                                                                             |     |       | <b>4 391,26</b>  | <b>2 410,74</b> |          | <b>6 802,00</b>  |      | <b>0,16</b> |
| 63         | 19631313     | Trubka měděná systémová Mapress 22 x 1,0 mm, 18 m viz výkres ÚT - 1, 6m viz výkres ÚT - 2         | m   | 24,00 | 101,00           | 2 424,00        | 0,00     | 2 424,00         | 0,00 | 0,01        |
| 64         | 19633007     | Koleno 90° 5092 22mm s konci na vnitř. vnějš. pájení, 14x viz výkres ÚT - 1, 5 viz výkres ÚT - 2  | kus | 19,00 | 22,00            | 418,00          | 0,00     | 418,00           | 0,00 | 0,00        |
| 65         | 19633019     | T-kus 5130 22 mm s konci na vnitřní pájení, 9x viz výkres ÚT - 1, 3 viz výkres ÚT - 2             | kus | 12,00 | 40,00            | 480,00          | 0,00     | 480,00           | 0,00 | 0,00        |
| 66         | 722181214RT7 | Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, 18m viz výkres ÚT - 1, 6m viz výkres ÚT - 2        | m   | 24,00 | 45,00            | 572,93          | 507,07   | 1 080,00         | 0,00 | 0,00        |
| 67         | 733164104RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, 18m viz výkres ÚT - 1, 6m viz výkres ÚT - 2             | m   | 24,00 | 100,00           | 496,33          | 1 903,67 | 2 400,00         | 0,01 | 0,14        |
| <b>735</b> |              | <b>Otopná tělesa</b>                                                                              |     |       | <b>29 300,41</b> | <b>3 912,59</b> |          | <b>33 213,00</b> |      | <b>0,15</b> |
| 68         | 55137332     | Danfoss hlavice termostatická program RA PLUS, 5x viz výkres ÚT - 1, 2x viz výkres ÚT - 2         | kus | 7,00  | 925,00           | 6 475,00        | 0,00     | 6 475,00         | 0,00 | 0,00        |
| 69         | 735151362R00 | Otopná těl.panel.RadiK Plan Klasik 22 600/ 600 - viz výkres ÚT - 1                                | kus | 2,00  | 4 145,00         | 7 909,15        | 380,85   | 8 290,00         | 0,02 | 0,05        |
| 70         | 735151366R00 | Otopná těl.panel.RadiK Plan Klasik 22 1000/600, 1x - viz výkres ÚT - 1, 1x viz výkres ÚT - 2      | kus | 2,00  | 4 745,00         | 9 103,69        | 386,31   | 9 490,00         | 0,04 | 0,08        |
| 71         | 735157162R00 | Otopná těl.panel.RadiK Ventil Kompakt 10 600/ 600, 2x - viz výkres ÚT - 1, 1x - viz výkres ÚT - 2 | kus | 3,00  | 1 936,00         | 5 278,91        | 529,09   | 5 808,00         | 0,01 | 0,02        |
| 72         | 735159111R00 | Montáž panelových těles RadiK do délky 1600 mm                                                    | kus | 7,00  | 450,00           | 533,66          | 2 616,34 | 3 150,00         | 0,00 | 0,00        |
| <b>771</b> |              | <b>Podlahy z dlaždic</b>                                                                          |     |       | <b>2 543,20</b>  | <b>8 142,30</b> |          | <b>10 685,50</b> |      | <b>0,00</b> |

|                |              |                                                                      |     |        |          |                  |                  |                  |                   |             |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 73             | 771212112R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm                   | m2  | 30,53  | 350,00   | 2 543,20         | 8 142,30         | 10 685,50        | 0,00              | 0,00        |
|                | <b>776</b>   | <b>Podlahy povlakové</b>                                             |     |        |          | <b>0,00</b>      | <b>628,71</b>    | <b>628,71</b>    |                   | <b>0,01</b> |
| 74             | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC                     | m   | 11,99  | 9,00     | 0,00             | 107,91           | 107,91           | 0,00              | 0,00        |
| 75             | 776511820RT3 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou                           | m2  | 8,40   | 62,00    | 0,00             | 520,80           | 520,80           | 0,00              | 0,01        |
|                | <b>781</b>   | <b>Obklady (keramické)</b>                                           |     |        |          | <b>16 723,87</b> | <b>38 360,63</b> | <b>55 084,50</b> |                   | <b>0,26</b> |
| 76             | 781415015RT3 | Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm                 | m2  | 122,41 | 450,00   | 16 723,87        | 38 360,63        | 55 084,50        | 0,00              | 0,26        |
|                | <b>784</b>   | <b>Malby</b>                                                         |     |        |          | <b>781,24</b>    | <b>2 183,06</b>  | <b>2 964,30</b>  |                   | <b>0,01</b> |
| 77             | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x                                | m2  | 98,81  | 30,00    | 781,24           | 2 183,06         | 2 964,30         | 0,00              | 0,01        |
|                | <b>M21</b>   | <b>Elektromontáže</b>                                                |     |        |          | <b>25 353,45</b> | <b>13 245,55</b> | <b>38 599,00</b> |                   | <b>3,08</b> |
| 78             | 210110511R00 | Vypínač - 6x viz. výkres EL - 2, 4x viz výkres EL - 3                | kus | 10,00  | 259,00   | 1 440,00         | 1 150,00         | 2 590,00         | 0,00              | 0,00        |
| 79             | 210111012RT1 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z, dvojí zapojení - viz výkres EL - 2 | kus | 5,00   | 253,00   | 488,23           | 776,77           | 1 265,00         | 0,00              | 0,00        |
|                |              | Zásuvka                                                              | kus | 3,00   | 230,00   | 345,00           | 345,00           | 690,00           | 1,00              | 3,00        |
| 80             | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou                       | m   | 25,00  | 33,00    | 277,66           | 547,34           | 825,00           | 0,00              | 0,00        |
| 81             | 210800106RT3 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou                       | m   | 30,00  | 37,00    | 495,82           | 614,18           | 1 110,00         | 0,00              | 0,01        |
| 82             | 210800107RT3 | Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 uložený pod omítkou                         | m   | 35,00  | 60,00    | 1 214,48         | 885,52           | 2 100,00         | 0,00              | 0,01        |
| 83             | 210800125RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 pod omítkou stropu                        | m   | 35,00  | 33,00    | 363,28           | 791,72           | 1 155,00         | 0,00              | 0,01        |
| 84             | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20                                         | m   | 32,00  | 33,00    | 372,98           | 683,02           | 1 056,00         | 0,00              | 0,00        |
| 85             | 320070013R00 | Elektrorevize                                                        | kus | 1,00   | 3 450,00 | 0,00             | 3 450,00         | 3 450,00         | 0,00              | 0,00        |
| 86             | 34824264     | Svítlidlo zářivkové stropní řadové ST 258R                           | kus | 8,00   | 1 357,00 | 9 016,00         | 1 840,00         | 10 856,00        | 0,01              | 0,04        |
| 87             | 34851336     | Svítlidlo nástěnné žár.                                              | kus | 4,00   | 828,00   | 2 484,00         | 828,00           | 3 312,00         | 0,00              | 0,01        |
| 88             | 742261210R00 | Mlz rozvadec pomocny vyzbroj, viz výkres EL - 2                      | kus | 2,00   | 5 095,00 | 8 856,00         | 1 334,00         | 10 190,00        | 0,00              | 0,00        |
|                |              | <b>Ostatní materiál</b>                                              |     |        |          | <b>36 104,70</b> | <b>0,00</b>      | <b>36 104,70</b> |                   | <b>1,04</b> |
| 89             | 55330317     | Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 L                                 | kus | 4,00   | 670,00   | 2 680,00         | 0,00             | 2 680,00         | 0,01              | 0,05        |
| 90             | 55330320     | Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P                                 | kus | 2,00   | 670,00   | 1 340,00         | 0,00             | 1 340,00         | 0,01              | 0,02        |
| 91             | 59764203     | Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm                              | m2  | 33,58  | 165,00   | 5 540,70         | 0,00             | 5 540,70         | 0,02              | 0,64        |
| 92             | 59781502     | Obklad keramický 25x20 cm                                            | m2  | 134,65 | 160,00   | 21 544,00        | 0,00             | 21 544,00        | 0,00              | 0,25        |
| 93             | 61160158     | Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197 lak B                       | kus | 3,00   | 1 000,00 | 3 000,00         | 0,00             | 3 000,00         | 0,02              | 0,05        |
| 94             | 61160188     | Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak B                       | kus | 2,00   | 1 000,00 | 2 000,00         | 0,00             | 2 000,00         | 0,02              | 0,03        |
| <b>Celkem:</b> |              |                                                                      |     |        |          |                  |                  |                  | <b>400 362,02</b> |             |

# Stavební rozpočet - rekapitulace

|                                 |     |                                                  |                           |                       |                       |                      |
|---------------------------------|-----|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| NázRekonstrukce soc.zařízení    |     |                                                  | Objednatel:               |                       |                       |                      |
| Dru                             |     |                                                  | Projektant:               |                       |                       |                      |
| LokHůlkova 305, Praha 9 - Kbely |     |                                                  | Zhotovitel:               |                       |                       |                      |
| Zpr                             |     |                                                  | Zpracováno dne: 24.4.2013 |                       |                       |                      |
| Ob                              | Kód | Zkrácený popis                                   | Náklady (Kč) - dodávka    | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
| 34                              |     | Stěny a příčky                                   | 25 063,65                 | 12 259,35             | 37 323,00             | 6,67                 |
| 6                               |     | Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů | 5 504,19                  | 7 489,34              | 12 993,53             | 0,17                 |
| 63                              |     | Podlahy a podlahové konstrukce                   | 10 933,88                 | 1 888,72              | 12 822,60             | 0,51                 |
| 64                              |     | Výplně otvorů                                    | 0,00                      | 3 450,00              | 3 450,00              | 0,00                 |
| 90                              |     | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                   | 0,00                      | 11 860,00             | 11 860,00             | 0,00                 |
| 96                              |     | Bourání konstrukcí                               | 706,35                    | 17 702,89             | 18 409,24             | 11,63                |
| 97                              |     | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce         | 477,70                    | 9 360,35              | 9 838,05              | 5,15                 |
| S                               |     | Přesuny sutí                                     | 0,00                      | 14 641,89             | 14 641,89             | 0,00                 |
| 711                             |     | Izolace proti vodě                               | 4 052,97                  | 1 485,03              | 5 538,00              | 0,11                 |
| 721                             |     | Vnitřní kanalizace                               | 8 383,59                  | 11 394,41             | 19 778,00             | 0,03                 |
| 722                             |     | Vnitřní vodovod                                  | 5 819,17                  | 10 429,83             | 16 249,00             | 0,20                 |
| 725                             |     | Zařizovací předměty                              | 39 776,08                 | 13 600,92             | 53 377,00             | 0,43                 |
| 733                             |     | Rozvod potrubí                                   | 4 391,26                  | 2 410,74              | 6 802,00              | 0,15                 |
| 735                             |     | Otopná tělesa                                    | 29 300,41                 | 3 912,59              | 33 213,00             | 0,15                 |
| 771                             |     | Podlahy z dlaždic                                | 2 543,20                  | 8 142,30              | 10 685,50             | 0,00                 |
| 776                             |     | Podlahy povlakové                                | 0,00                      | 628,71                | 628,71                | 0,01                 |
| 781                             |     | Obklady (keramické)                              | 16 723,87                 | 38 360,63             | 55 084,50             | 0,26                 |
| 784                             |     | Malby                                            | 781,24                    | 2 183,06              | 2 964,30              | 0,01                 |
| M21                             |     | Elektromontáže                                   | 25 353,45                 | 13 245,55             | 38 599,00             | 0,08                 |
|                                 |     | Ostatní materiál                                 | 36 104,70                 | 0,00                  | 36 104,70             | 1,04                 |

Celkem:

400 362,02



|    |              |                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------|------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm               | m  | 3*0.3*3<br>výkres č. S-2<br>3+2.2+4+4+3+3+2.2+2+4+1.5<br>výkres č. S-4<br>2+2.5+2.5+2.5+2.4+1.5+1.5+<br>výkres č. S - 1<br>(0.85+0.95+0.7+0.3+1.15+1.1<br>výkres č. S-3<br>(2.05+2.05+1.02+1.02+2.77+<br>-(0.8+0.6+0.8+0.8+0.8)*2<br>-(0.8+0.9+0.9+0.9+0.91.1+0.55+0.<br>11.6265+5.1482<br>16.77*9<br>Dáblice ASA<br>16.77*1<br>16.77*1<br>ASA<br>viz pol. č. 6<br>výkr. č. S-3<br>3.77+3.77+2.175+2.175+0.5+<br>výkres č. S-3<br>3.77*2.175<br>1*0.2<br>výkr.č. S-2<br>(2.16+4.05+1.83+4.05+4+1.1-<br>-0.8*1.97<br>-0.8-1.2<br>(1.77+1.43+0.75+0.95+0.15+(-<br>-0.8*1.97*2<br>(1.77+0.8+2.2+1.2+3)*2.05<br>-0.8*1.97<br>-0.7*1.97*3<br>-0.8*1.2<br>(1.33+1.33+1+1)*2.05<br>-0.7*1.97<br>-0.9*1.1 | 0,00<br>45,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>92,90<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>16,77<br>150,93<br>0,00<br>16,77<br>16,77<br>0,00<br>30,53<br>11,99<br>0,00<br>8,40<br>0,00<br>0,00<br>122,41<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 17 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %    | m2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | 035978111R00 | Odvoz sutí na skládku do 1km                         | t  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 | 035978121R00 | Odvoz sutí na skládku zkd 1km-9 km                   | t  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20 | 979095311R00 | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí       | t  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21 | 979990107R00 | Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva | t  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22 | 771212112R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm   | m2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC    | m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24 | 776511820RT3 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou           | m2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | 781415015RT3 | Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm | m2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

