

SMLOUVA O DÍLO

č. : R - 246 / 00 / 13

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Jejímž jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Jaroslav Martínek, tel.: 602 279 459

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

U městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43971

Zastoupený:

Ing. Václav Matějček

Sídlo:

Vranská 33, 142 00 Praha 4

IČ, DIČ:

61056596, CZ61056596

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Slaný

Číslo účtu:

0386532359/0800

ID datové schránky:

rur6chw

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Praha 6 - Dejvice, Podbabská 1590/3 - změna užívání části 5. NP ubytovny“

Předmětem akce jsou stavební úpravy spojené se změnou užívání části 5. NP objektu. Stavba bude realizována na stavebních parcelách č. 2732/4 a 2732/5, obec Praha, kú Dejvice.

Přestavba části stávající ubytovny v 5. nadzemním podlaží předmětného domu na administrativní provoz. Současně bude zrekonstruováno sociální zařízení a budou zrušeny stávající umývárny, které by pro administrativní provoz byly zbytečné tj. veškeré stavební práce, dodávky a montáže, demontáže, služby a předání veškerých částí stavby, toto vše včetně zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, rozboru vzorku pitné vody, vypracování dokumentace

skutečného provedení se zakreslením stávajícího stavu. Práce budou prováděny za provozu ubytovny a administrativní části budovy.

Práce budou provedeny:

- dle schválené projektové dokumentace, kterou vypracoval F.S.P. projekční kancelář s.r.o., Na Bělidle 28, Praha 5, v červenci 2013 č. zakázky
- dle souhlasu s provedením stavebních úprav pro změnu v užívání části stavby č.j. 1057-6/2013-4607, ze dne 21.8.2013.
- dle stanoviska Agentury vojenského zdravotnictví čj. 24-26/2013-6848, ze dne 2.8.2013
- dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 SOD.

Předmětem díla je také inženýrská činnost související se zabezpečením kolaudačního řízení, vydání kolaudačního souhlasu a obstarání event. dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, včetně zajištění souvisejících žádostí, dokladů a kladných stanovisek.

Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.

Předmět díla bude proveden v souladu s platnými technickými normami, které jsou pro uvedený předmět díla závazné, dílo bude zhotoveno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla:	ihned po podpisu SoD
Termín ukončení realizace díla:	30.11.2013
Vydání kolaudačního souhlasu:	20.12.2013

Místem plnění je: ubytovna Podbabská 1590/3, Praha 6 – Dejvice

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Cena za přestavbu části 5. NP ubytovny na administrativní provoz:

Cena bez DPH	1 864 812,- Kč
DPH (15%)	391 610,- Kč
Celková cena včetně DPH	2 256 422,- Kč

slovy: „dvamiliónydvěstěpadesátšesttisícčtyřistadvacetdvakorunčeských“

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 4.2. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a téhož zákona.
- 4.3. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4. Měsíční faktury budou propláceny až do výše max. 90 % celkové ceny díla, zbývajícím finanční objem ve výši minimálně 10 % celkové ceny díla bude uhrazen po vydání kolaudačního souhlasu, odstranění případných vad a nedodělků, předání Závěrečného předávacího protokolu.
- 4.5. Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.6. Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na elektrický proud a napojení na užitkovou vodu. Případný odběr elektrické energie a vody bude řešen formou instalací podružných měřidel se zápisem počátečních a konečných stavů ve stavebním deníku. Vyúčtování proběhne na základě dohody mezi zástupcem objednatele a zhotovitele.
- 5.4. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.
- 6.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.
- 6.3. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

- 6.4. Zhotovitel před podpisem smlouvy doloží oprávnění k činnosti pro rezort MO (elektrické zařízení) dle vyhlášky č. 273/1999 Sb. v platném znění.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1060 Kč** za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 40 % z celkové ceny zakázky.
- 8.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.,
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
- 9.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.


X. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává na **60 měsíců**.
- 10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.
- 11.2. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.
- 11.5. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 17-09-2013



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1565/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

Ve Slaném dne: 19.9.2013



MI-VA, stavební, obchodní a realitní
společnost s.r.o.

Ing. Václav Matějček
jednatel společnosti

MI - VA, stavební obchodní a realitní společnost, s.r.o.
Vranská 33 PRAHA 4, 142 00
Stavební středisko ①
Husova ul. 101, 274 01 SLANÝ
Tel./fax. 312 527 042
IČO: 61056596 DIČ: CZ61056596

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1355.01.Z0	Změna užívání části 5.np ubytovny	JKSO	928.1
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Ubytovna Podbabská		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1355	Změna užívání části 5.np ubytovny		Náklady na m.j.	0
Projektant	FSP projekční kancelář spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	FSP projekční kancelář spol. s r.o.			
Objednatel	Armádní servisní, příspěvková organizace			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1355
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	321 663	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	569 758	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	917 462	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	22 286
	ZRN celkem	1 808 883	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	6 510	Kompletační činnost (IČD)	27 133
	ZRN+HZS	1 815 393	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 864 812	Ostatní náklady celkem	49 419
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 864 812 Kč	
DPH		21,0 %	391 610 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 256 422 Kč

Poznámka :

V rozpočtu je nátěr jen nových zárubní, stávající jsou bez nátěru.

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet :	1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	36 599	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	43 064	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	102 951	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 038	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	6 390	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	24 254	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	23 678	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 034	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	10 456	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 739	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	3 191	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	60 684	0	0	2 360
722 Vnitřní vodovod	0	20 695	0	0	2 950
725 Zařizovací předměty	0	52 642	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	48 219	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 604	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	41 209	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	6 061	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	177 650	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	1 646	0	0	0
781 Obklady keramické	0	57 019	0	0	0
783 Nátěry	0	13 222	0	0	0
784 Malby	0	44 714	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	18 593	0	0	0
787 Zasklívání	0	20 608	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	219 226	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	163 393	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	534 843	1 200
D96 Přesuny suli a vybouraných hmot	37 461	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	321 663	569 758	0	917 462	6 510

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			891 421	0
Oborová přírážka			891 421	0
Přesun stavebních kapacit			891 421	0
Mimostaveništní doprava		2,5	891 421	22 286
Zařízení staveniště			1 808 883	0
Provoz investora			1 808 883	0
Kompletační činnost (IČD)		1,5	1 808 883	27 133
Rezerva rozpočtu			1 808 883	0
CELKEM VRN				49 419

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,06	7 310,00	470,76
		5. NP:				
		5.04 KOUPELNA:1,5*3*14,3/1000		0,06		
2	342013323R00	Příčka SDK, ocel.kce, 2x oplášť.tl.150mm, RBI 12,5mm	m2	28,21	810,00	22 846,86
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:(2,4+0,3)*3,18		8,59		
		5.07 WC MUŽI:(1,7+1,6+0,15+1,95)*3,18-0,8*2-0,7*2*2+1,6*2,1		16,13		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:1,6*3,18-0,8*2		3,49		
3	342248109R00	Příčky 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	7,59	436,50	3 314,34
		cihelné bloky voštinové				
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:2,15*3,18+1,1*2,12-0,8*1,97		7,59		
4	342262311T00	Instalační předstěna, 2x opl. GKBI, RBI tl. 150 mm F	m2	8,59	830,00	7 126,38
		5. NP:				
		5.09 WC ŽENY:0,9*3,18		2,86		
		5.10 WC MUŽI:0,9*3,18		2,86		
		5.11 WC MUŽI:0,9*3,18		2,86		
5	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace, H	m2	0,63	450,00	283,50
		5. NP:				
		5.21 CHODBA:0,6*1,05		0,63		
6	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	0,63	175,50	110,57
		5. NP:				
		5.21 CHODBA:0,6*1,05		0,63		
7	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	2,15	68,10	146,42
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:2,15		2,15		
8	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	6,36	136,00	864,96
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:3,18*2		6,36		
9	13380525	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373	T	0,07	20 650,00	1 435,18
		hmotnost 14,30 kg/m				
		5. NP:				
		5.04 KOUPELNA:1,5*3*14,3/1000		0,06		
		profes 8%:1,5*3*14,3/1000*8/100		0,01		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				36 598,96
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	416064410	Podhled kazetový 600 x 600 mm, viditelné lišty bílý	m2	56,44	763,00	43 063,72
		5. NP:				
		5.21 CHODBA:56,44		56,44		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				43 063,72
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
11	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	42,00	52,00	2 184,00
		Zakrývání výplní vnitřních okenních otvorů, předmětů a konstrukcí, které se zřizují před úpravami povrchu např. tělesa topení aj. bude účtováno dle skutečnosti				
		14*3		42,00		
12	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	12,56	290,00	3 640,95
		Nové omítky tj. jádrová omítka + vápenný štuk budou v místech po vybouraných vestavěných skříních, která nebyla v době vzniku budovy omítnuta.				

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5. NP:				
		5.14 KANCELÁŘ:0,6*(1,1+1,175)		1,37		
		5.15 KANCELÁŘ:0,6*2*1,175		1,41		
		5.16 KANCELÁŘ:0,6*3,45		2,07		
		5.25 KANCELÁŘ:0,6*2*1,175		1,41		
		5.26 KANCELÁŘ:0,6*2*1,175		1,41		
		5.27 KANCELÁŘ:0,6*2*1,175		1,41		
		5.28 KANCELÁŘ:0,6*2*1,175		1,41		
		5.29 KANCELÁŘ:0,6*3,45		2,07		
13	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	254,17	42,00	10 675,14
		stropy:				
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:10,74		10,74		
		5.05 SKLAD:14,51		14,51		
		5.06 UMYVÁRNA MUŽI:4,41		4,41		
		5.07 WC MUŽI:3,46		3,46		
		5.08 UMYVÁRNA ŽENY:2,49		2,49		
		5.09 WC ŽENY:1,31		1,31		
		5.10 WC MUŽI:1,43		1,43		
		5.11 WC MUŽI:1,57		1,57		
		5.12 KUCHYŇKA:6,42		6,42		
		5.13 CHODBA:6,42		6,42		
		5.14 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.15 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.16 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.21 CHODBA:56,44		56,44		
		5.24 KANCELÁŘ:15,56		15,56		
		5.25 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.26 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.27 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.28 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.29 KANCELÁŘ:17,34		17,34		
14	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	5,00	359,50	1 797,50
		odhad, bude účtováno dle skutečnosti				
15	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	4,78	279,50	1 335,73
		v místě vybouraných příček				
		5. NP:				
		5.04 KOUPELNA:0,12*2,1*3		0,76		
		5.05 SKLAD:0,18*3,18*2		1,14		
		5.06 UMYVÁRNA MUŽI:0,12*3,18		0,38		
		5.07 WC MUŽI:0,15*2,1		0,32		
		5.08 WC MUŽI - PŘEDSÍŇ:0,15*3,18*2		0,95		
		5.09 WC ŽENY:0,12*3,18		0,38		
		5.10 WC MUŽI:0,1*2,1		0,21		
		5.20 STÁVAJÍCÍ CHODBA:0,1*3,18*2		0,64		
16	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	30,18	51,40	1 551,25
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:3,18*2		6,36		
		5.05 SKLAD:3,18*2		6,36		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5.20 STÁVAJÍCÍ CHODBA:3,18*2*2+0,8+1,97*2		17,46		
17	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových bude účtována položka, které bude odpovídat procentu oprav nebo jejich části	m2	79,50	35,00	2 782,50
18	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi bude účtována položka, které bude odpovídat procentu oprav nebo jejich části	m2	353,78	105,00	37 146,76
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:(1,7+2,4)*(3,18-2,05)		4,63		
		5.07 WC MUŽI:(1,7+1,95)*(3,18-2,05)-0,95*(1,18+1,22-2,05)		3,79		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:(1,6+1,35)*(3,18-2,05)		3,33		
		5.11 WC MUŽI:1,6*(3,18-2,05)-0,95*(1,18+1,22-2,05)		1,48		
		5.14 KANCELÁŘ:(3,375+(4,5-0,6)*2)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		36,37		
		5.15 KANCELÁŘ:(3,45+(4,5-0,6)*2)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		36,61		
		5.16 KANCELÁŘ:((3,835-0,6)*2+4,5)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		35,72		
		5.24 KANCELÁŘ:(3,375+4,425)*2*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-1,6*2,4+0,3*(1,6+2,4*2)		49,69		
		5.25 KANCELÁŘ:(3,45+(4,5-0,6)*2)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		36,61		
		5.26 KANCELÁŘ:(3,45+(4,5-0,6)*2)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		36,61		
		5.27 KANCELÁŘ:(3,45+(4,5-0,6)*2)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		36,61		
		5.28 KANCELÁŘ:(3,45+(4,5-0,6)*2)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		36,61		
		5.29 KANCELÁŘ:((3,835-0,6)*2+4,5)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		35,72		
19	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi 5. NP:	m2	80,49	175,00	14 085,93
		5.04 SKLAD:((3,3+3,825)*2-2,15)*3,18-0,8*2+0,3*(1,1+2,12*2)		38,48		
		5.05 SKLAD:((3,3+4,5)*2-2,15)*3,18-0,8*2+0,3*(1,1+2,12*2)-0,9*1,18*2+0,3*(0,9*2+0,3+1,22*2)		42,01		
20	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 5. NP:	m2	1,27	360,00	457,92
		5.04 SKLAD:0,3*2,12*2		1,27		
21	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková Nové omítky tj. jádrová omítka + vápenný štuk budou v místech po vybouraných vestavěných skříních, která nebyla v době vzniku budovy omítnuta. 5. NP:	m2	110,74	245,00	27 132,16
		5.04 SKLAD:2,15*3,18		6,84		
		5.05 SKLAD:2,15*3,18		6,84		
		5.14 KANCELÁŘ:(0,6*2+1,1+1,175)*3,18		11,05		
		5.15 KANCELÁŘ:(0,6*2+1,175+1,175)*3,18		11,29		
		5.16 KANCELÁŘ:(0,6*2+3,45)*3,18		14,79		
		5.25 KANCELÁŘ:(0,6*2+1,175+1,175)*3,18		11,29		
		5.26 KANCELÁŘ:(0,6*2+1,175+1,175)*3,18		11,29		
		5.27 KANCELÁŘ:(0,6*2+1,175+1,175)*3,18		11,29		
		5.28 KANCELÁŘ:(0,6*2+1,175+1,175)*3,18		11,29		
		5.29 KANCELÁŘ:(0,6*2+3,45)*3,18		14,79		
22	615481111R00	Potažení vál.c.nosníků rabc.pletivem a postřik MC 5. NP:	m2	0,78	207,00	161,46

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5.04 KOUPELNA:1,5*0,15*2+0,3*1,1		0,78		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				102 951,30
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
23	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách -3 v místě bouraných příček	m3	0,20	3 225,00	645,00
24	632411120R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm Pod pisoáry je snížená podlaha o 20 mm	m2	0,80	313,50	251,58
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI:(0,125+0,6*3+0,3*2+0,15)*0,3		0,80		
25	632411135R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 35 mm V prostoru po odstraněných vestavěných skříních kde původní podlahy nebyly provedeny bude provedena betonová mazanina tloušťky 3,5cm	m2	12,56	409,50	5 141,27
		5. NP:				
		5.14 KANCELÁŘ:0,6*(1,1+1,175)		1,37		
		5.15 KANCELÁŘ:0,6*2*1,175		1,41		
		5.16 KANCELÁŘ:0,6*3,45		2,07		
		5.25 KANCELÁŘ:0,6*2*1,175		1,41		
		5.26 KANCELÁŘ:0,6*2*1,175		1,41		
		5.27 KANCELÁŘ:0,6*2*1,175		1,41		
		5.28 KANCELÁŘ:0,6*2*1,175		1,41		
		5.29 KANCELÁŘ:0,6*3,45		2,07		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				6 037,86
Díl:	64	Výplně otvorů				
26	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	580,00	580,00
		5. NP:				
		5.01 SCHODIŠTOVÝ PROSTOR:				
		5.04 SKLAD:1		1,00		
27	642942214T00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm	kus	4,00	477,00	1 908,00
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI:1		1,00		
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
		5.10 WC MUŽI:1		1,00		
		5.11 WC MUŽI:1		1,00		
28	553306121	Zárubeň ocelová 800x1970x110 P Zárubně budou ocelové typové, tvarově a barevně shodné se stávajícími. Do cihelného zdiva.	kus	1,00	670,00	670,00
		5. NP:				
		5.01 SCHODIŠTOVÝ PROSTOR:				
		5.04 SKLAD:1		1,00		
29	553308321	Zárubeň ocelová 800x1970x150 P do sádrokartonových příček	kus	4,00	808,00	3 232,00
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI:1		1,00		
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
		5.10 WC MUŽI:1		1,00		
		5.11 WC MUŽI:1		1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				6 390,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
30	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	241,33	100,50	24 253,67
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:10,74		10,74		
		5.05 SKLAD:14,51		14,51		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5.06 UMYVÁRNA MUŽI:4,41		4,41		
		5.07 WC MUŽI:3,46		3,46		
		5.08 UMYVÁRNA ŽENY:2,49		2,49		
		5.09 WC ŽENY:1,31		1,31		
		5.10 WC MUŽI:1,43		1,43		
		5.11 WC MUŽI:1,57		1,57		
		5.14 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.15 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.16 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.21 CHODBA:56,44		56,44		
		5.24 KANCELÁŘ:15,56		15,56		
		5.25 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.26 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.27 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.28 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.29 KANCELÁŘ:17,34		17,34		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				24 253,67
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
31	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	254,17	72,70	18 478,16
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:10,74		10,74		
		5.05 SKLAD:14,51		14,51		
		5.06 UMYVÁRNA MUŽI:4,41		4,41		
		5.07 WC MUŽI:3,46		3,46		
		5.08 UMYVÁRNA ŽENY:2,49		2,49		
		5.09 WC ŽENY:1,31		1,31		
		5.10 WC MUŽI:1,43		1,43		
		5.11 WC MUŽI:1,57		1,57		
		5.12 KUCHYŇKA:6,42		6,42		
		5.13 CHODBA:6,42		6,42		
		5.14 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.15 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.16 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.21 CHODBA:56,44		56,44		
		5.24 KANCELÁŘ:15,56		15,56		
		5.25 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.26 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.27 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.28 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.29 KANCELÁŘ:17,34		17,34		
32	950407001	Montáž přenosných hasicích přístrojů	ks	4,00	100,00	400,00
		5. NP:				
		5.21 CHODBA:4		4,00		
33	44984124	Přístroj hasicí práškový 6 kg hasební účinek dle EN3: 21A183BC	kus	4,00	1 200,00	4 800,00
		5. NP:				
		5.21 CHODBA:4		4,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				23 678,16
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
34	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	12,82	81,70	1 047,35

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI:(0,125+0,6*3+0,3*2+0,15)*2,1-0,6*2*3		2,02		
		5.08 WC MUŽI - PŘEDSÍŇ:(1,8+0,3+1,8)*(2,12+1,06)-0,8*2		10,80		
35	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm zahrnutý i příčky tl. 100 mm včetně keramického obkladu	m2	8,56	99,70	853,18
		5. NP:				
		5.04 KOUPELNA:(1+0,975*3+0,15)*2,1		8,56		
36	962031135R00	Bourání příček z tvárnic tl. 5 cm	m2	24,53	64,10	1 572,24
		5. NP:				
		5.04 KOUPELNA:0,4*(2,12+1,06)		1,27		
		5.07 WC MUŽI:(0,95+0,255+0,175)*2,1*2		5,80		
		5.08 WC MUŽI - PŘEDSÍŇ:(1,8+0,3+1,8)*(2,12+1,06)-1,8*2		8,80		
		5.09 WC ŽENY:1,55*(2,12+1,06)*2-0,6*2		8,66		
37	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC příčka s obkladem tl. 180 mm	m3	0,68	606,00	412,32
		5. NP:				
		5.06 PŘEDSÍŇ:(0,3+1,5)*0,18*2,1		0,68		
38	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	38,93	210,00	8 175,30
		5. NP:				
		5.04 KOUPELNA:9,96		9,96		
		5.05 UMÝVÁRNA:6		6,00		
		5.06 PŘEDSÍŇ:4,43		4,43		
		5.07 WC MUŽI:11,98		11,98		
		5.08 WC MUŽI - PŘEDSÍŇ:3,57		3,57		
		5.09 WC ŽENY:1,71		1,71		
		5.10 WC ŽENY - PŘEDSÍŇ:1,28		1,28		
39	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	38,93	43,20	1 681,78
		5. NP:				
		5.04 KOUPELNA:9,96		9,96		
		5.05 UMÝVÁRNA:6		6,00		
		5.06 PŘEDSÍŇ:4,43		4,43		
		5.07 WC MUŽI:11,98		11,98		
		5.08 WC MUŽI - PŘEDSÍŇ:3,57		3,57		
		5.09 WC ŽENY:1,71		1,71		
		5.10 WC ŽENY - PŘEDSÍŇ:1,28		1,28		
40	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	17,00	11,00	187,00
		5. NP:				
		5.06 PŘEDSÍŇ:1		1,00		
		5.07 WC MUŽI:1+3		4,00		
		5.08 WC MUŽI - PŘEDSÍŇ:1		1,00		
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
		5.10 WC ŽENY - PŘEDSÍŇ:1		1,00		
		5.13 POKOJ:1		1,00		
		5.14 POKOJ:1		1,00		
		5.15 POKOJ:1		1,00		
		5.22 POKOJ:1		1,00		
		5.23 POKOJ:1		1,00		
		5.24 POKOJ:1		1,00		
		5.25 POKOJ:1		1,00		
		5.26 POKOJ:1		1,00		
		5.27 POKOJ:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,40	259,00	1 657,60
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI:0,8*2+0,6*2*3		5,20		
		5.09 WC ŽENY:0,6*2		1,20		
42	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	30,00	32,90	987,00
		stávající rozvody instalací - množství bude účtováno dle skutečnosti				
43	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	20,00	123,00	2 460,00
		stávající výtokové potrubí od zařiz. předmětů - množství bude účtováno dle skutečnosti				
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				19 033,78
Díl:	97	Prorážení otvorů				
44	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,05	937,00	983,29
		5. NP:				
		5.04 KOUPELNA:1,1*2,12*0,45		1,05		
45	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	4,50	157,50	708,75
		5. NP:				
		5.04 KOUPELNA:1,5*3		4,50		
46	978011111R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	254,17	4,40	1 118,35
		stropy:				
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:10,74		10,74		
		5.05 SKLAD:14,51		14,51		
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:4,41		4,41		
		5.07 WC MUŽI:3,46		3,46		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:2,49		2,49		
		5.09 WC ŽENY:1,31		1,31		
		5.10 WC MUŽI:1,43		1,43		
		5.11 WC MUŽI:1,57		1,57		
		5.12 KUCHYŇKA:6,42		6,42		
		5.13 CHODBA:6,42		6,42		
		5.14 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.15 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.16 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.21 CHODBA:56,44		56,44		
		5.24 KANCELÁŘ:15,56		15,56		
		5.25 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.26 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.27 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.28 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.29 KANCELÁŘ:17,34		17,34		
47	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	80,49	28,60	2 302,04
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:((3,3+3,825)*2-2,15)*3,18-0,8*2+0,3*(1,1+2,12*2)		38,48		
		5.05 SKLAD:((3,3+4,5)*2-2,15)*3,18-0,8*2+0,3*(1,1+2,12*2)-0,9*1,18*2+0,3*(0,9*2+0,3+1,22*2)		42,01		
48	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	71,63	74,60	5 343,30
		5. NP:				
		5.04 KOUPELNA:(0,43*2+1,65+1,34-0,3+1,2-0,15+0,975+0,93+0,95+1,18+1,7)*2,1		21,70		
		5.05 UMÝVÁRNA:(0,16+1,05+1,65-1,2-0,975+0,15*2+0,2*3+2,86)*2,1+0,95*1,22*2		11,65		
		5.06 PŘEDSÍŇ:(0,35+0,3*2+1,25+1,46*2)*2,1		10,75		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5.07 WC MUŽI:((0,125+0,6*3+0,3*2+0,15)*2+0,6+1,2+0,1+1,1+0,45-0,95*2)*2,1+0,95*1,22*2		16,81		
		5.08 WC MUŽI - PŘEDSÍŇ:(1,2-0,9+0,3+1,8)*2,1		5,04		
		5.09 WC ŽENY:0,85*2,1		1,79		
		5.10 WC ŽENY - PŘEDSÍŇ:(1,1-0,9+0,3+0,45+0,9)*2,1		3,89		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				10 455,73
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
49	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,17	726,00	11 738,60
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 738,60
Díl:	713	Izolace tepelné				
50	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm okolo stěn v místě dobetonávek podlah	m	30,53	17,00	518,93
		5. NP:				
		5.14 KANCELÁŘ:(0,6*2+1,1+1,175)		3,48		
		5.15 KANCELÁŘ:(0,6*2+1,175+1,175)		3,55		
		5.16 KANCELÁŘ:(0,6*2+3,45)		4,65		
		5.25 KANCELÁŘ:(0,6*2+1,175+1,175)		3,55		
		5.26 KANCELÁŘ:(0,6*2+1,175+1,175)		3,55		
		5.27 KANCELÁŘ:(0,6*2+1,175+1,175)		3,55		
		5.28 KANCELÁŘ:(0,6*2+1,175+1,175)		3,55		
		5.29 KANCELÁŘ:(0,6*2+3,45)		4,65		
51	713552110	Protipož. ucpávky stropu	kus	10,00	260,00	2 600,00
		Budou provedeny u nových instalací a pouze v přechodu stropů. V daném případě se jedná o ucpávky propojení chladicích jednotek na půdě s jednotlivými kancelářemi + ucpávky u odvodu kondenzátu z těchto chladicích jednotek.				
52	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,30	31,19	71,74
	Celkem za	713 Izolace tepelné				3 190,66
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
53	721000010	Dmtž + D + M vnitřní kanalizace viz samostatný rozpočet/výkaz		1,00	59 655,00	59 655,00
54	721210810T00	Demontáž podlahové vpusti DN 70 - 100 včetně zápachové uzávěrky	kus	7,00	147,00	1 029,00
		5. NP:				
		5.04 KOUPELNA:7		7,00		
55	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace přípomoci pro montáže vnitřní kanalizace	h	8,00	295,00	2 360,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				63 044,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
56	722000010	Dmtž + D + M vnitřního vodovodu viz samostatný rozpočet/výkaz		1,00	20 695,00	20 695,00
57	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace přípomoci pro montáže vnitřního vodovodu	h	10,00	295,00	2 950,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				23 645,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
58	725000010	Dmtž + D + M zařizovacích předmětů viz samostatný rozpočet/výkaz		1,00	34 335,00	34 335,00
59	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	4,00	115,00	460,00
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI:3		3,00		
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
60	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,00	487,00	1 461,00
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI:3		3,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00	82,00	574,00
		5. NP:				
		5.05 UMÝVÁRNA:4		4,00		
		5.08 WC MUŽI - PŘEDSÍŇ:1		1,00		
		5.10 WC ŽENY - PŘEDSÍŇ:1		1,00		
		5.11 KUCHYŇKA:1		1,00		
62	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap W1 - W4	soubor	13,00	130,00	1 690,00
		držák toaletního papíru:				
		5. NP:				
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
		5.10 WC MUŽI:1		1,00		
		5.11 WC MUŽI:1		1,00		
		zásobník na pap. ručníky:				
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:1		1,00		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:1		1,00		
		dávkovač tekutého mýdla:				
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:1		1,00		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:1		1,00		
		WC kartáč:				
		5. NP:				
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
		5.10 WC MUŽI:1		1,00		
		5.11 WC MUŽI:1		1,00		
		věšáky:				
		5. NP:				
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
		5.10 WC MUŽI:1		1,00		
		5.11 WC MUŽI:1		1,00		
63	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	1,00	71,00	71,00
		5. NP:				
		5.11 KUCHYŇKA:1		1,00		
64	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	8,00	47,00	376,00
		5. NP:				
		5.05 UMÝVÁRNA:4		4,00		
		5.08 WC MUŽI - PŘEDSÍŇ:1		1,00		
		5.10 WC ŽENY - PŘEDSÍŇ:1		1,00		
		5.11 KUCHYŇKA:1+1		2,00		
65	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00	80,00	80,00
66	790000010	Osazení zrcadla bez rámu nalepením do obkladu vč. osazení nerezového dilat. rámečku	m2	1,76	540,00	950,40
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:1,6*0,8		1,28		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:0,6*0,8		0,48		
67	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm	kus	1,00	240,00	240,00
68	55149005	Držák toaletního papíru nerez	kus	3,00	500,00	1 500,00
		5. NP:				
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
		5.10 WC MUŽI:1		1,00		
		5.11 WC MUŽI:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	55149011	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:1		1,00		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:1		1,00		
70	55149026	Dávkovač tek. mýdla nerez nástěnný	kus	2,00	700,00	1 400,00
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:1		1,00		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:1		1,00		
71	55149031	Koš odpadkový nerezový obsah 5 l	kus	1,00	600,00	600,00
		5. NP:				
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
72	55149036	Koš odpadkový nerezový obsah 12 l	kus	2,00	600,00	1 200,00
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:1		1,00		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:1		1,00		
73	55149051	Kartáč WC s nerez držákem nástěnným	kus	3,00	800,00	2 400,00
		5. NP:				
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
		5.10 WC MUŽI:1		1,00		
		5.11 WC MUŽI:1		1,00		
74	55149090	Nerezový věšák na stěnu s dvěma háčky	kus	3,00	200,00	600,00
		5. NP:				
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
		5.10 WC MUŽI:1		1,00		
		5.11 WC MUŽI:1		1,00		
75	63465124.V09	Zrcadlo číré tl. 4 mm se zabroušenými hranami lepené do obkladu, rozměr 1600 x 800 mm	kus	1,00	1 560,00	1 560,00
		včetně dodávky nerezového dilat. rámečku dl. 5 m				
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:1		1,00		
76	63465124.V10	Zrcadlo číré tl. 4 mm se zabroušenými hranami lepené do obkladu, rozměr 600 x 800 mm	kus	1,00	745,00	745,00
		včetně dodávky nerezového dilat. rámečku dl. 3 m				
		5. NP:				
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:1		1,00		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				52 642,40
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
77	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	17,00	399,50	6 791,50
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:1		1,00		
		5.05 SKLAD:1		1,00		
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:1		1,00		
		5.07 WC MUŽI:1		1,00		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:1		1,00		
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
		5.10 WC MUŽI:1		1,00		
		5.11 WC MUŽI:1		1,00		
		5.14 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.15 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.16 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.24 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.25 KANCELÁŘ:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5.26 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.27 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.28 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.29 KANCELÁŘ:1		1,00		
78	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	12,00	30,30	363,60
		5. NP:				
		5.06 PŘEDSÍŇ:1		1,00		
		5.08 WC MUŽI - PŘEDSÍŇ:1		1,00		
		5.10 WC ŽENY - PŘEDSÍŇ:1		1,00		
		5.13 POKOJ:1		1,00		
		5.14 POKOJ:1		1,00		
		5.15 POKOJ:1		1,00		
		5.22 POKOJ:1		1,00		
		5.23 POKOJ:1		1,00		
		5.24 POKOJ:1		1,00		
		5.25 POKOJ:1		1,00		
		5.26 POKOJ:1		1,00		
		5.27 POKOJ:1		1,00		
79	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	19,00	246,50	4 683,50
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:1		1,00		
		5.05 SKLAD:1		1,00		
		5.06 UMYVÁRNA MUŽI:1		1,00		
		5.07 WC MUŽI:1		1,00		
		5.08 UMYVÁRNA ŽENY:1		1,00		
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
		5.10 WC MUŽI:1		1,00		
		5.11 WC MUŽI:1		1,00		
		5.12 KUCHYŇKA:1		1,00		
		5.13 CHODBA:1		1,00		
		5.14 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.15 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.16 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.24 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.25 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.26 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.27 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.28 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.29 KANCELÁŘ:1		1,00		
80	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	13,00	79,50	1 033,50
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:1		1,00		
		5.05 SKLAD:1		1,00		
		5.06 UMYVÁRNA MUŽI:1		1,00		
		5.08 UMYVÁRNA ŽENY:1		1,00		
		5.14 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.15 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.16 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.24 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.25 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.26 KANCELÁŘ:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5.27 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.28 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.29 KANCELÁŘ:1		1,00		
81	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	261,50	261,50
		5. NP:				
		5.11 KUCHYŇKA:1		1,00		
82	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	42,00	6,50	273,00
		5. NP:				
		5.13 POKOJ:2+3		5,00		
		5.14 POKOJ:2+3		5,00		
		5.15 POKOJ:2+4		6,00		
		5.23 POKOJ:2+3		5,00		
		5.24 POKOJ:2+3		5,00		
		5.25 POKOJ:2+3		5,00		
		5.26 POKOJ:2+3		5,00		
		5.27 POKOJ:2+4		6,00		
83	54914638940.1	Dveřní kování nerezové štítek, doz/vlož. , klíka - klíka	kus	16,00	350,00	5 600,00
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:1		1,00		
		5.05 SKLAD:1		1,00		
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:1		1,00		
		5.07 WC MUŽI:1		1,00		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:1		1,00		
		5.12 KUCHYŇKA:1		1,00		
		5.13 CHODBA:1		1,00		
		5.14 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.15 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.16 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.24 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.25 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.26 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.27 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.28 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.29 KANCELÁŘ:1		1,00		
84	54914638940.2	Dveřní kování nerezové štítek, klíka - klíka, WC sada	kus	3,00	350,00	1 050,00
		5. NP:				
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
		5.10 WC MUŽI:1		1,00		
		5.11 WC MUŽI:1		1,00		
85	61160192	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak C	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI:1		1,00		
		5.09 WC ŽENY:1		1,00		
		5.10 WC MUŽI:1		1,00		
		5.11 WC MUŽI:1		1,00		
86	61161720	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 dýha Mahagon	kus	13,00	1 500,00	19 500,00
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:1		1,00		
		5.05 SKLAD:1		1,00		
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:1		1,00		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:1		1,00		
		5.14 KANCELÁŘ:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5.15 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.16 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.24 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.25 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.26 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.27 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.28 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.29 KANCELÁŘ:1		1,00		
87	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	13,00	150,00	1 950,00
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:1		1,00		
		5.05 SKLAD:1		1,00		
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:1		1,00		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:1		1,00		
		5.14 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.15 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.16 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.24 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.25 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.26 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.27 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.28 KANCELÁŘ:1		1,00		
		5.29 KANCELÁŘ:1		1,00		
88	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	475,07	1,50	712,60
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				48 219,20
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
89	767122112R00	Montáž stěn s výplní drátěnou sítí, svařovaných I srovnatelná položka pro zpětnou montáž mříže	m2	7,63	233,00	1 778,26
		5. NP:				
		5.21 CHODBA:2,4*(2,12+1,06)		7,63		
90	767122811R00	Demontáž stěn s drátěnou sítí šroubovaných F srovnatelné pro vybourání mříže s dveřmi	m2	7,63	115,00	877,68
		5. NP:				
		5.20 CHODBA:2,4*(2,12+1,06)		7,63		
91	767141800R00	Demontáž konstr.pro beztm.zasklení,vč.zasklení	m2	7,63	114,50	873,86
		5. NP:				
		5.20 CHODBA:2,4*(2,12+1,06)		7,63		
92	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	35,30	2,10	74,13
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				3 603,93
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
93	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	39,92	170,00	6 786,40
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:10,74		10,74		
		5.05 SKLAD:14,51		14,51		
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:4,41		4,41		
		5.07 WC MUŽI:3,46		3,46		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:2,49		2,49		
		5.09 WC ŽENY:1,31		1,31		
		5.10 WC MUŽI:1,43		1,43		
		5.11 WC MUŽI:1,57		1,57		
94	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	39,92	10,00	399,20
		5. NP:				

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5.04 SKLAD:10,74		10,74		
		5.05 SKLAD:14,51		14,51		
		5.06 UMYVÁRNA MUŽI:4,41		4,41		
		5.07 WC MUŽI:3,46		3,46		
		5.08 UMYVÁRNA ŽENY:2,49		2,49		
		5.09 WC ŽENY:1,31		1,31		
		5.10 WC MUŽI:1,43		1,43		
		5.11 WC MUŽI:1,57		1,57		
95	771111141R00	Příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	15,00	47,20	708,00
		bude účtováno dle skutečného množství				
		5. NP:				
		Začátek provozního součtu				
		5.04 SKLAD:10,74		10,74		
		5.05 SKLAD:14,51		14,51		
		5.06 UMYVÁRNA MUŽI:4,41		4,41		
		5.07 WC MUŽI:3,46		3,46		
		5.08 UMYVÁRNA ŽENY:2,49		2,49		
		5.09 WC ŽENY:1,31		1,31		
		5.10 WC MUŽI:1,43		1,43		
		5.11 WC MUŽI:1,57		1,57		
		Konec provozního součtu		39,92		
		15		15,00		
96	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	39,92	380,00	15 169,60
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:10,74		10,74		
		5.05 SKLAD:14,51		14,51		
		5.06 UMYVÁRNA MUŽI:4,41		4,41		
		5.07 WC MUŽI:3,46		3,46		
		5.08 UMYVÁRNA ŽENY:2,49		2,49		
		5.09 WC ŽENY:1,31		1,31		
		5.10 WC MUŽI:1,43		1,43		
		5.11 WC MUŽI:1,57		1,57		
97	771577133RU1	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic profil krycí, na hmoždinky, šířky 30 mm	m	3,20	95,00	304,00
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI:0,8		0,80		
		5.09 WC ŽENY:0,8		0,80		
		5.10 WC MUŽI:0,8		0,80		
		5.11 WC MUŽI:0,8		0,80		
98	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	28,30	63,10	1 785,73
		5. NP:				
		5.06 UMYVÁRNA MUŽI:((1,7+0,3+2,4)*2-0,9*2)		7,00		
		5.07 WC MUŽI:((1,7+1,95)*2-0,9-0,9*2)		4,60		
		5.08 UMYVÁRNA ŽENY:((1,6+0,3+1,35)*2-0,9*2)		4,70		
		5.09 WC ŽENY:((1,55+0,9)*2-0,9)		4,00		
		5.10 WC MUŽI:((1,55+0,9)*2-0,9)		4,00		
		5.11 WC MUŽI:((1,55+0,9)*2-0,9)		4,00		
99	771579191U00	Přípl podlaha keram plocha -5m2	m2	14,67	9,04	132,62
		5. NP:				
		5.06 UMYVÁRNA MUŽI:4,41		4,41		
		5.07 WC MUŽI:3,46		3,46		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:2,49		2,49		
		5.09 WC ŽENY:1,31		1,31		
		5.10 WC MUŽI:1,43		1,43		
		5.11 WC MUŽI:1,57		1,57		
100	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	39,92	31,40	1 253,49
		všechny plochy dlažeb				
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:10,74		10,74		
		5.05 SKLAD:14,51		14,51		
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:4,41		4,41		
		5.07 WC MUŽI:3,46		3,46		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:2,49		2,49		
		5.09 WC ŽENY:1,31		1,31		
		5.10 WC MUŽI:1,43		1,43		
		5.11 WC MUŽI:1,57		1,57		
101	23596008	Stěrka vyrovnávací pro podlahy	kg	191,62	16,00	3 065,86
		uvažováno s průměrnou tl. 3 mm				
		spotřeba 1,6 kg/m2				
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:10,74*1,6*3		51,55		
		5.05 SKLAD:14,51*1,6*3		69,65		
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:4,41*1,6*3		21,17		
		5.07 WC MUŽI:3,46*1,6*3		16,61		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:2,49*1,6*3		11,95		
		5.09 WC ŽENY:1,31*1,6*3		6,29		
		5.10 WC MUŽI:1,43*1,6*3		6,86		
		5.11 WC MUŽI:1,57*1,6*3		7,54		
102	59764202	Dlažba keramická matná 200x200x9 mm - dle výběru investora PC	m2	43,11	200,00	8 622,72
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:10,74		10,74		
		5.05 SKLAD:14,51		14,51		
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:4,41		4,41		
		5.07 WC MUŽI:3,46		3,46		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:2,49		2,49		
		5.09 WC ŽENY:1,31		1,31		
		5.10 WC MUŽI:1,43		1,43		
		5.11 WC MUŽI:1,57		1,57		
		Mezisoučet		39,92		
		profes 8%:39,92*8/100		3,19		
103	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	382,28	7,80	2 981,75
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				41 209,36
Díl:	773	Podlahy teracové				
104	773991001R00	Broušení teracových podlah dvojnásobné D	m2	6,42	900,00	5 778,00
		5. NP:				
		5.13 CHODBA:6,42		6,42		
105	998773203R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	%	57,78	4,90	283,12
	Celkem za	773 Podlahy teracové				6 061,12
Díl:	776	Podlahy povlakové				
106	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	201,41	170,00	34 239,70
		5. NP:				
		5.14 KANCELÁŘ:16,01		16,01		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5.15 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.16 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.21 CHODBA:56,44		56,44		
		5.24 KANCELÁŘ:15,56		15,56		
		5.25 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.26 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.27 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.28 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.29 KANCELÁŘ:17,34		17,34		
107	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	178,19	8,50	1 514,62
		5. NP:				
		5.13 POKOJ:(1,1*2+1,175+4,5)*2-0,8		14,95		
		5.14 POKOJ:(3,45+4,5)*2-0,8		15,10		
		5.15 POKOJ:(3,835+4,5)*2-0,8		15,87		
		5.20 CHODBA:(1,37+2,4+1,38+0,8*6+2,8*5+1,85+2,4)*2-2,4-0,8*16		41,20		
		5.22 POKOJ:(3,375+4,425)*2-0,8		14,80		
		5.23 POKOJ:(3,45+4,5)*2-0,8		15,10		
		5.24 POKOJ:(3,45+4,5)*2-0,8		15,10		
		5.25 POKOJ:(3,45+4,5)*2-0,8		15,10		
		5.26 POKOJ:(3,45+4,5)*2-0,8		15,10		
		5.27 POKOJ:(3,835+4,5)*2-0,8		15,87		
108	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	178,97	80,00	14 317,60
		5. NP:				
		5.14 KANCELÁŘ:(3,375+4,5+0,3)*2-0,9		15,45		
		5.15 KANCELÁŘ:(3,45+4,5+0,3)*2-0,9		15,60		
		5.16 KANCELÁŘ:(3,835+4,5+0,3)*2-0,9		16,37		
		5.21 CHODBA:26,39*2-0,9*17		37,48		
		5.24 KANCELÁŘ:(3,375+4,425+0,3)*2-0,9		15,30		
		5.25 KANCELÁŘ:(3,45+4,5+0,3)*2-0,9		15,60		
		5.26 KANCELÁŘ:(3,45+4,5+0,3)*2-0,9		15,60		
		5.27 KANCELÁŘ:(3,45+4,5+0,3)*2-0,9		15,60		
		5.28 KANCELÁŘ:(3,45+4,5+0,3)*2-0,9		15,60		
		5.29 KANCELÁŘ:(3,835+4,5+0,3)*2-0,9		16,37		
109	776511820RT1	Odstranění PVC a kobců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	52,87	62,10	3 283,35
		5. NP:				
		5.20 CHODBA:(1,38+0,8*6+2,8*5+1,85)*2,4		52,87		
110	776511820RT2	Odstranění PVC a kobců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	144,97	62,10	9 002,64
		5. NP:				
		5.13 POKOJ:16,01		16,01		
		5.14 POKOJ:16,01		16,01		
		5.15 POKOJ:16,01		16,01		
		5.22 POKOJ:15,56		15,56		
		5.23 POKOJ:16,01		16,01		
		5.24 POKOJ:16,01		16,01		
		5.25 POKOJ:16,01		16,01		
		5.26 POKOJ:16,01		16,01		
		5.27 POKOJ:17,34		17,34		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	3,29	62,10	204,18
		5. NP:				
		5.20 CHODBA:1,37*2,4		3,29		
112	776521110R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	201,41	100,00	20 141,00
		5. NP:				
		5.14 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.15 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.16 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.21 CHODBA:56,44		56,44		
		5.24 KANCELÁŘ:15,56		15,56		
		5.25 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.26 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.27 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.28 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.29 KANCELÁŘ:17,34		17,34		
113	776981124R00	Lišta nerezová podlahová krycí	m	4,80	95,00	456,00
		dílatace				
		5. NP:				
		5.21 CHODBA:2,4*2		4,80		
114	28412285PUR	Podlahovina PVC 2,0 mm s PUR úpravou	m2	221,55	350,00	77 542,85
		pro velmi vysoký stupeň zatížení při provozu				
		5. NP:				
		5.14 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.15 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.16 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.21 CHODBA:56,44		56,44		
		5.24 KANCELÁŘ:15,56		15,56		
		5.25 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.26 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.27 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.28 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.29 KANCELÁŘ:17,34		17,34		
		Mezisoučet		201,41		
		prořez 10%:201,41*10/100		20,14		
115	23521594.C	Stěrka podlahová samonivelační	kg	966,77	16,00	15 468,29
		5. NP:				
		5.14 KANCELÁŘ:16,01*1,6*3		76,85		
		5.15 KANCELÁŘ:16,01*1,6*3		76,85		
		5.16 KANCELÁŘ:16,01*1,6*3		76,85		
		5.21 CHODBA:56,44*1,6*3		270,91		
		5.24 KANCELÁŘ:15,56*1,6*3		74,69		
		5.25 KANCELÁŘ:16,01*1,6*3		76,85		
		5.26 KANCELÁŘ:16,01*1,6*3		76,85		
		5.27 KANCELÁŘ:16,01*1,6*3		76,85		
		5.28 KANCELÁŘ:16,01*1,6*3		76,85		
		5.29 KANCELÁŘ:17,34*1,6*3		83,23		
116	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	1 761,70	0,84	1 479,83
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				177 650,06
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
117	777215221R0C	Podlahy epoxidové plastbet. ChS Epoxy tl. 20mm tl. 0 - 30 mm	m2	2,40	686,00	1 646,40

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vyrovnávací rampa Včetně penetrace ChS Epoxy s tvrdidlem, křemenné písky, do normálních podmínek.				
		5. NP:				
		5.20 STÁVAJÍCÍ CHODBA:1*2,4		2,40		
		Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot				1 646,40
Díl:	781	Obklady keramické				
118	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	56,08	10,00	560,84
		obklad stěn:				
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:((1,7+0,3+2,4)*2-0,9*2)*2,05		14,35		
		5.07 WC MUŽI:((1,7+1,95)*2-0,9-0,9*2)*2,05-0,95*(2,05-1,22)		8,64		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:((1,6+0,3+1,35)*2-0,9*2)*2,05		9,64		
		5.09 WC ŽENY:((1,55+0,9)*2-0,9)*2,05		8,20		
		5.10 WC MUŽI:((1,55+0,9)*2-0,9)*2,05		8,20		
		5.11 WC MUŽI:((1,55+0,9)*2-0,9)*2,05-0,95*(2,05-1,22)		7,41		
		0				
		obklad parapetů:				
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI:0,95*0,15		0,14		
		5.09 WC ŽENY:0,9*0,15		0,14		
		5.10 WC MUŽI:(0,9+1,6-0,15)*0,15		0,35		
		5.11 WC MUŽI:(0,9+0,95)*0,15		0,28		
		0				
		obklad ostění:				
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI:(2,05-1,22)*2*0,15		0,25		
		5.11 WC MUŽI:(2,05-1,22)*2*0,15		0,25		
		0				
		odpočet plochy zrcadel:				
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:-1,6*0,8		-1,28		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:-0,6*0,8		-0,48		
119	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	3,32	210,00	697,20
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI:(2,05-1,22)*2		1,66		
		5.11 WC MUŽI:(2,05-1,22)*2		1,66		
120	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm vrchní strany zidek (záklap)	m	3,50	210,00	735,00
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI:0,95		0,95		
		5.11 WC MUŽI:0,95+1,6		2,55		
121	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm	m2	56,44	380,00	21 446,44
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:((1,7+0,3+2,4)*2-0,9*2)*2,05		14,35		
		5.07 WC MUŽI:((1,7+1,95)*2-0,9-0,9*2)*2,05-0,95*(2,05-1,22)		8,64		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:((1,6+0,3+1,35)*2-0,9*2)*2,05		9,64		
		5.09 WC ŽENY:((1,55+0,9)*2-0,9)*2,05		8,20		
		5.10 WC MUŽI:((1,55+0,9)*2-0,9)*2,05		8,20		
		5.11 WC MUŽI:((1,55+0,9)*2-0,9)*2,05-0,95*(2,05-1,22)		7,41		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
122	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	7,91	95,00	751,45
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI: $(0,95+2,05-1,22)$		1,78		
		5.10 WC MUŽI: $(1,6-0,15)*2$		2,90		
		5.11 WC MUŽI: $0,95+1,6-0,15+2,05-1,22$		3,23		
123	781495141	Kruhový průnik obklad -DN 30	kus	4,00	33,50	134,00
		odhad, množství bude upřesněno				
124	781495142	Kruhový průnik obklad -DN 90	kus	8,00	40,20	321,60
		krabice elektro , zásuvky, vypínače - propočtený odhad, přesný počet se určí při provádění, odpady od zařizovacích předmětů				
125	597623051	Mozaika 9,7x9,7 bílá mat	m2	54,42	500,00	27 210,25
		Barevný odstín, dle výběru investora a projektanta				
		Začátek provozního součtu				
		obklad stěn:				
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI: $((1,7+0,3+2,4)*2-0,9*2)*2,05$		14,35		
		5.07 WC MUŽI: $((1,7+1,95)*2-0,9-0,9*2)*2,05-0,95*(2,05-1,22)$		8,64		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY: $((1,6+0,3+1,35)*2-0,9*2)*2,05$		9,64		
		5.09 WC ŽENY: $((1,55+0,9)*2-0,9)*2,05$		8,20		
		5.10 WC MUŽI: $((1,55+0,9)*2-0,9)*2,05$		8,20		
		5.11 WC MUŽI: $((1,55+0,9)*2-0,9)*2,05-0,95*(2,05-1,22)$		7,41		
		0				
		obklad parapetů:				
		5. NP:				
		5.11 WC MUŽI: $(0,9+0,95+1,6)*0,15$		0,52		
		0				
		obklad ostění:				
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI: $(2,05-1,22)*2*0,15$		0,25		
		5.11 WC MUŽI: $(2,05-1,22)*2*0,15$		0,25		
		0				
		odpočet plochy zrcadel:				
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI: $-1,6*0,8$		-1,28		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY: $-0,6*0,8$		-0,48		
		Konec provozního součtu		55,69		
		0				
		58,08/2,05*1,95:55,6935/10,5*9,5		50,39		
		prořez 8%:50,3894*8/100		4,03		
126	597623053	Mozaika 9,7x9,7 tmavě zelená mat	m2	5,73	500,00	2 864,25
		Barevný odstín, dle výběru investora a projektanta				
		Začátek provozního součtu				
		obklad stěn:				
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI: $((1,7+0,3+2,4)*2-0,9*2)*2,05$		14,35		
		5.07 WC MUŽI: $((1,7+1,95)*2-0,9-0,9*2)*2,05-0,95*(2,05-1,22)$		8,64		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY: $((1,6+0,3+1,35)*2-0,9*2)*2,05$		9,64		
		5.09 WC ŽENY: $((1,55+0,9)*2-0,9)*2,05$		8,20		
		5.10 WC MUŽI: $((1,55+0,9)*2-0,9)*2,05$		8,20		
		5.11 WC MUŽI: $((1,55+0,9)*2-0,9)*2,05-0,95*(2,05-1,22)$		7,41		
		0				

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		obklad parapetů:				
		5. NP:				
		5.11 WC MUŽI:(0,9+0,95+1,6)*0,15		0,52		
		0				
		obklad ostění:				
		5. NP:				
		5.07 WC MUŽI:(2,05-1,22)*2*0,15		0,25		
		5.11 WC MUŽI:(2,05-1,22)*2*0,15		0,25		
		0				
		odpočet plochy zrcadel:				
		5. NP:				
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:-1,6*0,8		-1,28		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:-0,6*0,8		-0,48		
		Konec provozního součtu		55,69		
		0				
		55,6935/10,5*1		5,30		
		profes 8%:5,3041*8/100		0,42		
127	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	547,21	4,20	2 298,28
	Celkem za	781 Obklady keramické				57 019,31
Díl:	783	Nátěry				
128	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email zárubně	m2	6,16	116,00	714,79
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:(0,1+0,06*2)*(0,8+1,97*2)		1,04		
		5.07 WC MUŽI:(0,15+0,06*2)*(0,8+1,97*2)		1,28		
		5.09 WC ŽENY:(0,15+0,06*2)*(0,8+1,97*2)		1,28		
		5.10 WC MUŽI:(0,15+0,06*2)*(0,8+1,97*2)		1,28		
		5.11 WC MUŽI:(0,15+0,06*2)*(0,8+1,97*2)		1,28		
129	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní zárubně	m2	6,16	45,10	277,91
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:(0,1+0,06*2)*(0,8+1,97*2)		1,04		
		5.07 WC MUŽI:(0,15+0,06*2)*(0,8+1,97*2)		1,28		
		5.09 WC ŽENY:(0,15+0,06*2)*(0,8+1,97*2)		1,28		
		5.10 WC MUŽI:(0,15+0,06*2)*(0,8+1,97*2)		1,28		
		5.11 WC MUŽI:(0,15+0,06*2)*(0,8+1,97*2)		1,28		
130	783601833R00	Odstr. nátěrů z dřev.dveří chemickými odstraňovači	m2	14,50	118,50	1 718,25
		prosklené stěny				
		5. NP:				
		5.11 KUCHYŇKA:1,45*2,5*2		7,25		
		5.12 CHODBA:1,45*2,5*2		7,25		
131	783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +2x tm	m2	14,50	690,00	10 005,00
		5. NP:				
		5.11 KUCHYŇKA:1,45*2,5*2		7,25		
		5.12 CHODBA:1,45*2,5*2		7,25		
132	783651103R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků 3x lak	m2	1,98	256,00	505,86
		dveřní prahy				
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:0,8*(0,02*2+0,15)		0,15		
		5.05 SKLAD:0,8*(0,02*2+0,15)		0,15		
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:0,8*(0,02*2+0,15)		0,15		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:0,8*(0,02*2+0,15)		0,15		
		5.14 KANCELÁŘ:0,8*(0,02*2+0,15)		0,15		
		5.15 KANCELÁŘ:0,8*(0,02*2+0,15)		0,15		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5.16 KANCELÁŘ:0,8*(0,02*2+0,15)		0,15		
		5.24 KANCELÁŘ:0,8*(0,02*2+0,15)		0,15		
		5.25 KANCELÁŘ:0,8*(0,02*2+0,15)		0,15		
		5.26 KANCELÁŘ:0,8*(0,02*2+0,15)		0,15		
		5.27 KANCELÁŘ:0,8*(0,02*2+0,15)		0,15		
		5.28 KANCELÁŘ:0,8*(0,02*2+0,15)		0,15		
		5.29 KANCELÁŘ:0,8*(0,02*2+0,15)		0,15		
	Celkem za	783 Nátěry				13 221,80
Díl:	784	Malby				
133	784115312R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 027,06	38,00	39 028,38
		stropy:				
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:10,74		10,74		
		5.05 SKLAD:14,51		14,51		
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:4,41		4,41		
		5.07 WC MUŽI:3,46		3,46		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:2,49		2,49		
		5.09 WC ŽENY:1,31		1,31		
		5.10 WC MUŽI:1,43		1,43		
		5.11 WC MUŽI:1,57		1,57		
		5.12 KUCHYŇKA:6,42		6,42		
		5.13 CHODBA:6,42		6,42		
		5.14 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.15 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.16 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.21 CHODBA:56,44		56,44		
		5.24 KANCELÁŘ:15,56		15,56		
		5.25 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.26 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.27 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.28 KANCELÁŘ:16,01		16,01		
		5.29 KANCELÁŘ:17,34		17,34		
		0				
		stěny:				
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:(3,3+3,825)*2*3,18		45,32		
		5.05 SKLAD:(3,3+4,5)*2*3,18		49,61		
		5.06 UMÝVÁRNA MUŽI:(1,7+2,4)*(3,18-2,05)		4,63		
		5.07 WC MUŽI:(1,7*2+1,95)*(3,18-2,05)		6,05		
		5.08 UMÝVÁRNA ŽENY:(1,6+1,35)*2*(3,18-2,05)		6,67		
		5.09 WC ŽENY:(1,6+0,9)*2*(3,18-2,05)		5,65		
		5.10 WC MUŽI:(1,6+0,9)*(3,18-2,05)		2,83		
		5.11 WC MUŽI:(1,6+0,9)*(3,18-2,05)		2,83		
		5.14 KANCELÁŘ:(3,375+4,5)*2*3,18		50,09		
		5.15 KANCELÁŘ:(3,45+4,5)*2*3,18		50,56		
		5.16 KANCELÁŘ:(3,835+4,5)*2*3,18		53,01		
		5.21 STÁVAJÍCÍ CHODBA:30*2*3,18		190,80		
		5.24 KANCELÁŘ:(3,375+4,425)*2*3,18		49,61		
		5.25 KANCELÁŘ:(3,45+4,5)*2*3,18		50,56		
		5.26 KANCELÁŘ:(3,45+4,5)*2*3,18		50,56		
		5.27 KANCELÁŘ:(3,45+4,5)*2*3,18		50,56		
		5.28 KANCELÁŘ:(3,45+4,5)*2*3,18		50,56		

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5.29 KANCELÁŘ:(3,835+4,5)*2*3,18		53,01		
134	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	437,32	13,00	5 685,17
		5. NP:				
		5.04 SKLAD:((3,3+3,825)*2-2,15)*3,18-0,8*2+0,3*(1,1+2,12*2)		38,48		
		5.05 SKLAD:((3,3+4,5)*2-2,15)*3,18-0,8*2+0,3*(1,1+2,12*2)-				
		0,9*1,18*2+0,3*(0,9*2+0,3+1,22*2)		42,01		
		5.06 UMYVÁRNA MUŽI:(1,7+2,4)*(3,18-2,05)		4,63		
		5.07 WC MUŽI:(1,7+1,95)*(3,18-2,05)-0,95*(1,18+1,22-2,05)		3,79		
		5.08 UMYVÁRNA ŽENY:(1,6+1,35)*(3,18-2,05)		3,33		
		5.09 WC ŽENY:0,9*(3,18-2,05)		1,02		
		5.10 WC MUŽI:0,9*(3,18-2,05)		1,02		
		5.11 WC MUŽI:(1,6+0,9)*(3,18-2,05)-0,95*(1,18+1,22-2,05)		2,49		
		5.14 KANCELÁŘ:(3,375+(4,5-0,6)*2)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-				
		1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		36,37		
		5.15 KANCELÁŘ:(3,45+(4,5-0,6)*2)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-				
		1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		36,61		
		5.16 KANCELÁŘ:((3,835-0,6)*2+4,5)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-				
		1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		35,72		
		5.24 KANCELÁŘ:(3,375+4,425)*2*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-				
		1,6*2,4+0,3*(1,6+2,4*2)		49,69		
		5.25 KANCELÁŘ:(3,45+(4,5-0,6)*2)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-				
		1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		36,61		
		5.26 KANCELÁŘ:(3,45+(4,5-0,6)*2)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-				
		1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		36,61		
		5.27 KANCELÁŘ:(3,45+(4,5-0,6)*2)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-				
		1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		36,61		
		5.28 KANCELÁŘ:(3,45+(4,5-0,6)*2)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-				
		1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		36,61		
		5.29 KANCELÁŘ:((3,835-0,6)*2+4,5)*3,18+1,1*2,12-0,8*2+0,3*2,12*2-				
		1,6*1,65+0,3*(1,6+1,65*2)		35,72		
	Celkem za	784 Malby				44 713,55
Díl:	786	Čalounické úpravy				
135	786622133	Vnitřní kovové horizontální lamelové žaluzie řetízkové ovládání, krycí lišta plochá	m2	29,89	620,00	18 531,80
		orientační cena, bude upřesněna nabídkou dle ceny žaluzií vybraných projektantem nebo investorem				
		5. NP:				
		5.05 SKLAD:0,85*1,18*2		2,01		
		5.07 WC MUŽI:0,85*1,18		1,00		
		5.11 WC MUŽI:0,85*1,18		1,00		
		5.12 KUCHYŇKA:1,05*1,18		1,24		
		5.13 CHODBA:1,05*1,18		1,24		
		5.14 KANCELÁŘ:1,5*1,65		2,48		
		5.15 KANCELÁŘ:1,5*1,65		2,48		
		5.16 KANCELÁŘ:1,5*1,65		2,48		
		5.24 KANCELÁŘ:1,5*2,4		3,60		
		5.25 KANCELÁŘ:1,5*1,65		2,48		
		5.26 KANCELÁŘ:1,5*1,65		2,48		
		5.27 KANCELÁŘ:1,5*1,65		2,48		
		5.28 KANCELÁŘ:1,5*1,65		2,48		
		5.29 KANCELÁŘ:1,5*1,65		2,48		
136	998786203R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 24 m	%	185,32	0,33	61,15
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				18 592,95
Díl:	787	Zasklívání				

Slepý rozpočet

Stavba :	1355 Změna užívání části 5.np ubytovny	Rozpočet: 1355.01.Z0
Objekt :	01 Ubytovna Podbabská	Změna užívání části 5.np ubytovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	787192311	Zasklení stěn bezpečnostním sklem matované nebo pískované	m2	6,16	1 945,00	11 986,06
		5. NP:				
		5.11 KUCHYŇKA:1,45*2,5*85/100		3,08		
		5.12 CHODBA:1,45*2,5*85/100		3,08		
138	787100801R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 1 m2	m2	6,16	1 323,00	8 152,99
		5. NP:				
		5.11 KUCHYŇKA:1,45*2,5*85/100		3,08		
		5.12 CHODBA:1,45*2,5*85/100		3,08		
139	998787203R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	%	201,39	2,33	469,24
Celkem za		787 Zasklívání				20 608,29
Díl:	M21	Elektromontáže				
140	M21 - 01	D + M vnitřní elektroinstalace		1,00	203 246,60	203 246,60
		kompletní dodávka a montáž - viz samostatný rozpočet/specifikace daná projektovou dokumentací - část elektro				
141	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl. 26	%	2 282,73	2,00	4 565,46
		ve spolupráci s elektrikářem odborná demontáž koncových prvků (osvětlovacích těles, zásuvek a vypínačů), části rozvodů a stávajících el. rozvaděčů na chodbě a na fasádě objektu, zajištění ponechávaných přívodních a odvodních kabelů proti poškození pro možnost opětovného zapojení do nových rozvaděčů osazených v nové poloze				
142	204 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5b	%	2 282,73	5,00	11 413,65
Celkem za		M21 Elektromontáže				219 225,71
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
143	M 22-01	D + M slaboproudých rozvodů viz samostatný rozpočet/výkaz		1,00	160 285,00	160 285,00
		kompletní dodávka a montáž				
144	207 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	1 554,17	2,00	3 108,34
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				163 393,34
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
145	M24-01	Dmtž + D + M VZT a chlazení viz samostatný rozpočet/výkaz		1,00	534 843,00	534 843,00
		kompletní demontáž a dodávka a montáž nové VZT - viz samostatná specifikace daná projektovou dokumentací - včetně revizí, nátěrů, izolací				
146	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	4,00	300,00	1 200,00
		přípomoci pro montáže VZT				
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				536 043,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
147	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	25,31	239,00	6 048,24
148	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	75,92	143,50	10 894,43
149	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,31	207,50	5 251,09
150	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	75,92	23,10	1 753,74
151	979981101T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	25,31	534,00	13 513,64
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				37 461,14

Název akce: Podbabská 1, Praha 6**ZTI**

Vypracoval: R. Mrňák

Datum: 06/2013

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
VNITŘNÍ KANALIZACE					
	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT DN 32	m	3,00	41,00	123
	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT DN 40	m	3,00	44,00	132
	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT DN 50	m	3,00	48,00	144
	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT DN 70	m	3,00	92,00	276
	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT DN 100	m	20,00	117,00	2 340
	Odbočky HT 32	ks	10,00	25,00	250
	Odbočky HT 40	ks	3,00	30,00	90
	Odbočky HT 50	ks	1,00	35,00	35
	Odbočky HT 70	ks	2,00	55,00	110
	Odbočky HT 100	ks	4,00	82,00	328
	Kolena HT 32	ks	13,00	13,00	169
	Kolena HT 40	ks	3,00	16,00	48
	Kolena HT 50	ks	5,00	21,00	105
	Kolena HT 100	ks	3,00	38,00	114
	Přechod HT 32/40	ks	2,00	14,00	28
	Přechod HT 40/50	ks	2,00	18,00	36
	Přechod HT 50/70	ks	1,00	29,00	29
	Odvětrávací nástavec DN 100	ks	3,00	677,00	2 031
	Zápachová uzávěrka umývadlová	ks	3,00	124,00	372
	Zápachová uzávěrka pisoárová	ks	2,00	130,00	260
	Podlahová vpust, typu Primus s bočním odtokem	ks	1,00	722,00	722
	Čerpadlo kondenzátu Blue Diamond mini	ks	10,00	3 706,00	37 060
	Montáž potrubí	m	32,00	220,00	7 040
	Zkouška těsnosti	m	32,00	19,00	608
	Vysazení nových odboček na stávající potrubí	ks	3,00	260,00	780
	Pročištění potrubí	soub	1,00	1 575,00	1 575
	Demontáž a zaslepení potrubí	soub	1,00	1 260,00	1 260
	Pročištění potrubí	soub	1,00	1 500,00	1 500
	Doprava	soub	1,00	2 100,00	2 100
					59 665

VNITŘNÍ VODOVOD

	Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 20x2,8	m	6,00	195,00	1 170
	Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 25x3,5	m	14,00	229,00	3 206
	Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 32x4,4	m	5,00	282,00	1 410
	Tvarovky	ks	20,00	31,00	620
	Izolace návleková 20x9	m	6,00	25,00	150
	Izolace návleková 25x9	m	14,00	27,00	378
	Izolace návleková 32x9	m	5,00	30,00	150
	Baterie stojánková umývadlová	ks	3,00	935,00	2 805
	Tlačný ventil pisoáru	ks	2,00	1 417,00	2 834
	Kompletace baterií	ks	5,00	158,00	790
	Přípevňovací materiál	soub	1,00	525,00	525
	Montáž potrubí	m	6,00	525,00	3 150
	Napojení na stávající potrubí	soub	1,00	357,00	357
	Tlaková zkouška	m	25,00	19,00	475
	Proplach	m	25,00	23,00	575
	Doprava	soub	1,00	2 100,00	2 100
					20 695

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Název akce: **Podbabská 1, Praha 6**

ZTI

Vypracoval: R. Mrňák

Datum: 06/2013

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
	Umývadlo	ks	3,00	861,00	2 583
	Pisoár	ks	2,00	2 205,00	4 410
	Klozet závěsný s instalačním modulem	ks	3,00	6 909,00	20 727
	Kompletace zařizovacích předmětů (vč. dřezu)	ks	3,00	1 575,00	4 725
	Demontáž zařizovacích předmětů	soub	1,00	1 890,00	1 890
					34 335

bez DPH

114 695

Pol.č.	Název položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč celkem
1	SILNOPROUD INSTALACE:				
1.1	Spínače, tlačítka:				
1.1.1	Spínač jednopólový pod omítku	ks	19	152,8	2 903,2
1.1.2	Spínač tlačítkový pod omítku s orientační doutnavkou IP20	ks	4	161,1	644,4
1.1.3	Instalační krabice, přístrojové krabice a další drobný materiál	kpl	1	178,5	178,5
	Mezisoučet				
1.2	Zásuvky :				
1.2.1	Zásuvka jednofázová jednonásobná	ks	14	188,8	2 643,2
1.2.2	Zásuvka jednofázová dvojnásobná	ks	20	213,0	4 259,0
1.2.3	Zásuvka jednofázová dvojnásobná pro PC (s popisem nebo barevně odlišená)	ks	9	227,9	2 051,1
1.2.4	Zásuvka jednofázová dvojnásobná s přepětovou ochranou	ks	2	792,3	1 584,6
1.2.5	Zásuvka jednofázová dvojnásobná s přepětovou ochranou pro PC (s popisem nebo barevně odlišená)	ks	9	813,6	7 322,4
1.2.6	Instalační krabice, přístrojové krabice a další drobný materiál	kpl	1	95,0	95,0
	Mezisoučet				
2.	SVÍTIDLA :				
2.1	Svítlidlo stropní 2x36W s lesklou mřížkou, IP20	ks	27	974,1	26 300,7
2.2	Svítlidlo stropní 1x36W s bílou mřížkou, IP20	ks	4	981,3	3 925,2
2.3	Svítlidlo stropní DZ2x36W (Charon), IP20	ks	2	3 835,2	7 670,4
2.4	Svítlidlo stropní DZ2x36W (Charon) s nouzovým zdrojem, IP20	ks	2	4 555,5	9 111,0
2.5	Přisazené svítlidlo 2x26W (sociální zařízení)	ks	6	2 616,0	15 696,0
2.6	Nouzové svítlidlo 8W, 1hod., IP20	ks	2	891,0	1 782,0
2.7	Svítlidla jsou spec.vč.zdrojů a el.předřadníků				
	Mezisoučet				
3	VODIČE, KABELY:				
3.1	CYKY 3Ox1,5mm ²	m	80	36,2	2 896,0
3.2	CYKY 3Jx1,5mm ²	m	250	36,2	9 050,0
3.3	CYKY 4Jx1,5mm ²	m	25	43,3	1 081,5
3.4	CYKY 3Jx2,5mm ²	m	550	42,8	23 540,0
3.5	CYKY 3Jx4mm ²	m	36	61,0	2 196,0
3.6	CYKY 4Jx16mm ²	m	50	168,3	8 415,0
3.7	CYY 16mm ²	m	50	38,3	1 915,0
3.8	CYY 4mm ²	m	36	26,1	939,6
3.9	Další drobný materiál - odbočovací krabice, protahovací krabice aj.	kpl	1	700,0	700,0
	Mezisoučet				
4	ÚLOŽNÝ MATERIÁL:				
4.1	elektroinstalační lišta EKE 60x60mm (společná i pro slaboproudé rozvody)	m	38	145,3	5 521,4
4.2	stíněná přepážka do lišty EKE 60x60mm	m	38	68,3	2 595,4
4.3	EKE příslušenství kancelář - 2x vnitřní a 2x vnější roh	kpl	9	405,3	3 647,7
4.4	elektroinstalační lišta 40x25mm vč. příslušenství (pro napájecí kabel CYKY 4x16mm ² a vodič pospojování CYY 16mm ²)	m	30	64,3	1 929,0
4.9	elektroinstalační lišta zaklapávací 15x12mm vč. příslušenství (pro kabel CYKY 3x1,5mm ²)	m	25	61,3	1 532,5

Asterix
DSP-změna stavby

4.5	Kabelový žlab drátěný do podhledu 150/50 vč. příslušenství a závěsného systému	m	2	241,0	482,0
4.6	Kabelový žlab drátěný do podhledu 125/50 vč. příslušenství a závěsného systému	m	8	273,2	2 185,6
4.7	Kabelový žlab drátěný do podhledu 62/50 vč. příslušenství a závěsného systému	m	34	217,3	7 388,2
4.8	Další drobný materiál	kpl	1	850,0	850,0
	Mezisoučet				
5	ROZVADĚČE:				
5.1	Rozvaděč patroů stávající - úprava				
5.1.1	úprava - odpojení vybraných okruhů	kpl	1	2 500,0	2 500,0
5.2	Rozvaděč hlavní - doplnění				
5.2.1	doplnění jističe 3x40A	ks	1	645,0	645,0
5.2.2	úprava pro doplnění jističe a kabelu	kpl	1	750,0	750,0
5.3	Rozvaděč RP nový				
5.3.1	Domovní rozvaděč vestavný, 2x3řady 72 modulů, IP 40/20, v=500mm, š=550mm, hl=110mm	ks	1	7 200,0	7 200,0
5.3.2	hlavní vypínač 3x63A	ks	1	455,0	455,0
5.3.3	jističe: 3f, 16A, char. B	ks	1	240,0	240,0
5.3.4	1f, 25A, char. C	ks	2	540,0	1 080,0
5.3.5	1f, 16A, char. B	ks	20	250,0	5 000,0
5.3.6	1f, 10A, char. B	ks	6	220,0	1 320,0
5.3.7	1f, 10A, char. C	ks	1	220,0	220,0
5.3.8	1f, 6A, char. B	ks	1	205,0	205,0
5.3.9	proudový chránič čtyřpólový 30mA, 40A	ks	1	1 300,0	1 300,0
5.3.10	impulsní relé	ks	1	600,0	600,0
5.3.11	svodič přepětí třídy 3pól.C	ks	1	750,0	750,0
5.3.12	spínací hodiny	ks	1	380,0	380,0
5.3.13	další drobný materiál - svorkovnice, kolejničky	kpl	1	450,0	450,0
	Mezisoučet				
6	OSTATNÍ				
	prověření stávajícího stavu	hod	32	285,0	9 120,0
7	VÝCHOZÍ REVIZE	kpl	1	4 500,0	4 500,0
8	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	kpl	1	3 500,0	3 500,0
	Celkem Kč				203 246,6

Elektrická požární signalizace - EPS

č.p.	Zkrácený název materiálu	MJ	Množství	m.j.	celkem
Zařízení					
Dodávka zařízení EPS					
1	Opticko teplotní hlásič 801PH	ks	3	1 450,00	4 350,00
2	Teplotní hlásič 801H	ks	1	1 235,00	1 235,00
3	Zásuvka automatického hlásiče 5B5"	ks	4	536,00	2 144,00
Ostatní					
4	Demontáž / montáž automatického hlásiče	ks	5	95,00	475,00
5	Demontáž / montáž patice automatického hlásiče	ks	5	95,00	475,00
6	Funkční zkouška automatického hlásiče	ks	17	100,00	1 700,00
7	Úprava SW konfigurace ústředny	kpl	1	3 350,00	3 350,00
Kabelové rozvody a trasy					
1	Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8	m	100	19,50	1 950,00
2	Ohebná instalační trubka Monoflex 1416	m	80	24,50	1 960,00
3	Příchytka pro trubku	ks	100	3,50	350,00
4	Instalační žlab plastový 20x20	m	20	41,30	826,00
5	Drobný instalační materiál	kpl	1	500,00	500,00
6	Stavební přípomocné práce (drážky, průrazy, začištění)	kpl	1	850,00	850,00
Celkem					20 165,00

Strukturovaný systém kabeláže - SSK

č.p.	Zkrácený název materiálu	MJ	Množství	m.j.	celkem
Zařízení					
Materiál SSK					
1	Patch Panel 24 portů RJ45 UTP Cat.6 1U, Axemax	ks	3	3 100,00	9 300,00
2	19" vyvazovací panel 1U oboustranná plast. lišta	ks	3	385,00	1 155,00
3	Datová zásuvka Cat.6 2xRJ45 UTP, montáž pod omítku, Axemax	ks	29	580,00	16 820,00
Ostatní					
4	Popis vývodů v rozvaděči	kpl	1	500,00	500,00
5	Popis zásuvek	kpl	1	650,00	650,00
6	Certifikační měření datového vývodu	ks	58	50,00	2 900,00
7	Měřicí protokol	ks	1	150,00	150,00
Kabelové rozvody a trasy					
1	Kabel UTP Cat.6, LSZH, 4pár, drát, 23 AWG, Axemax	m	4 700	19,50	91 650,00
2	Svazkový držák OBO-Grip "M"	ks	150	64,60	9 690,00
3	Drátěný žlab 200x50mm	m	4	325,00	1 300,00
4	Nosník žlabu š. 200mm nástěnný	ks	4	61,00	244,00
5	Pomocný materiál (spojky, spojovací mat.)	kpl	1	180,00	180,00
6	Ohebná instalační trubka LPE 2316	m	20	24,50	490,00
7	Instalační krabice KU68	ks	29	88,90	2 578,10
8	Instalační žlab plastový 20x20	m	10	41,30	413,00
9	Drobný instalační materiál	kpl	1	600,00	600,00
10	Stavební přípomocné práce (drážky, průrazy, začistištění)	kpl	1	1 500,00	1 500,00

Celkem

140 120

SO. Podbabská 1589

SO.: Technické vybavení budov

x: Profese

F.1.4b : Vzduchotechnika

1: Příruční sklady

	Demontáž 4-hr. potrubí sk.l s výústkami	m ²	15,0	15,0	200,00	3 000
	Ruční regulační klapka 140x100	ks	1,0	1,0	848,00	848
	Ruční regulační klapka d125	ks	2,0	2,0	651,00	1 302
	Vétrační ventil pro přívod vzduchu d100	ks	1,0	1,0	150,00	150
	Vétrační ventil pro přívod vzduchu d125	ks	1,0	1,0	186,00	186
	Vétrační ventil pro odvod vzduchu d100	ks	1,0	1,0	150,00	150
	Vétrační ventil pro odvod vzduchu d125	ks	1,0	1,0	186,00	186
	Zaslepení potrubí do obvodu 900 mm	ks	3,0	3,0	225,00	675
	Potrubí spiro do d125, 30% tvarovek	bm	12,0	12,0	155,00	1 860

2: Kuchyňka, wc ženy

Ventiliátor do stěny 100 m ³ /h, 80 Pa s vestavěným doběhem 3-15 min	ks	1,0	-	1,0	4 117,00	4 117
Ventiliátor do stěny 250 m ³ /h, 80 Pa s vestavěným doběhem 3-15 min	ks	1,0	-	1,0	4 535,00	4 535
Samotahová hlavice CAGI				2,0	880,00	1 760
Střešní průstup d125 pro sklon střechy 38°				2,0	450,00	900
Potrubi spíro do d125, 0% tvarovek	bm	10,0	-	10,0	140,00	1 400
Požární izolace s atestem, odolnost 45 min	m ²	1,0	-	1,0	550,00	550
Tepelná izolace min. plstí tl. 40 mm s Alfolem	m ²	1,0	-	1,0	380,00	380

3: Chlazení kanceláři

	Venkovní invertorová jednotka centrální klimatizace, chl./top. výkon 12,1 / 12,5 kW, účinnost EER/COP 4,29 / 4,61, hermetický kompresor, hl. ak. tlaku max. 50dBA(A), rozsah provozních teplot chl. / top. +5 až +43 / +15 až -16 °C, max. délka rozvodů 180 m, max. počet vnitřních jednotek 6	ks	2,0	-	2,0	84 524,00	169 048
	Vnitřní jednotka v nástěnném provedení jm. chl. výkon 3,6 kW, hl. ak. tlaku max. 37 dB(A)	ks	1,0	-	1,0	16 176,00	16 176
	Vnitřní jednotka v nástěnném provedení jm. chl. výkon 2,8 kW, hl. ak. tlaku max. 36 dB(A)	ks	8,0	-	8,0	15 895,00	127 160
	Nástěnný ovladač vnitřní jednotky	ks	9,0	-	9,0	2 095,00	18 855
	Čerpadlo kondenzátu	ks	9,0	-	9,0	2 450,00	22 050
	Odbočka Cu-potrubi (refnet)	ks	7,0	-	7,0	4 125,00	28 875
	Cu potrubi chladiva s izolací plyn / kapalina do d15,9 / 9,5 mm, vč. komunikačního kabelu a instalačního žládu	bm	65,0	-	65,0	580,00	37 700

4: Společné zařízení

Montážní, těsnící a spojovací materiál, závěsy	kg	10,0	–	10,0	88,00	880
Požární upávký EI 45	bm	3,0	–	3,0	300,00	900
Stavební přímocne (prostory do d 150 mm)	ks	15,0	–	15,0	150,00	2 250
Zaregulování systémů - zařízení vzduchotechniky a klimatizace, protokolární měření vzduchových a teplotních výkonů, hlukových parametrů, provozní zkoušky.	kpl	1,0	–	1,0	2 500,00	2 500
Koordinace	kpl	1,0	–	1,0	86 450,00	86 450

CELKEM