



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
0090-9 /2014

VYŘIZUJE/TEL.
BcA. Koryčánková/973 204 177

V Praze dne **22-10-2014**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 484296.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel obdržel dotazy na upřesnění předmětu sděluje následující informace:

Dotaz č. 3.1

- 1) V souhrnné technické zprávě na str. 15 je uvedeno, že čerpání vody z výkopů je zajištěno odvedením do veřejné splaškové kanalizace. S ohledem na předpokládané množství žádáme doplnění výkazu výměr o položku „Poplatky za vypouštění odpadních vod“.

Odpověď č. 3.1

V STZ je na straně 15 uvedeno, že napojení bude do veřejné kanalizace - tu provozuje investor a je jednotná. Nadkapacitní množství budou odváděna přes dešťové nádrže do toku a nebudou odváděny do ČOV. Poplatek za vypouštění nebude tedy kalkulován.

Dotaz č. 3.2

- 2) V TZ na str. 18 je uvedeno, že při výstavbě bude docházet ke křížení kanalizace se stávajícími sítěmi. S ohledem na velké množství křížení žádáme doplnit do VV položku „Dozory správců sítí“.

Odpověď č. 3.2

Inženýrské sítě v trase budoucího vodovodu jsou ve vlastnictví AČR resp. AS-PO. Nutnost nákladů na dozory správců ve významné míře se nepředpokládá. Případné náklady, vzniklé s dozorem správců, ocení uchazeč v položce „Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby“ – část VRN

Dotaz č. 3.3

- 3) Žádáme o vysvětlení položek „182201101 - Svahování násypů“. O jaké svahy a násypy se jedná?

Odpověď č. 3.3

Vztahuje se k položce Rozprostření ornice. Jedná se o urovnání vzhledem ke stávajícímu terénu.

Dotaz č. 3.4

- 4) Žádáme o podrobnou specifikaci položky „871-R-301 - Úpravy ČOV, včetně bouracích a demontážních prací, odvoz sutí na skládku a uložení“, včetně dodání výkresové dokumentace.

Odpověď č. 3.4

Vzhledem k tomu, že se očekává po roce 2015 změna vodohospodářské legislativy, rozhodl zadavatel o úpravě PD ČOV tak, aby parametry dokončené ČOV splňovaly očekávané limity pro vypouštění odpadní vody po roce 2015. Kompletní dokumentace úprav ČOV bude uveřejněna na základě dalších dodatečných informací nejpozději do 31. 10. 2014 s tím, že zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona přiměřeně posune lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 3.5

- 5) Žádáme o podrobnou specifikaci položky „888-R-001 - Přepojení kanalizačních odboček - 105ks“, včetně určení počtu napojení pomocí odbočného sedla DN 300/150 resp. 250/150.

Odpověď č. 3.5

Počet napojení pomocí odbočného sedla DN 250/150 bude 23 ks, počet napojení pomocí odbočného sedla DN 300/150 bude 82 ks.

Přesné rozepsání tvarovek na propojení stávajících a nových částí přípojek nelze stanovit, neboť není znám ani profil ani materiál stávajících přípojek – vždy (tedy 105x) bude použita přechodka nebo převlečná manžeta a nějaké dotěsnění spoje. Uchazeč tedy ocení tuto položku

s využitím svých odborných zkušeností z obdobných staveb, kdy materiál a profil stávajících přípojek rovněž nebyl znám.

Dotaz č. 3.6

- 6) Žádáme o specifikaci plastových šachet u položky „894-R-801 - Montáž revizní šachty DN 600 plast, včetně poklopu – 210m“ a vyjasnění rozdílu mezi VV (plastová šachta DN 600) a TZ – výkresy (plastová šachta DN 400).

Specifikace šachet: a) délka šachtové roury - m
b) teleskopická roura – počet ks
c) poklop D 40t – počet ks
d) poklop 12,5t – počet ks

Odpověď č. 3.6

Položka "894-R-801" má být pro plastové šachty DN 400 (DN 600 je přepis resp. omyl v SPDS). Bude montováno 105 přípojek v celkové výšce šachty 210 m, z toho resultuje průměrná hloubka cca 2,0 m –

Specifikace šachet a) šachtové roury délka 2,0 m na šachtu
b) počet teleskopů - 35 ks
c) počet poklopů 40 t - 35 ks
d) počet poklopů 12,5 t - 70 ks

Dotaz č. 3.7

- 7) Prosíme o rozdělení betonových šachet ve VV na spadiště a prefa šachty včetně dodání výkresu spadiště.

Odpověď č. 3.7

Položka betonových šachet se nebude rozdělovat. Uchazeč ocení dohromady prefabrikované vstupní a revizní šachty i spadišťové šachty.

Materiál prefabrikovaných spadišť je vypsán v příloze č. 23 - Prefabrikované šachty DN 1000, samostatné výkresy spadišť vzhledem k tomu, že se jedná o prefabrikované výrobky, nebudou doloženy.

Dotaz č. 3.8

8) Žádáme o specifikaci včetně výkresů následujících položek:

- a) 901-R-001 - Demontáž a zpětná montáž oplocení, včetně provedení nových základů – 60m
- b) 901-R-004 - Zajištění obvodového zdiva v blízkosti výkopů – 30m
- c) 901-R-001 - Demontáž a zpětná montáž oplocení, včetně provedení nových základů – 10m
- d) 901-R-003 - Zajištění sloupů NN a VO v blízkosti výkopů – 2ks

Odpověď č. 3.8

Ad a) jedná se o vedení trasy kolmo pod stávajícím pletivovým plotem (viz prohlídka staveniště). Budou rozebrány a odstraněny stávající ocelové sloupky. Po záhozu rýhy se zpětně sloupky osadí a bude nataženo nové pletivo (možnost zpětného použití stávajícího pletiva se nepředpokládá). Výkresy nebudou doloženy.

Ad b) trasa rýhy vede blízko kamenné opěrné stěny, během výkopu zhotovitel zeď zajistí zapřením

Ad c) jedná se o vedení trasy kolmo pod stávajícím pletivovým plotem (viz prohlídka staveniště). Budou rozebrány a odstraněny stávající ocelové sloupky. Po záhozu rýhy se zpětně sloupky osadí a bude nataženo nové pletivo (možnost zpětného použití stávajícího pletiva se nepředpokládá). Výkresy nebudou doloženy.

Ad d) sloupky budou staticky zajištěny ocelovými lany s kotvením do terénu

Dotaz č. 3.9

9) Žádáme o dodání výkresů včetně výpisu prefabrikátů k položkám:

- a) 894-R-003 - Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců DN 1200 – 3,57m
- b) 894-R-004 - Dodávka prefabrikovaných dílů pro šachty DN 1200, včetně ztratiného 1% - 3,57m

Odpověď č. 3.9

Jedná se o dvě šachty na výtlaku z vojenského areálu, každá o hloubce 1,8 m. Skladba každé šachty:

- prefabrikované dno DN 1200,
- přechodová deska,
- betonové prstence 2 ks,
- litinový poklop s betonovou výplní 12,5 t.

Výkresy nebudou doloženy.

Dotaz č. 3.10

10) V TZ na str. 16 - Čerpací stanice je uvedeno, že: „Čerpací šachty budou osazeny v jámě chráněné ocelovým zátažným pažením včetně rozepření rámy z ocelových profilů.“ Ve VV však tyto výměry chybí. Prosíme o doplnění.

Odpověď č. 3.10

Výkopy pro ČS budou paženy rovněž pažícími boxy – zahrnuto v položce pažení.

Dotaz č. 3.11

11) Vzhledem k tomu, že následující položky jsou výlučně v kompetenci investora, žádáme o sdělení výše jejich nákladů:

- a) 041203000 - Technický dozor investora
- b) 041403000 - Koordinátor BOZP na staveništi

Odpověď č. 3.11

Uchazeč ocení každou TDI i K BOZP částkou 150000,- Kč.

Dotaz č. 3.12

12) U položky „049203000 - Náklady stanovené zvláštními předpisy“ je uvedena poznámka „dle dokladové části PD“. Prosíme o její dodání a specifikaci této položky.

Odpověď č. 3.12

Uchazeč, po prostudování dokladové části, ocení v této položce veškeré náklady, které na stavbě vzniknou z titulu dodržení podmínek orgánů a organizací státní správy či z titulu dodržení podmínek správců sítí a technických zařízení.

Dotaz č. 3.13

13) Ve VV jsou položky 894-R-001 a 894-R-002 Dodávka a montáž vodoměrných šachet DN 1200 - 2ks. Tyto šachty nejsou blíže specifikovány, ani k nim není výkresová dokumentace, pouze v TZ na str. 16 je uvedeno, že: "Na třech přípojkách jsou navrženy nové plastové vodoměrné šachty o průměru 1,20 m." Prosíme o:

- a) Upřesnění počtu šachet. (dvě nebo tři?)
- b) Specifikaci a dodání výkresové dokumentace včetně případného řešení osazení při vysoké hladině podzemní vody.

Odpověď č. 3.13


Ad a) počet šachet – 3 ks

Ad b) Uchazeč ocení malé domovní vodoměrné šachty plastové, samonosné s obetonováním, uložené na betonové desce. Výkres nebude doložen.

SDĚLENÍ ZADAVATELE

Jako příloha těchto dodatečných informací bude na profilu zadavatele uveřejněna Dokladová část projektu.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel bude nejpozději k 31. 10. 2014 uveřejňovat další dodatečné informace obsahující přílohu „Dokumentace úprav ČOV“, bude v rámci těchto dodatečných informací také sdělena nová lhůta pro podání nabídek.


Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka AS-PO

 **AS-PO 27** **ASPOVNÍ SERVISNI**
PŘEVKOVÁ OKRESNÍ ZÁČE
Podatelka 1569/1 160 00 Praha 6
IČO: 60460563