

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 28. 2. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace
se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice
IČO: 60460580
zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel”)

a

NEPRO stavební a.s.
IČO: 27342093
DIČ: CZ27342093
se sídlem: Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka
2399
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-1032330287/0100
zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Šroubek, předseda představenstva
Kamil Neufuss, místopředseda představenstva
Ing. Martin Šroubek, člen představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Baranijak, stavbyvedoucí
na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany” nebo každý samostatně též jako „smluvní strana”)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 18 (Společná ustanovení) odst. 18.3. na uzavření tohoto dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 28. 2. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1.:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD:

62 792 552,00 Kč.

Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 2 883 728,15 Kč.
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	8 732 821,15 Kč.
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	68 641 645 Kč.

slovy: „šedesátosmmilionůšestsetčtyřicetjednatisícšestsetčtyřicetpět korun českých.“

2) Čl. 20 Závěrečná ustanovení, odst. 20.4.:

Příloha č. 8: Oznámení změn a změnové listy vč. položkových rozpočtů s výkazy výměr č. 1 – 18 (43 listů).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze dne 22. XI. 2017


Ing. Martin Lehký
ředitel organizace
ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1596/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60490580

Za zhotovitele:

V Klášterci nad Ohří dne 22. XI. 2017

NEPRO stavební a.s.
Útočské 638
431 61 Klášterec nad Ohří
IČ: 273 62994, DIČ: CZ273 62993
www.neprostavby.cz



Kamil Neufuss
místopředseda představenstva a.s.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 14.7.2017	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_01 Generální klíč	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Generální klíč Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele a objednatele bude dodán systém generálního klíče, který nebyl součástí projektové dokumentace stavby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.			
		 NEPRO stavební a.s. Útočkář 32 431 51 Kámenec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Jan Toman Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasím.</i>  Jan Perout			
Příloha : položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Generální klíč Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele a objednatele bude dodán systém generálního klíče, který nebyl součástí projektové dokumentace stavby.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-	184 717,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
184 717,10 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1559/1, 150 00 Praha 6 IČO: 60460380 <i>Jaroslav Martinec</i>	 NEPRO stavební a.s. Útočské 632 431 54 Mlýnský Březec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz <i>Ing. Michal Baranijak</i>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_01: Generální klíč								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Prioru 938/6, Praha Ruzyně								
SO.10: Generální klíč								
766: Konstrukce truhlářské								
298. X2		Dodávka a montáž vložek generálního klíče	kus	200,0	-	200,00	729,74	184 717,10
299. X3		Výroba a dodávka klíčů do jednotlivých místností vč. štítků	kus	600,0	-	600,00	62,36	184 717,10
300. X4		Výroba a dodávka generálního klíče vč. štítků	kus	20,0	-	20,00	67,67	184 717,10
								184 717,10
								145 948,00
								37 415,76
								1 353,34

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 14.7.2017	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	ZL_02 Výměna kanalizačních svodů		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Výměna kanalizačních svodů Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění stavu stávajících kanalizačních svodů a nutnosti úpravy pro napojení nových WC byl odsouhlasen návrh zhotovitele na kompletní výměnu svislých kanalizačních potrubí.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.			
		 NEPRO stavební a.s. Útočkář 432 431 51 Městeček nad Ohří IČ: 273 42093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavby.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
		 Jan Toman	
Stanovisko projektanta stavby:		 Jan Pesout	
Příloha : položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 02
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna kanalizačních svodů Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění stavu stávajících kanalizačních svodů a nutnosti úpravy pro napojení nových WC byl odsouhlasen návrh zhotovitele na kompletní výměnu svislých kanalizačních potrubí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-	309 151,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
309 151,33 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVOVÁ ORGANIZACE Podobanská 1555/1, 190 00 Praha 6 IČO: 60480580 <i>Daroslav Horký</i>	 NEPRO stavební a.s. Útočká 632 431 51 Káňsterec nad Ohří IČ: 27442093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz <i>Ing. Michal Baranijak</i>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_02: Výměna kanalizačních svodů								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Prioru 938/6, Praha Ruzyně								
SO.09: Kanalizační stoupačí potrubí								
099: Přesun hmot HSV								
1.	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,95	-	0,95	1 280,47	3 374,06
2.	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,75	-	4,75	136,14	1 216,44
3.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	0,95	-	0,95	302,91	646,67
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,0	-	19,0	12,41	287,77
5.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,95	-	0,95	1 039,46	235,70
								987,49
721: Vnitřní kanalizace								
16.	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68	-	1,68	2 982,32	305 777,27
17.	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,85	-	0,85	2 982,32	5 010,30
288.	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	480,0	-	480,00	490,00	2 534,97
289.	28615588	Odbočka dvojité HTDA úhel 67°, DN 110/75/75	kus	160,0	-	160,00	301,00	235 200,00
290.	28615764	Přesuvka HTU DN 110, délka 140 mm	kus	20,0	-	20,00	42,40	48 160,00
291.	28615603	Čistící tvarovka HTRE, DN 100	kus	20,0	-	20,00	118,00	848,00
292.	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	480,0	-	480,00	24,30	2 360,00
								11 664,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 03

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 14.7.2017

Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

ZL_03 Závěsné WC**Předmět změny: Výměna kanalizačních svodů****Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku objednatele bude provedena dodávka a montáž závěsných WC a jejich modulů oproti původně uvažovaným kombinačním klozetům.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.



NEPRO stavební a.s.
Útočité 637
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavby.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:** *Souhlasím**Jan Tomáš**Jan Perout*

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna kanalizačních svodů Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude provedena dodávka a montáž závěsných WC a jejich modulů oproti původně uvažovaným kombinačním klozetům.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-	1 681 444,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 681 444,37 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNI PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 150 00 Praha 6 IČO: 60460380 <i>Jaroslav Hartinek</i>	 NEPRO stavební a.s. Útočské 6/2 431 51 Kladec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017 Ing. Michal Baranijak	

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zhraného	Zhraně	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D-01: Dodatek č.1								
ZL-03: Závěsné WC								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Prioru 938/6, Praha Ruzyně								
SO-01: 1.NP								
003: Světlé konstrukce								
1.	317142221	Překlady nenosné přímé z porobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	21,0	-	21,00	402,92	8 461,32
3.	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	47,7	-	47,70	454,09	21 659,95
5.	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	108,0	-	108,00	72,12	7 788,77
8.	346961111	Isolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohoží	m	18,9	-	18,90	23,55	445,07
9.	346971121	Isolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 100 mm	m	18,9	-	18,90	37,10	701,24
006: Úpravy povrchu								
16.	612121112	Zařízení spár sčrkovou hmotou vnitřních stěn z porobetonových tvárnic	m2	47,7	-	47,70	25,14	1 199,04
18.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pleťmem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,7	-	47,70	154,36	7 363,03
23.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	13,23	-	13,23	110,39	1 460,40
725: Zařizovací předměty								
293.	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	21,0	-	21,00	2 714,81	57 011,02
294.	749Xn6020-01	Isi dromodul – Předstěnový instalační systém – pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader, A102/1200, balení 1 ks	ks	21,0	-	21,00	3 320,00	69 720,00
295.	749Xn6025-03XA	Oviřovací tlačítko pro předstěnové instalační systémy	ks	21,0	-	21,00	604,50	12 694,50
296.	423928748A	Dodávka a montáž konzole pro uchycení modulu WC - včetně kotvícího materiálu	kus	21,0	-	21,00	1 032,20	21 676,20
SO-02: 2.NP								
003: Světlé konstrukce								
1.	317142221	Překlady nenosné přímé z porobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	21,0	-	21,00	402,92	8 461,32
3.	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	47,7	-	47,70	454,09	21 659,95
5.	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	108,0	-	108,00	72,12	7 788,77
8.	346961111	Isolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohoží	m	18,9	-	18,90	23,55	445,07
9.	346971121	Isolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 100 mm	m	18,9	-	18,90	37,10	701,24
006: Úpravy povrchu								
16.	612121112	Zařízení spár sčrkovou hmotou vnitřních stěn z porobetonových tvárnic	m2	47,7	-	47,70	25,14	1 199,04
18.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pleťmem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,7	-	47,70	154,36	7 363,03
23.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	13,23	-	13,23	110,39	1 460,40
725: Zařizovací předměty								
293.	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	21,0	-	21,00	2 714,81	57 011,02
294.	749Xn6020-01	Isi dromodul – Předstěnový instalační systém – pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader, A102/1200, balení 1 ks	ks	21,0	-	21,00	3 320,00	69 720,00
295.	749Xn6025-03XA	Oviřovací tlačítko pro předstěnové instalační systémy	ks	21,0	-	21,00	604,50	12 694,50
296.	423928748A	Dodávka a montáž konzole pro uchycení modulu WC - včetně kotvícího materiálu	kus	21,0	-	21,00	1 032,20	21 676,20
SO-03: 3.NP								
003: Světlé konstrukce								
1.	317142221	Překlady nenosné přímé z porobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	21,0	-	21,00	402,92	8 461,32


Poř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra bez ztrátého	Ztráté	Vyměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
006: Úpravy povrchu								
3.	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	47,7	-	47,70	454,09	21 659,95
5.	342291131	Ukrojení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	108,0	-	108,00	72,12	7 788,77
8.	346561111	Isolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohoží	m	18,9	-	18,90	23,55	445,07
9.	346571121	Isolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MČ a lepenky š do 100 mm	m	18,9	-	18,90	37,10	701,24
10 022,47								
16.	612121112	Zařízení spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z porobetonových tvárníc	m ²	47,7	-	47,70	25,14	1 199,04
18.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletem vřazeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	47,7	-	47,70	154,36	7 363,03
23.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	13,23	-	13,23	110,39	1 460,40
161 101,72								
725: Zařizovací předměty								
293.	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodotrvrný	soubor	21,0	-	21,00	2 714,81	57 011,02
294.	7493n6020-01	Jadromodul – Předstěnový instalační systém - pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader, A102/1200, balení 1 ks	ks	21,0	-	21,00	3 320,00	69 720,00
295.	7493n6025-03XA	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy	ks	21,0	-	21,00	604,50	12 694,50
296.	42392874XA	Dodávka a montáž konzole pro uchycení modulu WC - včetně kotvícího materiálu	kus	21,0	-	21,00	1 032,20	21 676,20
210 180,55								
SO.04: 4.NP								
003: Svislé konstrukce								
1.	317142221	Překladý nenosné příme z porobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	21,0	-	21,00	402,92	8 461,32
3.	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	47,7	-	47,70	454,09	21 659,95
5.	342291131	Ukrojení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	108,0	-	108,00	72,12	7 788,77
8.	346561111	Isolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohoží	m	18,9	-	18,90	23,55	445,07
9.	346571121	Isolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MČ a lepenky š do 100 mm	m	18,9	-	18,90	37,10	701,24
10 022,47								
006: Úpravy povrchu								
16.	612121112	Zařízení spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z porobetonových tvárníc	m ²	47,7	-	47,70	25,14	1 199,04
18.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletem vřazeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	47,7	-	47,70	154,36	7 363,03
23.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	13,23	-	13,23	110,39	1 460,40
161 101,72								
725: Zařizovací předměty								
293.	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodotrvrný	soubor	21,0	-	21,00	2 714,81	57 011,02
294.	7493n6020-01	Jadromodul – Předstěnový instalační systém - pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader, A102/1200, balení 1 ks	ks	21,0	-	21,00	3 320,00	69 720,00
295.	7493n6025-03XA	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy	ks	21,0	-	21,00	604,50	12 694,50
296.	42392874XA	Dodávka a montáž konzole pro uchycení modulu WC - včetně kotvícího materiálu	kus	21,0	-	21,00	1 032,20	21 676,20
210 180,55								
SO.05: 5.NP								
003: Svislé konstrukce								
1.	317142221	Překladý nenosné příme z porobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	21,0	-	21,00	402,92	8 461,32
3.	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	47,7	-	47,70	454,09	21 659,95
5.	342291131	Ukrojení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	108,0	-	108,00	72,12	7 788,77
8.	346561111	Isolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohoží	m	18,9	-	18,90	23,55	445,07
9.	346571121	Isolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MČ a lepenky š do 100 mm	m	18,9	-	18,90	37,10	701,24
39 056,36								
006: Úpravy povrchu								
16.	612121112	Zařízení spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z porobetonových tvárníc	m ²	47,7	-	47,70	25,14	1 199,04
18.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletem vřazeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	47,7	-	47,70	154,36	7 363,03
23.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	13,23	-	13,23	110,39	1 460,40
161 101,72								
725: Zařizovací předměty								
293.	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodotrvrný	soubor	21,0	-	21,00	2 714,81	57 011,02
294.	7493n6020-01	Jadromodul – Předstěnový instalační systém - pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader, A102/1200, balení 1 ks	ks	21,0	-	21,00	3 320,00	69 720,00
295.	7493n6025-03XA	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy	ks	21,0	-	21,00	604,50	12 694,50
296.	42392874XA	Dodávka a montáž konzole pro uchycení modulu WC - včetně kotvícího materiálu	kus	21,0	-	21,00	1 032,20	21 676,20
210 180,55								

725: Zařizovací předměty

161 101,72

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátového	Ztrátové	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
293.	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	21,0	-	21,00	2 714,81	57 011,02
294.	749Xn6020-01	Jádromodul – Předstěnový instalační systém - pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader, A102/1200, balení 1 ks	ks	21,0	-	21,00	3 320,00	69 720,00
295.	749Xn6025-03XA	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy	ks	21,0	-	21,00	504,50	12 694,50
296.	42392874XA	Dodávka a montáž konzole pro uchycení modulu WC - včetně kotvícího materiálu	kus	21,0	-	21,00	1 032,20	21 676,20
								210 180,55
								39 056,36
1.	317142221	Překliady nenosné přímé z párobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	21,0	-	21,00	402,92	8 461,32
3.	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčekové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	47,7	-	47,70	454,09	21 659,95
5.	342291131	Ukovení příček k betonovým konstrukcím plochými kovami	m	108,0	-	108,00	72,12	7 788,77
8.	346961111	Isolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohů	m	18,9	-	18,90	23,55	445,07
9.	346971121	Isolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 100 mm	m	18,9	-	18,90	37,10	701,24
								10 022,47
16.	612121112	Zařízení spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z párobetonových tvarnic	m2	47,7	-	47,70	25,14	1 199,04
18.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,7	-	47,70	154,36	7 363,03
23.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	13,23	-	13,23	110,39	1 460,40
								161 101,72
293.	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	21,0	-	21,00	2 714,81	57 011,02
294.	749Xn6020-01	Jádromodul – Předstěnový instalační systém - pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader, A102/1200, balení 1 ks	ks	21,0	-	21,00	3 320,00	69 720,00
295.	749Xn6025-03XA	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy	ks	21,0	-	21,00	604,50	12 694,50
296.	42392874XA	Dodávka a montáž konzole pro uchycení modulu WC - včetně kotvícího materiálu	kus	21,0	-	21,00	1 032,20	21 676,20
								210 180,55
								39 056,36
1.	317142221	Překliady nenosné přímé z párobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	21,0	-	21,00	402,92	8 461,32
3.	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčekové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	47,7	-	47,70	454,09	21 659,95
5.	342291131	Ukovení příček k betonovým konstrukcím plochými kovami	m	108,0	-	108,00	72,12	7 788,77
8.	346961111	Isolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohů	m	18,9	-	18,90	23,55	445,07
9.	346971121	Isolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 100 mm	m	18,9	-	18,90	37,10	701,24
								10 022,47
16.	612121112	Zařízení spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z párobetonových tvarnic	m2	47,7	-	47,70	25,14	1 199,04
18.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,7	-	47,70	154,36	7 363,03
23.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	13,23	-	13,23	110,39	1 460,40
								161 101,72
293.	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	21,0	-	21,00	2 714,81	57 011,02
294.	749Xn6020-01	Jádromodul – Předstěnový instalační systém - pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader, A102/1200, balení 1 ks	ks	21,0	-	21,00	3 320,00	69 720,00
295.	749Xn6025-03XA	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy	ks	21,0	-	21,00	604,50	12 694,50
296.	42392874XA	Dodávka a montáž konzole pro uchycení modulu WC - včetně kotvícího materiálu	kus	21,0	-	21,00	1 032,20	21 676,20
								210 180,55
								39 056,36
1.	317142221	Překliady nenosné přímé z párobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	21,0	-	21,00	402,92	8 461,32
3.	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčekové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	47,7	-	47,70	454,09	21 659,95
5.	342291131	Ukovení příček k betonovým konstrukcím plochými kovami	m	108,0	-	108,00	72,12	7 788,77
8.	346961111	Isolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohů	m	18,9	-	18,90	23,55	445,07
9.	346971121	Isolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 100 mm	m	18,9	-	18,90	37,10	701,24
								10 022,47
16.	612121112	Zařízení spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z párobetonových tvarnic	m2	47,7	-	47,70	25,14	1 199,04
18.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,7	-	47,70	154,36	7 363,03
23.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	13,23	-	13,23	110,39	1 460,40
								161 101,72
293.	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	21,0	-	21,00	2 714,81	57 011,02
294.	749Xn6020-01	Jádromodul – Předstěnový instalační systém - pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader, A102/1200, balení 1 ks	ks	21,0	-	21,00	3 320,00	69 720,00
295.	749Xn6025-03XA	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy	ks	21,0	-	21,00	604,50	12 694,50
296.	42392874XA	Dodávka a montáž konzole pro uchycení modulu WC - včetně kotvícího materiálu	kus	21,0	-	21,00	1 032,20	21 676,20
								210 180,55
								39 056,36
1.	317142221	Překliady nenosné přímé z párobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	21,0	-	21,00	402,92	8 461,32
3.	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčekové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	47,7	-	47,70	454,09	21 659,95
5.	342291131	Ukovení příček k betonovým konstrukcím plochými kovami	m	108,0	-	108,00	72,12	7 788,77

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
8.	346961111	Izolace podlahy a stěn proti šíření zvuku rcholí	m	18,9	-	18,90	23,55	445,07
9.	346971121	Izolace podlahy proti šíření zvuku jednodílná z MČ a lepenky š do 100 mm	m	18,9	-	18,90	37,10	701,24
10 022,47								
006: Úpravy povrchu								
16.	612121112	Zařízení spár stěrkovou hmotou uvnitřních stěn z pároboconových tvárníc	m ²	47,7	-	47,70	25,14	1 199,04
18.	612142001	Potazání uvnitřních stěn síkovištným pletem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	47,7	-	47,70	154,36	7 363,03
23.	612311131	Potazání uvnitřních stěn vápeným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	13,23	-	13,23	110,39	1 460,40
161 101,72								
725: Zařizovací předměty								
293.	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachovacím odpad vodorovný	ku	21,0	-	21,00	2 714,81	57 011,02
294.	749K6020-01	Jednomodul – Předstěnový instalační systém - pro suchou instalaci: především při rekonstrukci bytových jader, A102/1200, balení 1 ks	ks	21,0	-	21,00	3 320,00	69 720,00
295.	749K6025-03XA	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy	ks	21,0	-	21,00	604,50	12 694,50
296.	42392874XA	Dodávka a montáž konzole pro uchycení modulu WC - včetně kotelního materiálu	kus	21,0	-	21,00	1 032,20	21 676,20

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 14.7.2017	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_04 Demontáž truhlářských výrobků	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Demontáž truhlářských výrobků Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění setrvání stávajícího nábytku ve 4. patře a následném požadavku objednatele bude provedena demontáž a likvidace stávajícího nábytku v pokojích ve 4. patře budovy.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.			
		 NEPRO stavební a.s. Útočislé 637 431 51 048 Kereš nad Ohří IČ: 27242093, DIČ: CZ27242093 www.neprostavby.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Jan Toman			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím  Jan Pešout			
Příloha : položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Demontáž truhlářských výrobků Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění setrvání stávajícího nábytku ve 4. patře a následném požadavku objednatele bude provedena demontáž a likvidace stávajícího nábytku v pokojích ve 4. patře budovy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-	95 749,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
95 749,07 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1585/1, 150 00 Praha 5 IČO: 60460380 <i>Jaroslav Martinek</i>	 NEPRO stavební a.s. Útočská 632 431 51 Mělník nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz <i>Ing. Michal Baranijak</i>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Poř.	Kód	Popis	MI	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1 ZL_04: Demontáž truhlářských výrobků S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Prioru 938/6, Praha Ruzyně SD_04: 4.NP								
297.	766812841	009: Ostatní konstrukce a práce Demontáž truhlářských konstrukcí - vestavné skříňky v pokojích - ukotvené do stěn	m2	127,3	-	127,30	396,97	50 534,28
39	997013113	009: Přesun hmot HSV Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	17,822	-	17,82	463,62	45 214,79
40.	997013219	Příplatek k vnitrostavěnišní dopravě suti a vybouraných hmot za zvěžšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	89,11	-	89,11	96,59	8 262,58
41.	997013501	Ořvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,822	-	17,82	302,91	8 606,86
42.	997013509	Příplatek k ořvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	356,44	-	356,44	12,41	5 398,48
43.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,822	-	17,82	1 039,46	4 421,64
								18 525,23

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Drážkování pro ZTI Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění nesrovnalosti mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, kdy ve výkazu chybí výměra pro provedení drážkování pro montáž vodovodního potrubí, bude tato práce provedena a výměra doplněna.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-	46 815,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
46 815,44 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNI PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1549/1, 180 00 Praha 8 IČO: 60460380 <i>Jaroslav Klatovský</i>	 NEPRO stavební a.s. Útočská 6/2 431 51 Křižetec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavby.cz <i>Ing. Michal Baranijak</i>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 05

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 14.7.2017

Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

ZL_05 Drážkování pro ZTI**Předmět změny: Drážkování pro ZTI****Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě zjištění nesrovnalosti mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, kdy ve výkazu chybí výměra pro provedení drážkování pro montáž vodovodního potrubí, bude tato práce provedena a výměra doplněna.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.



NEPRO stavební a.s.
Útočislě 632
431 51 Kásterov nad Ohří
IČ: 21499066, DIČ: CZ21499066
www.neprostavby.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:** *Souhlasím*

[Signature]
Jan Tomáš

[Signature]
Jan Pešout

Příloha : položkový rozpočet

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztrátě	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_05: Drážkování pro ZTI								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Priorsu 938/6, Praha Ruzyně								
SO.01: 1.NP								
009: Ostatní konstrukce a práce								
301.	974032133	Vysekáni ryh ve stěných nebo příchkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 100 mm	m	52,5	-	52,50	61,00	46 815,44
302.	971038231	Vybourání otvorů ve zděvu z dutých tvárnic nebo příchekovek pl do 0,0225 m ² tl do 150 mm	kus	21,0	-	21,00	25,90	46 815,44
								5 351,60
								3 746,26
								3 202,45
								543,81
099: Přesun hmot HSV								
1.	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,452	-	0,45	1 280,47	1 605,34
2.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,26	-	2,26	136,14	578,77
3.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,452	-	0,45	302,91	307,68
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	9,04	-	9,04	12,41	136,92
5.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,452	-	0,45	1 039,46	112,14
								469,84
SO.02: 2.NP								
009: Ostatní konstrukce a práce								
301.	974032133	Vysekáni ryh ve stěných nebo příchkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 100 mm	m	52,5	-	52,50	61,00	5 351,60
302.	971038231	Vybourání otvorů ve zděvu z dutých tvárnic nebo příchekovek pl do 0,0225 m ² tl do 150 mm	kus	21,0	-	21,00	25,90	3 746,26
								3 202,45
								543,81
099: Přesun hmot HSV								
1.	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,452	-	0,45	1 280,47	1 605,34
2.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,26	-	2,26	136,14	578,77
3.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,452	-	0,45	302,91	307,68
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	9,04	-	9,04	12,41	136,92
5.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,452	-	0,45	1 039,46	112,14
								469,84
SO.03: 3.NP								
009: Ostatní konstrukce a práce								
301.	974032133	Vysekáni ryh ve stěných nebo příchkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 100 mm	m	52,5	-	52,50	61,00	5 525,12
302.	971038231	Vybourání otvorů ve zděvu z dutých tvárnic nebo příchekovek pl do 0,0225 m ² tl do 150 mm	kus	21,0	-	21,00	25,90	3 746,26
								3 202,45
								543,81
099: Přesun hmot HSV								
1.	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,452	-	0,45	1 664,36	1 778,86
2.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,26	-	2,26	136,14	752,29
3.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,452	-	0,45	302,91	307,68
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	9,04	-	9,04	12,41	136,92
5.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,452	-	0,45	1 039,46	112,14
								469,84

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
------	-----	-------	----	---------------------	--------	--------	-----------------	---------------------

SO.04: 4.NP

009: Ostatní konstrukce a práce

301.	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 100 mm	m	52,5	—	52,50	61,00	5 760,73
302.	971038231	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčkových pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	21,0	—	21,00	25,90	3 746,26
								3 202,45
								543,81

099: Přesun hmot HSV

1.	997013113	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,452	—	0,45	2 185,62	2 014,47
2.	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,26	—	2,26	987,90	307,68
3.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	0,452	—	0,45	136,14	136,92
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,04	—	9,04	12,41	112,14
5.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	0,452	—	0,45	1 039,46	469,84

SO.05: 5.NP

009: Ostatní konstrukce a práce

301.	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 100 mm	m	52,5	—	52,50	61,00	5 951,44
302.	971038231	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčkových pl dn 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	21,0	—	21,00	25,90	3 746,26
								3 202,45
								543,81

099: Přesun hmot HSV

1.	997013114	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,452	—	0,45	2 607,54	2 205,18
2.	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,26	—	2,26	1 178,61	1 178,61
3.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	0,452	—	0,45	307,68	307,68
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,04	—	9,04	302,91	136,92
5.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	0,452	—	0,45	12,41	112,14
								1 039,46
								469,84

SO.06: 6.NP

009: Ostatní konstrukce a práce

301.	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 100 mm	m	52,5	—	52,50	61,00	6 183,17
302.	971038231	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčkových pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	21,0	—	21,00	25,90	3 746,26
								3 202,45
								543,81

099: Přesun hmot HSV

1.	997013115	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	0,452	—	0,45	2 607,54	2 436,91
2.	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,26	—	2,26	1 410,34	1 410,34
3.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	0,452	—	0,45	307,68	307,68
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,04	—	9,04	136,14	136,92
5.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	0,452	—	0,45	302,91	112,14
								12,41
								1 039,46
								469,84

SO.07: 7.NP

009: Ostatní konstrukce a práce

301.	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 100 mm	m	52,5	—	52,50	61,00	6 314,56
302.	971038231	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčkových pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	21,0	—	21,00	25,90	3 746,26
								3 202,45
								543,81

099: Přesun hmot HSV

1.	997013116	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,452	—	0,45	3 410,90	2 568,30
								1 541,73

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
2.	997013219	Připlátek k vnitrostavěništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,26	-	2,26	136,14	307,68
3.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,452	-	0,45	302,91	136,92
4.	997013509	Připlátek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,04	-	9,04	12,41	112,14
5.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,452	-	0,45	1 039,46	469,84
SO.08: 8.NP								
301.	974032133	009: Ostatní konstrukce a práce	m	52,5	-	52,50	61,00	3 202,45
302.	971038231	Výsekové rýhy ve stěnách nebo přičládkách z dutých cihel nebo tvárnice NI do 50 mm š 100 mm	kus	21,0	-	21,00	25,90	543,81
099: Pie-un hmot HŠV								
1.	997013117	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	0,452	-	0,45	3 549,49	1 604,37
2.	997013219	Připlátek k vnitrostavěništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,26	-	2,26	136,14	307,68
3.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,452	-	0,45	302,91	136,92
4.	997013509	Připlátek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,04	-	9,04	12,41	112,14
5.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,452	-	0,45	1 039,46	469,84

6 377,20

3 746,26

2 630,94

1 604,37

307,68

136,92

112,14

469,84

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 06

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 14.7.2017

Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

ZL_06 Rozvody internetu a TV**Předmět změny: Rozvody internetu a TV****Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku investora budou provedeny nové rozvody internetu a TV do jednotlivých pokojů.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.



NEPRO stavební a.s.
Útoč 618 632
431 51 Hlavenec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nepro-stavebnice.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:***Souhlasím*


Jan Toman
Jan Pesout

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozvody internetu a TV Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora budou provedeny nové rozvody internetu a TV do jednotlivých pokojů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-	543 575,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
543 575,10 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460380 Jaroslav Martinek	Podpis zmocněnce zhotovitele:  NEPRO stavební a.s. Útočkářův 431 51 Káňský nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz Ing. Michal Baranijak	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_06: Rozvody internetu a TV								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Prioru 938/6, Praha Ruzyně								
SO.1.1: Rozvody internetu a TV								
21-M: Elektromontáže								
303.	X5	Vyřizovací panel vertikální	kus	2,0	-	2,00	1 897,43	3 794,87
304.	X6	Poklop na vyřizovací panel vertikální	kus	2,0	-	2,00	826,92	1 653,84
305.	X7	RACK (rozvaděč)	kus	1,0	-	1,00	11 410,25	11 410,25
306.	X8	Vyřizovací panel horizontální 1U	kus	16,0	-	16,00	378,20	6 051,28
307.	X9	Kabel UTP CAT 6 (500 m)	kus	15,0	-	15,00	4 560,25	68 403,78
308.	X10	Patchpanel CAT6 24 portů	kus	8,0	-	8,00	1 465,38	11 723,07
309.	X11	Krabice pod datovou zásuvku	kus	160,0	-	160,00	41,03	6 564,10
310.	X12	Datová zásuvka CAT6	kus	160,0	-	160,00	139,74	22 358,95
311.	X13	Montážní materiál na montáž roštů ve sklepě	kpl	1,0	-	1,00	5 205,12	5 205,12
312.	X14	Montážní materiál na montáž lišt v jednotlivých pokojích	kpl	1,0	-	1,00	37 512,78	37 512,78
313.	X15A	Demontáž TV zásuvek	kus	160,0	-	160,00	67,95	10 871,78
313.	X15	Demontáž lišt	m	850,0	-	850,00	29,49	25 064,08
314.	X16	Demontáž starých trubek ve sklepě a průrazů	m	450,0	-	450,00	30,15	13 569,22
316.	X18	Rozvod UTP kabelu	m	7 500,0	-	7 500,00	21,15	158 653,69
317.	X19	Osazení a zapojení zásuvky TV+R+SAT	kus	160,0	-	160,00	132,05	21 128,18
318.	X20	Osazení a zapojení zásuvky UTP	kus	160,0	-	160,00	132,05	21 128,18
319.	X21	Osazení RACKu (rozvaděčů)	kus	1,0	-	1,00	10 769,22	10 769,22
320.	X22	Testování zásuvek a vedení UTP CAT6 – s certifikací	kus	160,0	-	160,00	70,51	11 282,04
321.	X23	Montáž kabelového roštu ve sklepě	m	14,0	-	14,00	512,82	7 179,48
322.	X24	Sekání průrazu mezi jednotlivými patry	kus	160,0	-	160,00	224,36	35 897,40
324.	X26	Montáž vertikálních lišt mezi pokoji	m	416,0	-	416,00	65,38	27 199,97
325.	X27	Montáž lišt pro TV u podlahy	m	400,0	-	400,00	65,38	26 153,82
								543 575,10


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 14.7.2017	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_07 Změna provedení SDK kastlíku dle PBŘ	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna provedení SDK kastlíku dle PBŘ Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku PBŘ a konstrukčního provedení bude nutné provést úpravu rozměrů a materiálové řešení SDK kastlíku, tak aby splňoval požární odolnost a bylo možné do kastlíku umístit revizní dvířka s PO odolností.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.			
		 NEPRO stavební a.s. Útočkářská 332 431 51 Mlýnský náhon nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Jan Toman			
Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasím</i>  Jan Pešout			
Příloha : položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna provedení SDK kastlíku dle PBŘ Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku PBŘ a konstrukčního provedení bude nutné provést úpravu rozměrů a materiálové řešení SDK kastlíku, tak aby splňoval požární odolnost a bylo možné do kastlíku umístit revizní dvířka s PO odolností.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-	604 570,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
604570,88 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Poděbranská 1559/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460380 <i>Jaroslav Martinek</i>	 NEPRO stavební a.s. Úločtice 632 431 51 Městec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz <i>Ing. Michal Baranijak</i>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_07: Změna provedení SDK kastlíku dle PBŘ								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Příoru 938/6, Praha Ružyně								
SO.01: 1.NP								
763: Konstrukce montované								
326.	763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	m2	56,625	-	56,63	604,91	604 570,88
327.	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní keč profil CD+UD	m2	56,625	-	56,63	729,68	604 570,88
								75 571,36
								75 571,36
SO.02: 2.NP								
763: Konstrukce montované								
326.	763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	m2	56,625	-	56,63	604,91	604 570,88
327.	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní keč profil CD+UD	m2	56,625	-	56,63	729,68	604 570,88
								75 571,36
								75 571,36
SO.03: 3.NP								
763: Konstrukce montované								
326.	763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	m2	56,625	-	56,63	604,91	604 570,88
327.	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní keč profil CD+UD	m2	56,625	-	56,63	729,68	604 570,88
								75 571,36
								75 571,36
SO.04: 4.NP								
763: Konstrukce montované								
326.	763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	m2	56,625	-	56,63	604,91	604 570,88
327.	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní keč profil CD+UD	m2	56,625	-	56,63	729,68	604 570,88
								75 571,36
								75 571,36
SO.05: 5.NP								
763: Konstrukce montované								
326.	763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	m2	56,625	-	56,63	604,91	604 570,88
327.	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní keč profil CD+UD	m2	56,625	-	56,63	729,68	604 570,88
								75 571,36
								75 571,36
SO.06: 6.NP								
763: Konstrukce montované								
326.	763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	m2	56,625	-	56,63	604,91	604 570,88
327.	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní keč profil CD+UD	m2	56,625	-	56,63	729,68	604 570,88
								75 571,36
								75 571,36

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
50.07: 7.NP								
763: Konstrukce montované								
326.	763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	m2	56,625	-	56,63	604,91	34 253,16
327.	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	56,625	-	56,63	729,68	41 318,20
75 571,36								
50.08: 8.NP								
763: Konstrukce montované								
326.	763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	m2	56,625	-	56,63	604,91	34 253,16
327.	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	56,625	-	56,63	729,68	41 318,20
75 571,36								

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 26.7.2017	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_08 Méně práce	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Méně práce Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora byl proveden tento změnový list, ve kterém jsou uvedeny veškeré méně práce na stavbě, ke dni uzavření budoucího dodatku ke smlouvě o dílo.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.			
		 NEPRO stavební a.s. Ottošské 632 431 51 Klášterská nad Ohří IČ: 27342093 / DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
		 Jan Toman	
Stanovisko projektanta stavby:		 Jan Pěsout	
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Méně práce Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora byl proveden tento změnový list, ve kterém jsou uvedeny veškeré méně práce na stavbě, ke dni uzavření budoucího dodatku ke smlouvě o dílo.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 2 756 172,15 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 2 756 172,15 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVČOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1559/1, 160 00 Praha 6 IČO 60460580 <i>Jaroslav Hlaváček</i>	 NEPRO stavební a.s. Ústředí 632 431 51 Mlýnský náhon nad Ohří IČ: 27342893, DIČ: CZ27342893 www.nepro-stavebni.cz <i>Ing. Michal Baranijak</i>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
23.	612311131	006: Úpravy povrchu Potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	- 23,712	-	-23,71	110,39	- 2 617,46 - 2 617,46 - 3 241,95
38.	997013111	099: Přesun hmot HSV Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	- 1,318	-	-1,32	386,35	- 509,21
39.	997013219	Připlatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	- 6,59	-	-6,59	96,59	- 636,51
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo měřiskladku do 1 km se složením	t	- 1,318	-	-1,32	302,91	- 399,24
41.	997013509	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 26,36	-	-26,36	12,41	- 327,00
42.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkové)	t	- 1,318	-	-1,32	1 039,46	- 1 370,01
6.	28377046	713: Izolace tepelné Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 25 mm	m	- 20,0	-	-20,00	53,37	- 1 070,32 - 1 070,32 - 143 688,15
24.	725119122	725: Zařizovací předměty Montáž klozetových mis kombi	kus	- 21,0	-	-21,00	728,54	- 15 299,36
25.	642320	Kombinační klozet s keramickou splachovací nádráhou odpad šikmý - splachovací armatura na 3 nebo 6 - litrů + sedátko s poklopem,	soubor	- 21,0	-	-21,00	3 095,69	- 65 009,41
28.	642110	Keramické umyvadlo 50x41 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii / + umyvadlový sifon „U“ - kov DN 32 s převlečnou maticí	soubor	- 21,0	-	-21,00	1 616,53	- 33 947,07
35.	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické, mydelník, jednoduchý	soubor	- 19,0	-	-19,00	494,28	- 9 394,31
36.	7252917K1	Doplňky zařízení koupelen - sprchová tyč 120 cm (chrom) a závěs - ozn. "S"	kus	- 19,0	-	-19,00	1 054,79	- 20 041,01
57.	763113721	763: Konstrukce montované SDK kastlík tvaru L 3 do 0,6 m deska 1xDF 12,5 bez TI REI 30	m	- 113,25	-	-113,25	601,36	- 68 104,16
59.	7631214X	SDK stěna šachová předzázená tl 75 mm profil CW4UW 50 desky ZxDPR12H2 12,5 bez TI	m ²	- 47,7	-	-47,70	729,57	- 34 805,39
67.	998763401	Přesun hmot procentní pro sadrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	-	1,42	- 173,38	- 388,20
68.	998763491	Připlatek k přesunu hmot procentní pro sadrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	1,85	-	1,85	- 273,38	- 505,76
71.	766411811	766: Konstrukce truhlářské Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m ²	m ²	- 53,45	-	-53,45	41,85	- 2 237,11
91.	5496415X	Vložka zámková cylindrická oboustranná FAB bezpečnostní	kus	- 21,0	-	-21,00	634,23	- 14 578,28
93.	54964110	Vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015	kus	- 8,0	-	-8,00	192,56	- 1 540,48
67.	SV01	SILON: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - ŠPOL. PROSTORY ACQUA LEDTS 1x1,5 ET(D) PMMA - INOX EB3 1xUG5-1500-840 - svítidlo nástěnné	kus	- 12,0	-	-12,00	4 420,59	- 53 046,03
70.	SV03	ACQUA LEDTS 2x1,5 ET(ED) PMMA - INOX EB3 2xUG5-1500-840 - svítidlo nástěnné	kus	- 1,0	-	-1,00	5 808,51	- 5 808,51
23.	612311131	006: Úpravy povrchu Potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	- 23,712	-	-23,71	110,39	- 2 617,46 - 2 617,46 - 3 241,95
38.	997013111	099: Přesun hmot HSV Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	- 1,318	-	-1,32	386,35	- 509,21
39.	997013219	Připlatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	- 6,59	-	-6,59	96,59	- 636,51

Pol.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztrátové	Výměra	Jedn. objektivní cena	Cena celkem bez DPH
40.	997013501	Odvoz suti v vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,318	-	-1,32	302,91	-399,24
41.	997013509	Připrtek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-26,36	-	-26,36	12,41	-327,00
42.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	-1,318	-	-1,32	1 039,46	-1 370,01
-1 079,32								
8.	28377046	713: Izolace tepelné Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 25 mm	m	-20,0	-	-20,00	53,97	-1 079,32
-1 079,32								
24.	725119122	725: Zarízení předměty Montáž klozetových mis kombi	kus	-21,0	-	-21,00	728,54	-143 689,15
25.	642320	Kombinační klozet s keramickou splachovací nádržkou odpad šikmý - splachovací armatura na 3 nebo 6 - litru + sedátko s poklopem,	soubor	-21,0	-	-21,00	3 095,69	-65 099,41
29.	642110	Keramické umyvadlo 50x41 cm s 1 středovým otvorem pro stojanovou baterii / + umyvadlový sifon „U“ - kov DN 32 s převlečnou maticí	kus	-21,0	-	-21,00	1 616,53	-33 947,07
36.	7252917X1	Doplňky zařízení koupelen - sprchová tyč 120 cm (chrom) a závěs - ozn. "S"	soubor	-19,0	-	-19,00	1 054,79	-20 041,01
36.	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	soubor	-19,0	-	-19,00	494,28	-9 391,31
-103 803,51								
55.	763113721	763: Konstrukce montované SDK karkas tvaru L 3 do 0,6 m deska 1xDPF 12,5 bez TI REI 30	m	-113,25	-	-113,25	601,36	-68 104,16
59.	7631214X	SDK stěna šachtová představená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDPFHEH2 12,5 bez TI	m2	-47,7	-	-47,70	729,67	-34 805,39
69.	998763401	Přísun hmot procentní pro sadbkarnonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	-	1,42	-273,38	-388,20
70.	998763491	Připatek k přísunu hmot procentní pro sdtkrkarnonové konstrukce za zvětšený přísun do 100 m	%	1,85	-	1,85	-273,38	-505,76
-17 970,66								
71.	766411811	766: Konstrukce truhliské Demontáž truhliského obložení stěn z panelu plochy do 1,5 m2	m2	-53,45	-	-53,45	41,85	-2 231,11
90.	5496415X	Vložka zamíková cylindrická oboustranná FAB bezpečnostní	kus	-21,0	-	-21,00	694,20	-14 578,18
92.	54964110	Vložka zamíková cylindrická oboustranná FAB 2015	kus	-6,0	-	-6,00	192,56	-1 155,36
-58 854,63								
67.	SV01	SIL04: PŘÍSTROJE MINMO ROTVADEČE - SPOL. PROSTORY ACQUA LEDIS 1x1,5 ETIOJ) PMMA - INOX EB3 1xUG5-150C-840 - svítidlo nástěnné	kus	-12,0	-	-12,00	4 420,50	-53 046,03
70.	SV03	ACQUA LEDIS 2x1,5 ETIEDJ) PMMA - INOX EB3 2xUG5-150C-840 - svítidlo nástěnné	kus	-1,0	-	-1,00	5 805,61	-5 808,61
-331 333,95								
SO.03: 3.NP								
006: Úpravy povrchu								
23.	612311131	Portážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-23,712	-	-23,71	110,39	-2 617,46
-3 292,87								
009: Přesun hmot HSV								
38.	997013112	Vnitřnostavenískrti doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	-1,318	-	-1,32	424,98	-560,13
39.	997013219	Připatek k vnitřnostavenískrti dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-6,59	-	-6,59	96,59	-636,51
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,318	-	-1,32	302,91	-399,24
41.	997013509	Připatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-26,36	-	-26,36	17,41	-327,00
42.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	-1,318	-	-1,32	1 039,46	-1 370,01
-1 079,32								
713: Izolace tepelné								
B.	28377046	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 25 mm	m	-20,0	-	-20,00	53,97	-1 079,32
-143 689,15								
725: Zarízení předměty								
24.	725119122	Montáž klozetových mis kombi	kus	-21,0	-	-21,00	728,54	-15 299,36
25.	642320	Kombinační klozet s keramickou splachovací nádržkou odpad šikmý - splachovací armatura na 3 nebo 6 - litru + sedátko s poklopem,	soubor	-21,0	-	-21,00	3 095,69	-65 099,41
29.	642110	Keramické umyvadlo 50x41 cm s 1 středovým otvorem pro stojanovou baterii / + umyvadlový sifon „U“ - kov DN 32 s převlečnou maticí	soubor	-21,0	-	-21,00	1 616,53	-33 947,07
36.	7252917X1	Doplňky zařízení koupelen - sprchová tyč 120 cm (chrom) a závěs - ozn. "S"	kus	-19,0	-	-19,00	1 054,79	-20 041,01
36.	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	soubor	-19,0	-	-19,00	494,28	-9 391,31
-103 830,65								

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratin	Ztratině	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
55.	763113721	SDK kastlik tvaru L 3 do 0,6 m deska 1x0F 12,5 bez TI REI 30	m	-113,25	-	-113,25	601,36	- 58 104,16
59.	7631214X	SDK stěna šachtová představená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2x0FRIEH2 12,5 bez TI	m ²	-47,7	-	-47,70	729,67	- 34 805,39
67.	99B763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	-	1,52	-273,38	- 415,54
68.	99B763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	1,85	-	1,85	-273,38	- 505,76
- 17 970,66								
71.	766411811	766: Konstrukce truhlářské Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m ²	m ²	-53,45	-	-53,45	41,85	- 2 237,11
90.	5496415X	Vložka zámková cylindrická oboustranná FAB bezpečnostní	kus	-21,0	-	-21,00	694,20	- 14 578,18
92.	54964110	Vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015	kus	-6,0	-	-6,00	192,56	- 1 155,36
- 58 854,63								
67.	SV01	SILDA: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY ACQUA LEDITS 1x1,5 ET(D) PMMA - INOX EB3 1xUG5-1500-840 - svítidlo nástěnné	kus	-12,0	-	-12,00	4 420,50	- 53 045,03
70.	SV03	ACQUA LEDITS 2x1,5 ET(ED) PMMA - INOX EB3 2xUG5-1500-840 - svítidlo nástěnné	kus	-1,0	-	-1,00	5 808,61	- 5 808,61
- 331 394,87								
- 2 617,46								
23.	512311131	50.04: 4.NP 006: Úpravy povrchu Potazení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	-23,712	-	-23,71	110,39	- 2 617,46
- 3 343,79								
39.	997013113	099: Přesun hmot HSV Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-1,318	-	-1,32	463,62	- 611,05
40.	997013219	Příplatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-6,59	-	-6,59	96,59	- 636,51
41.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mestskládku do 1 km se složením	t	-1,318	-	-1,32	302,91	- 399,74
42.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-26,36	-	-26,36	12,41	- 327,00
43.	99701383X	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	-1,318	-	-1,32	1 039,46	- 1 370,91
- 1 079,32								
B.	28377046	713: Izolace tepelné Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 25 mm	m	-20,0	-	-20,00	53,97	- 1 079,32
- 143 688,15								
24.	725119122	725: Zařizovací předměty Montáž klozetových mís kombi	kus	-21,0	-	-21,00	728,54	- 15 299,36
25.	642320	Kombinační klozet s keramickou splachovací nádrží odpad šikmý - splachovací armatura na 3 nebo 6 - litrů + sedátko s poklopem,	soubor	-21,0	-	-21,00	3 095,69	- 65 009,41
29.	642110	Keramické umyvadlo 50x41 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii / + umyvadlový sifon „U“ - kov DN 32 s převlečnou maticí	soubor	-21,0	-	-21,00	1 616,53	- 33 947,07
36.	7252917X1	Doplňky zařízení koupelen - sprchová tyč 120 cm (chrom) a závěs - ozn. "S"	kus	-19,0	-	-19,00	1 054,79	- 20 041,01
36.	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	soubor	-19,0	-	-19,00	494,28	- 9 391,31
- 103 830,85								
56.	763113721	763: Konstrukce montované SDK kastlik tvaru L 3 do 0,6 m deska 1x0F 12,5 bez TI REI 30	m	-113,25	-	-113,25	601,36	- 68 104,16
59.	7631214X	SDK stěna šachtová představená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2x0FRIEH2 12,5 bez TI	m ²	-47,7	-	-47,70	729,67	- 34 805,39
68.	99B763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	-	1,52	-273,38	- 415,54
69.	99B763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	1,85	-	1,85	-273,38	- 505,76
- 17 970,66								
71.	766411811	766: Konstrukce truhlářské Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m ²	m ²	-53,45	-	-53,45	41,85	- 2 237,11
91.	5496415X	Vložka zámková cylindrická oboustranná FAB bezpečnostní	kus	-21,0	-	-21,00	694,20	- 14 578,18
93.	54964110	Vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015	kus	-6,0	-	-6,00	192,56	- 1 155,36
- 58 854,63								
67.	SV01	SILDA: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY ACQUA LEDITS 1x1,5 ET(D) PMMA - INOX EB3 1xUG5-1500-840 - svítidlo nástěnné	kus	-12,0	-	-12,00	4 420,50	- 53 045,03
70.	SV03	ACQUA LEDITS 2x1,5 ET(ED) PMMA - INOX EB3 2xUG5-1500-840 - svítidlo nástěnné	kus	-1,0	-	-1,00	5 808,61	- 5 808,61

Popř. Kód

Popis

MJ Výměra bez ztrátého Ztrátové

Výměra

Jednotková cena

Cena celkem bez DPH

SO.05: 5.NP

006: Úpravy povrchu

23. 61231131 Pořazení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm

m2 -23,712 -

-23,71

110,39 -2 617,46

009: Přesun hmot HSV

38. 99701314 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace

t -1,318 -

-1,32

502,25 -661,97

39. 997013219 Připlatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t -6,59 -

-6,59

96,59 -636,51

40. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meztřískádku do 1 km se složením

t -1,318 -

-1,32

302,91 -399,24

41. 997013509 Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t -26,36 -

-26,36

12,41 -327,00

42. 99701383X Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládcevně)

t -1,318 -

-1,32

1 039,46 -1 370,01

713: Izolace tepelné

8. 28377046 Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 25 mm

m -20,0 -

-20,00

53,97 -1 079,32

725: Zařizovací předněty

24. 725119122 Montáž hmotových mís kumbi

kus -21,0 -

-21,00

728,54 -143 688,15

25. 642320 Kombinací klozet s keramickou splachovací nádržkou odpad šikmý - splachovací armatura na 3 nebo 6 - litrů + sedátko s poklopem,

soubor -21,0 -

-21,00

3 093,69 -65 009,41

29. 642110 Keramické umyvadlo SOKA1 cm s středovým otvorem pro stojánkovou baterii / + umyvadlový slion „U“ - kov DN 32 s převlečnou maticí

soubor -21,0 -

-21,00

1 616,53 -33 947,07

36. 7252017X1 Doplnky zařízení koupelen - sprchová tyč 120 cm (chrom) a záves - otm. "S"

kus -19,0 -

-19,00

1 054,79 -20 041,01

36. 725201211 Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý

soubor -19,0 -

-19,00

494,28 -9 391,31

763: Konstrukce montované

55. 763113721 SDK kasetik tvaru L 5 do 0,6 m deska 1x0,6 12,5 bez TI R1 30

m -113,25 -

-113,25

601,36 -68 104,16

59. 7631214X SDK stěna žachová předělená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky XDFRIE12 12,5 bez TI

m2 -47,7 -

-47,70

729,67 -34 805,39

67. 998763403 Přesun hmot procentní pro sadřakartonové konstrukce v objektech v do 24 m

% 1,62 -

1,62

-442,88

68. 998763491 Připlatek k přesunu hmot procentní pro sadřakartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m

% 1,85 -

1,85

-505,76

766: Konstrukce tvhřizské

71. 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2

m2 -53,45 -

-53,45

41,85 -2 237,11

90. 5496415X Vložka zamčková cylindrická oboustranná FAB bezpečnostní

kus -21,0 -

-21,00

694,20 -14 578,18

92. 54964110 Vložka zamčková cylindrická oboustranná FAB 2015

kus -6,0 -

-6,00

192,56 -1 155,36

SILOA: PŘÍSTROJE MINO ROZVADEČE - SPOL. PROSTORY

67. SV01 ACQUA LED75 1x1,5 ETED) PMMA - INOX EB3 1xUG5-1500-840 - svítidlo nástěnné

kus -12,0 -

-12,00

4 420,50 -53 046,03

70. SV03 ACQUA LED75 2x1,5 ETEDD) PMMA - INOX EB3 2xUG5-1500-840 - svítidlo nástěnné

kus -1,0 -

-1,00

5 808,61 -5 808,61

SO.06: 6.NP

006: Úpravy povrchu

23. 61231131 Pořazení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm

m2 -23,712 -

-23,71

110,39 -2 617,46

009: Přesun hmot HSV

38. 997013115 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace

t -1,318 -

-1,32

540,89 -712,89

39. 997013219 Připlatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t -6,59 -

-6,59

96,59 -636,51

40. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meztřískádku do 1 km se složením

t -1,318 -

-1,32

302,91 -399,24

41. 997013509 Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t -26,36 -

-26,36

12,41 -327,00

42. 99701383X Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládcevně)

t -1,318 -

-1,32

1 039,46 -1 370,01

713: Izolace tepelné

8. 28377046 Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 25 mm

m -20,0 -

-20,00

53,97 -1 079,32

Průf.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátového	Ztrátové	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
725: Zařizovací předměty								
24.	725119122	Montáž klozetových mís Kombi	kus	-21,0	-	-21,00	728,54	-143 688,15
25.	642320	Kombinace klozet s keramickou splachovací nádrží odpad šikmý - splachovací armatura na 3 nebo 6 - litrů + sedátko s poklopem,	soubor	-21,0	-	-21,00	3 095,69	-15 299,36
29.	642110	Keramické umyvadlo 50x41 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii / + umývadlový sifon „U“ - kov DN 32 s převlečnou matiči	soubor	-21,0	-	-21,00	1 616,53	-65 009,41
36.	7252917X1	Doplňky zařízení koupelen - sprchová tyč 120 cm (chrom) a závěs - ozn. "S"	kus	-19,0	-	-19,00	1 054,79	-33 947,07
36.	7252917X1	Doplňky zařízení koupelen - sprchová tyč 120 cm (chrom) a závěs - ozn. "S"	kus	-19,0	-	-19,00	494,28	-20 041,01
36.	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	soubor	-19,0	-	-19,00	494,28	-9 391,31
763: Konstrukce montované								
55.	763113721	SDX kastlík tvaru L 3 do 0,6 m deska 1XDF 12,5 bez TI REI 30	m	-113,25	-	-113,25	601,36	-103 858,19
59.	7631214X	SDX stěna šachtová předzářná tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2XDFRIEH2 12,5 bez TI	m ²	-47,7	-	-47,70	729,67	-68 104,16
68.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	-	1,62	-273,38	-34 805,39
69.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,85	-	1,85	-273,38	-442,88
69.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	1,85	-	1,85	-273,38	-505,76
766: Konstrukce truhlářské								
71.	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m ²	m ²	-53,45	-	-53,45	41,85	-17 970,66
90.	5496415X	Vložka zámková cylindrická oboustranná FAB bezpečnostní	kus	-21,0	-	-21,00	694,20	-2 237,11
92.	549641110	Vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015	kus	-6,0	-	-6,00	192,56	-1 155,35
8104: PŘÍSTROJE MINO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY								
67.	JSV01	ACQUA LEDTS 1x1,5 ET(ED) PMMA - INOX EB3 1XUGS-1500-840 - svítidlo nástěnné	kus	-22,0	-	-12,00	4 420,50	-58 854,63
70.	SV03	ACQUA LEDTS 2x1,5 ET(ED) PMMA - INOX EB3 2XUGS-1500-840 - svítidlo nástěnné	kus	-2,0	-	-1,00	5 808,61	-5 808,61
SO.07: 7.NP								
006: Úpravy povrchu								
23.	612311131	Potátem vnitřních stěn vápeným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	-23,712	-	-23,71	110,39	-2 617,46
099: Přesun hmot HSV								
38.	997013116	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	-1,32	-	-1,32	579,52	-3 496,56
39.	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKO 10 m	t	-6,59	-	-6,59	96,59	-763,81
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskladku do 1 km se složením	t	-1,318	-	-1,32	302,91	-399,24
41.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	-26,36	-	-26,36	12,41	-327,00
42.	99701383X	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	-1,318	-	-1,32	1 039,46	-1 370,01
713: Izolace tepelné								
8.	28377046	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 25 mm	m	-20,0	-	-20,00	53,97	-1 079,32
725: Zařizovací předměty								
24.	725119122	Montáž klozetových mís Kombi	kus	-21,0	-	-21,00	728,54	-143 688,15
25.	642320	Kombinace klozet s keramickou splachovací nádrží odpad šikmý - splachovací armatura na 3 nebo 6 - litrů + sedátko s poklopem,	soubor	-21,0	-	-21,00	3 095,69	-15 299,36
29.	642110	Keramické umyvadlo 50x41 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii / + umývadlový sifon „U“ - kov DN 32 s převlečnou matiči	soubor	-21,0	-	-21,00	1 616,53	-65 009,41
36.	7252917X1	Doplňky zařízení koupelen - sprchová tyč 120 cm (chrom) a závěs - ozn. "S"	kus	-19,0	-	-19,00	1 054,79	-33 947,07
36.	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	soubor	-19,0	-	-19,00	494,28	-20 041,01
763: Konstrukce montované								
55.	763113721	SDX kastlík tvaru L 3 do 0,6 m deska 1XDF 12,5 bez TI REI 30	m	-113,25	-	-113,25	601,36	-103 858,19
59.	7631214X	SDX stěna šachtová předzářná tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2XDFRIEH2 12,5 bez TI	m ²	-47,7	-	-47,70	729,67	-68 104,16
67.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	-	1,62	-273,38	-34 805,39
68.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,85	-	1,85	-273,38	-442,88
68.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	1,85	-	1,85	-273,38	-505,76
766: Konstrukce truhlářské								
71.	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m ²	m ²	-53,45	-	-53,45	41,85	-17 970,66
90.	5496415X	Vložka zámková cylindrická oboustranná FAB bezpečnostní	kus	-21,0	-	-21,00	694,20	-2 237,11

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátového	Ztrátové	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
92.	54964110	Vložka zámková cylindrická obousměrná FAB 2015	kus	-6,0	-	-6,00	192,56	- 1 155,36
SIL04: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY								
67.	SV01	ACQUA LEDT5 1x1,5 ET(D) PMMA - INOX EB3 1xUG5-1500-840 - svítidlo nástěnné	kus	-12,0	-	-12,00	4 420,50	- 53 046,03
70.	SV03	ACQUA LEDT5 2x1,5 ET(ED) PMMA - INOX EB3 2xUG5-1500-840 - svítidlo nástěnné	kus	-1,0	-	-1,00	5 808,61	- 5 808,61
SO.08: 8.NP								
006: Úpravy povrchu								
23.	612311131	Posazení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	-23,712	-	-23,71	110,59	- 2 617,46
009: Přesun hmot H5V								
39.	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	-1,318	-	-1,32	618,16	- 814,73
40.	997013219	Připlatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvláštní dopravu suti ZKD 10 m	t	-6,59	-	-6,59	96,59	- 636,51
41.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo metaliskldku do 1 km se složením	t	-1,318	-	-1,32	302,91	- 399,24
42.	997013509	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-26,36	-	-26,36	12,41	- 327,00
43.	99701383X	Připlatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkové)	t	-1,318	-	-1,32	1 039,46	- 1 370,01
713: Izolace tepelné								
8.	28377046	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 25 mm	m	-20,0	-	-20,00	53,97	- 1 079,32
725: Zářivovací předměty								
24.	725119122	Montáž tloučkových mís kombi	kus	-21,0	-	-21,00	728,54	- 15 299,36
25.	642320	Kombinační křižník s keramickou splachovací nádržkou odpad šikmý - splachovací armatura na 3 nebo 6 - litrů - sedátko s poklopem,	soubor	-21,0	-	-21,00	3 095,69	- 65 009,41
29.	642110	Keramické umyvadlo SDO41 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii / + umyvadlový sifon „U“ - Kov DN 32 s převlečnou matiči	soubor	-21,0	-	-21,00	1 616,53	- 33 847,07
36.	725291781	Doplnění zařízení koupelny - sprchová tyč 120 cm (chrom) a závěs - ozn. "S"	kus	-19,0	-	-19,00	1 054,79	- 20 042,01
36.	725291211	Doplnění zařízení koupelny a záchodu keramické mydelník - jednoduchý	soubor	-19,0	-	-19,00	494,28	- 9 393,31
763: Konstrukce montované								
56.	763113721	SDK kastlik tvaru L š do 0,6 m deska 1x0F 12,5 bez TI REI 30	m	-113,25	-	-113,25	601,36	- 68 104,16
59.	7631214X	SDK stěna sachtová předzasená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2x0FRIEH2 12,5 bez TI	m ²	-47,7	-	-47,70	729,67	- 34 805,39
67.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	-	1,62	- 447,88	- 733,58
68.	998763491	Připlatek k přesunu hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce za zvláštní přesun do 100 m	%	1,85	-	1,85	- 173,58	- 505,76
766: Konstrukce truhliskové								
71.	766411811	Demontáž truhliskového obložení stěn z panelu plochy do 1,5 m ²	m ²	-53,45	-	-53,45	41,85	- 2 237,11
91.	5496415X	Vložka zámková cylindrická obousměrná FAB bezpřechodní	kus	-21,0	-	-21,00	694,20	- 14 578,18
93.	54964110	Vložka zámková cylindrická obousměrná FAB 2015	kus	-6,0	-	-6,00	192,56	- 1 155,36
SIL04: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY								
74.	SV01	ACQUA LEDT5 1x1,5 ET(D) PMMA - INOX EB3 1xUG5-1500-840 - svítidlo nástěnné	kus	-12,0	-	-12,00	4 420,50	- 53 046,03
77.	SV03	ACQUA LEDT5 2x1,5 ET(ED) PMMA - INOX EB3 2xUG5-1500-840 - svítidlo nástěnné	kus	-1,0	-	-1,00	5 808,61	- 5 808,61
SO.09: Zařízení silnoproudé elektrotechniky								
SIL23: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ I A II								
35.	SV01	ACQUA LEDT5 1x1,5 ET(D) PMMA - INOX EB3 1xUG5-1500-840 - svítidlo nástěnné	kus	-18,0	-	-18,00	4 420,50	- 79 569,04
SIL26: Montáže								
108.	MT202	montáž nových kabel, tras - trubky pevné na střeše	m	-946,0	-	-946,00	26,25	- 24 829,76

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 09

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 14.7.2017

Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

ZL_09 Změna typu umyvadel**Předmět změny: Změna typu umyvadel****Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku investora bude provedena změna dodávky typu umyvadel oproti původně uvažovaným umyvadlům.

Počet připojených listů specifikací:**Důvod vícepráce / méněpráce:**záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.





NEPRO stavební a.s.
Dřetěš 687
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nepro-stb.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:** *Souhlasím*


Jan Toman
.....
Jan Pešout
.....

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna typu umyvadel Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora bude provedena změna dodávky typu umyvadel oproti původně uvažovaným umyvadlům.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	368 214,92 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
368 214,92 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  ARMADNÍ SERVISNI PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Pochodská 1539/1, 150 00 Praha 6 IČO: 60460580  Jaroslav Hartmanek		Podpis zmocněnce zhotovitele:  NEPRO stavební a.s. Útočiště 637 431 51 Klatovy nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz 
Datum:	27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017 Ing. Michal Baranijak

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_09: Změna typu umyvadel								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Prioru 938/6, Praha Ruzyně								
SO.01: 1.NP								
725: Zařizovací předměty								
28.	642110MB	Keramické umyvadlo pravouhlé 55x44 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii - umyvadlový sifon kov DN 32 souboj		21,0	-	21,00	2 191,76	46 026,87
								46 026,87
								368 214,92
								368 214,92
								46 026,87
								46 026,87
SO.02: 2.NP								
725: Zařizovací předměty								
29.	642110MB	Keramické umyvadlo pravouhlé 55x44 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii - umyvadlový sifon kov DN 32 souboj		21,0	-	21,00	2 191,76	46 026,87
								46 026,87
								46 026,87
SO.03: 3.NP								
725: Zařizovací předměty								
29.	642110MB	Keramické umyvadlo pravouhlé 55x44 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii - umyvadlový sifon kov DN 32 souboj		21,0	-	21,00	2 191,76	46 026,87
								46 026,87
								46 026,87
SO.04: 4.NP								
725: Zařizovací předměty								
29.	642110MB	Keramické umyvadlo pravouhlé 55x44 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii - umyvadlový sifon kov DN 32 souboj		21,0	-	21,00	2 191,76	46 026,87
								46 026,87
								46 026,87
SO.05: 5.NP								
725: Zařizovací předměty								
29.	642110MB	Keramické umyvadlo pravouhlé 55x44 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii - umyvadlový sifon kov DN 32 souboj		21,0	-	21,00	2 191,76	46 026,87
								46 026,87
								46 026,87
SO.06: 6.NP								
725: Zařizovací předměty								
29.	642110MB	Keramické umyvadlo pravouhlé 55x44 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii - umyvadlový sifon kov DN 32 souboj		21,0	-	21,00	2 191,76	46 026,87
								46 026,87
								46 026,87
SO.07: 7.NP								
725: Zařizovací předměty								
29.	642110MB	Keramické umyvadlo pravouhlé 55x44 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii - umyvadlový sifon kov DN 32 souboj		21,0	-	21,00	2 191,76	46 026,87
								46 026,87
								46 026,87
SO.08: 8.NP								
725: Zařizovací předměty								
29.	642110MB	Keramické umyvadlo pravouhlé 55x44 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii - umyvadlový sifon kov DN 32 souboj		21,0	-	21,00	2 191,76	46 026,87
								46 026,87
								46 026,87

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 14.7.2017	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_10 Výměna poškozených zárubní dveří D1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Výměna poškozených zárubní dveří D1 Popis a zdůvodnění změny: Na základě provedení zaměření stávajícího stavu zárubní bude nutné provést výměnu zárubní do kterých nelze osadit nové dvevní křídlo, z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.			
		 NEPRO stavební a.s. Diččistá 632 431 51 Klatov nad Ohří IČ: 27347993, DIČ: CZ27342093 WWW.NEPROSTAVEBNI.CZ	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Jan Toman			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím  Jan Pesout			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna poškozených zárubní dveří D1 Popis a zdůvodnění změny: Na základě provedení zaměření stávajícího stavu zárubní bude nutné provést výměnu zárubní, do kterých nelze osadit nové dvevní křídlo, z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	207 419,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
207 419,32 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 156/III, 160 00 Praha 8 IČO: 10460580 <i>Jaroslav Martinek</i>	 NEPRO stavební a.s. Útočité 637 431 51 Káňčice nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz <i>Ing. Michal Baranijak</i>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztrátné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_10: Výměna poškozených zárubní dveří D1								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Píloru 938/6, Praha Ruzyně								
SO.01: 1.NP								
006: Úpravy povrchu								
29.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	7,0	—	7,00	1 076,47	7 535,27
30.	553311X10	Ocelová zárubeň dvourámová obložková s drážkou, těsněním - HR 80 DV 800 /1970	kus	7,0	—	7,00	3 908,86	27 361,99
458,89								
099: Přesun hmot HSV								
38.	997013111	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,091	—	0,09	386,35	35,16
39.	997013219	Příplatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,455	—	0,46	96,59	43,95
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,091	—	0,09	302,91	27,56
41.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,82	—	1,82	12,41	22,58
42.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,091	—	0,09	1 039,46	94,59
43.	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,468	—	0,47	502,25	235,05
887,96								
767: Konstrukce zámečnické								
116.	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	7,0	—	7,00	126,85	887,96
36 244,11								
SO.02: 2.NP								
006: Úpravy povrchu								
29.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	7,0	—	7,00	1 076,47	7 535,27
30.	553311X10	Ocelová zárubeň dvourámová obložková s drážkou, těsněním - HR 80 DV 800 /1970	kus	7,0	—	7,00	3 908,86	27 361,99
34 897,26								
458,89								
099: Přesun hmot HSV								
38.	997013111	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,091	—	0,09	386,35	35,16
39.	997013219	Příplatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,455	—	0,46	96,59	43,95
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,091	—	0,09	302,91	27,56
41.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,82	—	1,82	12,41	22,58
42.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,091	—	0,09	1 039,46	94,59
43.	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,468	—	0,47	502,25	235,05
887,96								
767: Konstrukce zámečnické								
118.	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	7,0	—	7,00	126,85	887,96
25 924,56								
SO.03: 3.NP								
006: Úpravy povrchu								
29.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	5,0	—	5,00	1 076,47	5 382,34
30.	553311X10	Ocelová zárubeň dvourámová obložková s drážkou, těsněním - HR 80 DV 800 /1970	kus	5,0	—	5,00	3 908,86	19 544,28
24 926,61								
099: Přesun hmot HSV								
363,70								

Průř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátového	Ztrátové	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
38.	997013112	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	1	0,065	—	0,07	424,98	27,62
39.	997013219	Připlatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvláštnou dopravu suti ZKD 10 m	1	0,325	—	0,33	96,59	31,39
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	1	0,065	—	0,07	302,91	19,69
41.	997013509	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1	1,3	—	1,30	12,41	16,13
42.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	1	0,065	—	0,07	1 039,46	67,56
43.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	1	0,334	—	0,33	602,70	201,30
118.	767641800	767: Konstrukce zámečnické Demontáž záruční dveří odřezáním plochy do 2,5 m ²	kus	5,0	—	5,00	126,85	634,25
30.	642944121	SO.04: 4.NP 006: Úpravy povrchu Osazování ocelových záruční dodatečně pl do 2,5 m ²	kus	7,0	—	7,00	1 076,47	36 298,15
30.	553311X10	Ocelová záruben dvourámová obložková s dřávkou, těsněním - HR 80 DV 800 / 1970	kus	7,0	—	7,00	3 808,86	34 897,26
39.	997013113	099: Přesun hmot HSV Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	1	0,091	—	0,09	463,62	512,93
40.	997013219	Připlatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvláštnou dopravu suti ZKD 10 m	1	0,455	—	0,46	96,59	43,95
41.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	1	0,091	—	0,09	302,91	27,56
42.	997013509	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1	1,82	—	1,82	12,41	22,58
43.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	1	0,091	—	0,09	1 039,46	94,59
44.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	1	0,468	—	0,47	602,70	282,06
119.	767641800	767: Konstrukce zámečnické Demontáž záruční dveří odřezáním plochy do 2,5 m ²	kus	7,0	—	7,00	126,85	887,96
29.	642944121	SO.05: 5.NP 006: Úpravy povrchu Osazování ocelových záruční dodatečně pl do 2,5 m ²	kus	2,0	—	2,00	1 076,47	10 385,54
30.	553311X10	Ocelová záruben dvourámová obložková s dřávkou, těsněním - HR 80 DV 800 / 1970	kus	2,0	—	2,00	3 908,86	9 970,65
38.	997013114	099: Přesun hmot HSV Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	1	0,026	—	0,03	502,25	161,19
39.	997013219	Připlatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvláštnou dopravu suti ZKD 10 m	1	0,13	—	0,13	96,59	12,56
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	1	0,026	—	0,03	302,91	7,88
41.	997013509	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1	0,52	—	0,52	12,41	6,45
42.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	1	0,026	—	0,03	1 039,46	27,03
43.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	1	0,134	—	0,13	703,15	94,22
118.	767641800	767: Konstrukce zámečnické Demontáž záruční dveří odřezáním plochy do 2,5 m ²	kus	2,0	—	2,00	126,85	253,70
29.	642944121	SO.06: 6.NP 006: Úpravy povrchu Osazování ocelových záruční dodatečně pl do 2,5 m ²	kus	6,0	—	6,00	1 076,47	31 158,92
								29 911,94
								6 458,80


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátového	Ztrátové	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
30.	553311X10	Ocelová zárubeň dvourámová obložková s drážkou, těsněním - HR 80 DV 800 /1970	kus	6,0	-	6,00	3 908,86	23 453,13
099: Přesun hmot HSV								
38.	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	0,078	-	0,08	540,89	42,19
39.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,39	-	0,39	96,59	37,67
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,078	-	0,08	302,91	23,63
41.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,56	-	1,56	12,41	19,35
42.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,078	-	0,08	1 039,46	81,08
43.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,401	-	0,40	703,15	281,96
767: Konstrukce zámečnické								
118.	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m ²	kus	5,0	-	6,00	126,85	761,10
SO.07: 7.NP								
006: Úpravy povrchu								
29.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m ²	kus	2,0	-	2,00	1 076,47	2 152,93
30.	553311X10	Ocelová zárubeň dvourámová obložková s drážkou, těsněním - HR 80 DV 800 /1970	kus	2,0	-	2,00	3 908,86	7 817,71
099: Přesun hmot HSV								
38.	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,026	-	0,03	579,52	15,07
39.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,13	-	0,13	96,59	12,56
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,026	-	0,03	302,91	7,88
41.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,52	-	0,52	12,41	6,45
42.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,026	-	0,03	1 039,46	27,03
43.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,134	-	0,13	703,15	94,22
767: Konstrukce zámečnické								
118.	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m ²	kus	2,0	-	2,00	126,85	253,70
SO.08: 8.NP								
006: Úpravy povrchu								
29.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m ²	kus	4,0	-	4,00	1 076,47	4 305,87
30.	553311X10	Ocelová zárubeň dvourámová obložková s drážkou, těsněním - HR 80 DV 800 /1970	kus	4,0	-	4,00	3 908,86	15 635,42
099: Přesun hmot HSV								
39.	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	0,052	-	0,05	618,16	32,14
40.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,26	-	0,26	96,59	25,11
41.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,052	-	0,05	302,91	15,75
42.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,04	-	1,04	12,41	12,90
43.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,052	-	0,05	1 039,46	54,05
44.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,267	-	0,27	703,15	187,74
767: Konstrukce zámečnické								
119.	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m ²	kus	4,0	-	4,00	126,85	507,40


ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 11
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna uzavíracích ventilů Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění stávajícího stavu bude provedena výměna nefunkčních uzavíracích ventilů vodovodního potrubí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	34 153,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
34 153,12 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1655/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460380 Jaroslav Harníček	Podpis zmocněnce zhotovitele:  NEPRO stavební a.s. Ústředí 632 431 51 Mašterek nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: C227342093 www.nepro-stavebni.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017 Ing. Michal Baranijak	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 14.7.2017	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_11 Výměna uzavíracích ventilů	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Výměna uzavíracích ventilů Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění stávajícího stavu bude provedena výměna nefunkčních uzavíracích ventilů vodovodního potrubí.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.			
		 NEPRO stavební a.s. Útočště 631 431 51 Klatov nad Ohří IČO: 274 7693, DIČ: CZ2742093 www.neprostavby.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
		 Jan Tomáš	
Stanovisko projektanta stavby:		Souhlasím  Jan Pecout	
Příloha: položkový rozpočet			

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_11: Výměna uzavíracích ventilů								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Prioru 938/6, Praha Ruzyně								
SO.12: Uzavírací ventily								
722: Vnitřní vodovod								
20.	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	42,0	--	42,00	315,21	34 153,12
328.	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	84,0	--	84,00	248,98	34 153,12
								13 238,84
								20 914,28

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum:	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_12F Zástěny do sprchových koutů	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zástěny do sprchových koutů Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora budou provedeny nové zástěny do sprchových koutů, oproti původně zamýšleným tyčím se závěsy.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.			
		 NEPRO stavební a.s. Útočislá 632 431 51 Káňovice nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavby.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Jan Toman			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím  Jan Pešout			
Příloha : položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zástěny do sprchových koutů Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora budou provedeny nové zástěny do sprchových koutů, oproti původně zamýšleným tyčím se závěsy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	2 144 972,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 144 972,29 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1569/1, 160 00 Praha 5 IČO: 60460380 	 NEPRO stavební a.s. Ústí nad Labem 431 51 Ústí nad Labem IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavby.cz 	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017 Ing. Michal Baranijak	

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátového	Ztrátové	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_12F: Zástěny do sprchových koutů								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Prioru 938/6, Praha Ruzyně								
SO.01: 1.NP								
725: Zařizovací předměty								
331.	725245104MBBABA	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1200 mm - Ronal Top - line S2 aluchrom, výplň sklo	soubor	19,0	-	19,00	14 057,73	268 121,54
332.	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	-	0,21	3 305,37	267 096,87
333.	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,1	-	0,10	3 305,37	694,13
								330,54
								268 121,54
SO.02: 2.NP								
725: Zařizovací předměty								
331.	725245104MBBABA	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1200 mm - Ronal Top - line S2 aluchrom, výplň sklo	soubor	19,0	-	19,00	14 057,73	268 121,54
332.	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	-	0,21	3 305,37	267 096,87
333.	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,1	-	0,10	3 305,37	694,13
								330,54
								268 121,54
SO.03: 3.NP								
725: Zařizovací předměty								
331.	725245104MBBABA	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1200 mm - Ronal Top - line S2 aluchrom, výplň sklo	soubor	19,0	-	19,00	14 057,73	268 121,54
332.	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	-	0,21	3 305,37	267 096,87
333.	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,1	-	0,10	3 305,37	694,13
								330,54
								268 121,54
SO.04: 4.NP								
725: Zařizovací předměty								
331.	725245104MBBABA	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1200 mm - Ronal Top - line S2 aluchrom, výplň sklo	soubor	19,0	-	19,00	14 057,73	268 121,54
332.	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	-	0,21	3 305,37	267 096,87
333.	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,1	-	0,10	3 305,37	694,13
								330,54
								268 121,54
SO.05: 5.NP								
725: Zařizovací předměty								
331.	725245104MBBABA	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1200 mm - Ronal Top - line S2 aluchrom, výplň sklo	soubor	19,0	-	19,00	14 057,73	268 121,54
332.	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	-	0,21	3 305,37	267 096,87
333.	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,1	-	0,10	3 305,37	694,13
								330,54
								268 121,54
SO.06: 6.NP								
725: Zařizovací předměty								
331.	725245104MBBABA	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1200 mm - Ronal Top - line S2 aluchrom, výplň sklo	soubor	19,0	-	19,00	14 057,73	268 121,54
332.	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	-	0,21	3 305,37	267 096,87
333.	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,1	-	0,10	3 305,37	694,13
								330,54
								268 121,54

Poř.	Kód	Popis	MU	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
SO.07: 7.NP								
725: Zařizovací předměty								
331.	725245104MBABA	Zaškrtná sprchová jednotka do výšky 2000 mm a šířky 1200 mm - Ronal Top - line SZ aluchrom, výplň sklo	soubor	19,0	-	19,00	14 057,73	267 096,87
332.	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	-	0,21	3 305,37	694,13
333.	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvýšený přesun do 100 m	%	0,1	-	0,10	3 305,37	330,54
SO.08: 8.NP								
725: Zařizovací předměty								
331.	725245104MBABA	Zaškrtná sprchová jednotka do výšky 2000 mm a šířky 1200 mm - Ronal Top - line SZ aluchrom, výplň sklo	soubor	19,0	-	19,00	14 057,73	267 096,87
332.	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	-	0,21	3 305,37	694,13
333.	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvýšený přesun do 100 m	%	0,1	-	0,10	3 305,37	330,54

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 13

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 14.7.2017

Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

ZL 13 Nouzové osvětlení**Předmět změny: Nouzové osvětlení****Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku investora bude provedena detekce stavu baterií nouzového osvětlení, která nebyla součástí smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐


Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.



NEPRO stavební a.s.
Ústředí 632
431 51 Káňavec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavby.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:***Soubekla s.t.k.**Jan Toman**Jan Pěšout*



Příloha: položkový rozpočet


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nouzové osvětlení Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora bude provedena detekce stavu baterií nouzového osvětlení, která nebyla součástí smlouvy o dílo.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	1 694 950,93 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 694 950,93 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podobská 1559/1, 150 00 Praha 6 IČO: 60460380 	 NEPRO stavební a.s. Útočské 662 431 51 Kladno nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavba.cz 	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017 Ing. Michal Baranijak	

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Žitné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_13: Detekce nouzového osvětlení								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Prioru 938/6, Praha Ruzyně								
SO.01: 1.NP								
SIL04: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY								
67.	SV01MB	ACQUA LEDT5 1x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - fixované / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	12,0	—	12,00	5 702,40	74 844,00
70.	SV03MB	ACQUA LEDT5 2x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - Písažené / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	1,0	—	1,00	6 415,20	74 844,00
SO.02: 2.NP								
SIL04: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY								
67.	SV01MB	ACQUA LEDT5 1x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - fixované / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	12,0	—	12,00	5 702,40	74 844,00
70.	SV03MB	ACQUA LEDT5 2x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - Písažené / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	1,0	—	1,00	6 415,20	74 844,00
SO.03: 3.NP								
SIL04: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY								
67.	SV01MB	ACQUA LEDT5 1x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - fixované / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	12,0	—	12,00	5 702,40	74 844,00
70.	SV03MB	ACQUA LEDT5 2x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - Písažené / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	1,0	—	1,00	6 415,20	74 844,00
SO.04: 4.NP								
SIL04: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY								
67.	SV01MB	ACQUA LEDT5 1x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - fixované / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	12,0	—	12,00	5 702,40	74 844,00
70.	SV03MB	ACQUA LEDT5 2x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - Písažené / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	1,0	—	1,00	6 415,20	74 844,00
SO.05: 5.NP								
SIL04: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY								
67.	SV01MB	ACQUA LEDT5 1x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - fixované / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	12,0	—	12,00	5 702,40	74 844,00
70.	SV03MB	ACQUA LEDT5 2x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - Písažené / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	1,0	—	1,00	6 415,20	74 844,00
SO.06: 6.NP								
SIL04: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY								
67.	SV01MB	ACQUA LEDT5 1x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - fixované / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	12,0	—	12,00	5 702,40	74 844,00
70.	SV03MB	ACQUA LEDT5 2x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - Písažené / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	1,0	—	1,00	6 415,20	74 844,00
SO.07: 7.NP								
SIL04: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY								
67.	SV01MB	ACQUA LEDT5 1x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - fixované / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	12,0	—	12,00	5 702,40	74 844,00
70.	SV03MB	ACQUA LEDT5 2x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - Písažené / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	1,0	—	1,00	6 415,20	74 844,00
SO.08: 8.NP								
SIL04: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY								
67.	SV01MB	ACQUA LEDT5 1x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - fixované / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	12,0	—	12,00	5 702,40	69 996,96
70.	SV03MB	ACQUA LEDT5 2x1.5 UG5 ET PMMA INOX EB3 - Písažené / závěsné prachotěsné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / včetně detekce stavu NO	kus	1,0	—	1,00	6 415,20	69 996,96

Popř.	Kód	Popis	MJ	Výměřba bez ztrátového	Ztrátové	Výměřba	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
SO.4g: Zařízení silnoproudé elektrotechniky								
SIU01: RPI: ROZVADĚČ PATROVÝ RPI1								
33.	35822105	Jistič 1pólový-charakteristika B UPN 2B/1	kus	2,0	-	2,00	157,08	314,16
40.	35822106	Jistič 1pólový-charakteristika B UPN (LSN) 4B/1	kus	1,0	-	1,00	148,04	148,04
42.	34142154	Vodící silový s Cu jádrem CVA 1,50 mm2 - černý	m	3,0	-	3,00	4,57	13,72
43.	34142154	Vodící silový s Cu jádrem CVA 1,50 mm2 - modrý světlý	m	3,0	-	3,00	4,57	13,72
44.	34142154	Vodící silový s Cu jádrem CVA 1,50 mm2 - žlutá zelený	m	3,0	-	3,00	4,57	13,72
55.	popisky	popisky - návlečky, popisy přístrojů	kus	6,0	-	6,00	22,08	132,46
123.	FLP 12,5 - N	FLP 12,5 - N - přeprťová ochrana	kus	1,0	-	1,00	317,68	317,68
								3 953,51
SIU02: RPI: ROZVADĚČ PATROVÝ RPI2								
33.	35822105	Jistič 1pólový-charakteristika B UPN 2B/1	kus	1,0	-	1,00	157,08	157,08
40.	35822106	Jistič 1pólový-charakteristika B UPN (LSN) 4B/1	kus	1,0	-	1,00	148,04	148,04
42.	34142154	Vodící silový s Cu jádrem CVA 1,50 mm2 - černý	m	2,0	-	2,00	4,57	9,15
43.	34142154	Vodící silový s Cu jádrem CVA 1,50 mm2 - modrý světlý	m	2,0	-	2,00	4,57	9,15
44.	34142154	Vodící silový s Cu jádrem CVA 1,50 mm2 - žlutá zelený	m	2,0	-	2,00	4,57	9,15
55.	popisky	popisky - návlečky, popisy přístrojů	kus	4,0	-	4,00	22,08	88,31
123.	FLP 12,5 - N	FLP 12,5 - N - přeprťová ochrana	kus	1,0	-	1,00	317,68	317,68
								3 738,56
SIU02: RPI: ROZVADĚČ PATROVÝ RPI5								
33.	35822105	Jistič 1pólový-charakteristika B UPN 2B/1	kus	1,0	-	1,00	157,08	157,08
40.	35822106	Jistič 1pólový-charakteristika B UPN (LSN) 4B/1	kus	1,0	-	1,00	148,04	148,04
42.	34142154	Vodící silový s Cu jádrem CVA 1,50 mm2 - černý	m	2,0	-	2,00	4,57	9,15
43.	34142154	Vodící silový s Cu jádrem CVA 1,50 mm2 - modrý světlý	m	2,0	-	2,00	4,57	9,15
44.	34142154	Vodící silový s Cu jádrem CVA 1,50 mm2 - žlutá zelený	m	2,0	-	2,00	4,57	9,15
55.	popisky	popisky - návlečky, popisy přístrojů	kus	4,0	-	4,00	22,08	88,31
123.	FLP 12,5 - N	FLP 12,5 - N - přeprťová ochrana	kus	1,0	-	1,00	317,68	317,68
								3 738,56
SIU05: KABELOVÉ TRÁSY - SPOLETNÁ ČÁST								
75.	59030651	Hmotažinka natoukaná K 6/35 bal. 100 kg	100 ku	1,0	-	1,00	159,31	159,31
76.	631000541	distanční přístřňka	kus	100,0	-	100,00	30,66	3 066,25
85.	34571092	Trubka elektroinstalací tuhá z PVC L 3 m 1520	m	80,0	-	80,00	8,73	698,61
87.	34571094	Trubka elektroinstalací tuhá z PVC L 3 m 1532	m	185,0	-	185,00	17,17	3 176,64
93.	SIL-443	permoceny materiál - strubky, podložky, matice atd	kus	1,0	-	1,00	1 226,50	1 226,50
338.	0003-0002 7742a-004	Kabel UTP cat.5e	m	85,0	-	85,00	8,10	688,46
339.	0003-0002 7742-0004	Kabel 1-CHFH-R-20x1,5 - Bez halogenů podle EN 50267-2-2	m	665,0	-	665,00	28,40	18 885,00
								27 895,77
SIU06: MONTÁŽE - SPOLETNÁ ČÁST								
96.	46068050X	Vyskání rýh pro montáž trubek a kabelů	m	265,0	-	265,00	55,19	14 626,01
107.	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uletěných pod omítku	m	265,0	-	265,00	26,25	6 955,48
255.	DM03	doprava materiálu	kus	5,0	-	5,00	378,99	1 894,94
259.	SIL-612	zaždění držák po pokládce kabelů	m	265,0	-	265,00	46,61	12 350,86
272.	SIL-625	požládka kabelů	m	750,0	-	750,00	40,84	30 631,84
273.	SIL-626	připojení kabelů	m	144,0	-	144,00	54,34	7 845,25
								71 404,38
SIU23: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - OSVĚTLENÍ SCHOOSTĚ I A II								
67.	SW04LWB	ACQUA LEDTS 3x1,5 UES ET PMMA INOX E83 - Píazvené / závesné prochtěné svítidlo, IP66, 3h nouzový DALI modul / učetné detekce stavu NO	kus	18,0	-	18,00	5 702,40	102 643,20
334.	X29	SW Monitor PRO/PG/SC/SOREN - Software MONITOR PRO nainstalovaný na osobním počítači (minitower, obrazovka a klávesnice s myši)	kus	1,0	-	1,00	287 188,00	287 188,00
335.	X28	HUB MHUB/2DUL/ENCT - DALI rozbočovač, 2 kandy	kus	3,0	-	3,00	78 324,00	234 972,00
336.	X30	MCNCT/ENCT - Kontrolní a řídicí jednotka systému MONITOR PRO	kus	1,0	-	1,00	326 350,00	326 350,00
337.	X31	Oživení systému - zapojení jednotlivých komponent, nastavení a zprovoznění	kus	1,0	-	1,00	39 162,00	39 162,00
								990 315,20

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 14.7.2017	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	ZL_14 Elektro – zásuvka pro lednice, kabeláž VZT		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Elektro – zásuvka pro lednice, kabeláž VZT Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora budou provedeny zásuvky pro osazení lednic, které nebyly součástí smlouvy o dílo. Dále bude provedeno nové vedení kabeláže k VZT jednotkám, které bude vedeno jednotlivými instalačními šachtami oproti původně plánovanému provedení po střešní konstrukci budovy.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.			
		 NEPRO stavební a.s. Útočislé 632 431 51 Klášterský nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Jan Toman			
Stanovisko projektanta stavby: <i>Boček Jaroslav</i>  Jaroslav Pešout			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 14
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Elektro – zásuvka pro lednice, kabeláž VZT Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora budou provedeny zásuvky pro osazení lednic, které nebyla součástí smlouvy o dílo. Dále bude provedeno nové vedení kabeláže k VZT jednotkám, které bude vedeno jednotlivými instalačními šachtami oproti původně plánovanému provedení po střešní konstrukci budovy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	480 011,04 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
480 011,04 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Jaroslav Harknch	 Ing. Michal Baranijak	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_14: Elektro - zásuvky pro lednice, kabeláž pro VZT								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Prioru 938/6, Praha Ruzyně								
SO_4g: Zařízení silnoproudé elektrotechniky								
09g: Přesun hmot HSV								
39.	997011313	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,775	-	1,78	463,62	822,92
40.	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvláštní dopravu suti ZKD 10 m	t	8,875	-	8,88	96,59	857,21
41.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,775	-	1,78	302,91	537,67
42.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,5	-	35,50	12,41	440,38
43.	99701383X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,775	-	1,78	1 039,46	1 845,04
4 503,21								
36 046,40								
SIL03: STAVEBNÍ PŘÍPOJIDC PRO PATROVÉ ROZVADĚČE								
96.	46068050X	Vyseklání rýh pro montáž trubek a kabelů	m	43,87	-	43,87	55,19	2 421,29
98.	46068024X	Vybourání otvorů plochy do 0,25 m2	kus	160,0	-	160,00	55,19	8 830,80
191.	46071003X	Vyplnění a omítnutí rýh	m	43,87	-	43,87	46,61	2 044,65
349.	972055341	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	21,0	-	21,00	130,94	2 749,45
98 538,78								
SIL26: Montáže								
198.	OS-ZAS	osazení zásuvky - na omítku	kus	160,0	-	160,00	66,23	10 596,96
199.	OS-PŘK	osazení přístrojové krabice - pro vypínač, zásuvku ... - na omítku	kus	160,0	-	160,00	26,25	4 199,54
204.	SIL-556	pokládka kabelů	m	800,0	-	800,00	40,84	32 673,96
342.	210110061MB	Montáž spínač - automat - Přístroj spínací pro snímáče pohybu 3299-A00006 - čidla	kus	88,0	-	88,00	148,50	13 068,00
343.	210203805MB	Montáž přístrojů - Snímač spínáče automatického 3299A - A 02180B - čidla	kus	88,0	-	88,00	78,52	6 909,76
345.	210120412	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A ve skříní	kus	160,0	-	160,00	118,00	18 880,00
346.	210192511MB	Montáž nástavného rámečku - čidla	kus	88,0	-	88,00	31,12	2 738,56
347.	210190122MB	Úprava patrových rozvaděčů RP1 - RP8 - čidla	kus	8,0	-	8,00	1 184,00	9 472,00
360 922,65								
SIL27: Materiály								
169.	Z2308MB	Příplatek zásuvka 230V 50Hz - bílá - na omítku - pootočená - rozdíl oproti nepootočené	kus	1 176,0	-	1 176,00	49,40	58 094,40
170.	KE01	krabice elektroinstalací - na omítku	kus	160,0	-	160,00	32,71	5 233,72
350.	X32	Přístroj spínací pro snímáče pohybu 3299U - A00006 -	kus	88,0	-	88,00	1 009,13	88 803,24
352.	X34	Rámeček TANGO 3901A-810B	kus	25,15	-	25,15	2 213,51	2 645,14
353.	X35	Rámeček NR 80/R nástavný na LK 80x28R - čidla	kus	88,0	-	88,00	30,06	2 645,14
354.	X36	DVOJZASUVKA 5512A-2359B S CLONKOU - lednice	kus	160,0	-	160,00	137,34	21 973,86
355.	X37	SPINAC AUT.SENZOR 3299A-A 02180B - čidla	kus	88,0	-	88,00	1 581,91	139 207,74
356.	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	800,0	-	800,00	23,03	18 426,94
357.	X39	LSF 16/1 - lednice	kus	160,0	-	160,00	152,03	24 324,10

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 15

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 14.7.2017

Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

ZL_15 Změna výšky obkladu**Předmět změny: Změna výšky obkladu****Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě zjištění skutečného stavu, a požadavku na provedení nových sprchových zástěn bude provedeno zvýšení obkladu z původně uvažované výšky 2 m na 2,4 m.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

nepro
stavebníNEPRO stavební a.s.
Útočislá 632
431 51 Klášterská Ohř
IČ: 27342093 DIČ: CZ27342093

www.nepro-stavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:** Souhlasím

Jan Toman

Jan Pešout

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna výšky obkladu Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění skutečného stavu, a požadavku na provedení nových sprchových zástěn bude provedeno zvýšení obkladu z původně uvažované výšky 2 m na 2,4 m.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	223 052,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
223 052,02 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 150/1, 150 00 Praha 6 IČO: 60460380 <i>Jaroslav Martinek</i>	 NEPRO stavební a.s. Ústřední 332 431 51 Msterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz <i>Ing. Michal Baranijak</i>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztrátové	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
Z1_15: Změna výšky obkladu								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Průluku 938/6, Praha Ruzyně								
SO.01: 1.NP								
711: Izolace proti vodě								
45.	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	23,712	-	23,71	46,36	1 099,33
46.	245512X	Tekutá hydroizolace do vlhkých prostor - orientační spotřeba 1,6 kg/m2 (2 vrstvy)	kg	45,764	-	45,76	150,12	6 870,28
48.	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	-	3,05	79,70	243,07
49.	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,75	-	0,75	79,70	59,77
8 272,45								
27 767,15								
223 052,02								
223 052,02								
223 052,02								

781: Obklady keramické								
144.	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	23,712	-	23,71	398,00	9 437,36
145.	5976100XX	Obkládací keramické - cenová hladina 350 Kč/m2	m2	23,712	-	23,71	343,42	8 143,18
146.	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	23,712	-	23,71	17,39	412,25
147.	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	23,712	-	23,71	34,77	824,50
151.	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	-	2,80	188,17	526,88
152.	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,8	-	0,80	188,17	150,54
19 494,70								

SO.02: 2.NP								
711: Izolace proti vodě								
45.	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	23,712	-	23,71	46,36	1 099,33
46.	245512X	Tekutá hydroizolace do vlhkých prostor - orientační spotřeba 1,6 kg/m2 (2 vrstvy)	kg	45,764	-	45,76	150,12	6 870,26
48.	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	-	3,05	79,70	243,07
49.	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,75	-	0,75	79,70	59,77
8 272,43								
27 767,13								

781: Obklady keramické								
146.	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	23,712	-	23,71	398,00	9 437,36
147.	5976100XX	Obkládací keramické - cenová hladina 350 Kč/m2	m2	23,712	-	23,71	343,42	8 143,18
148.	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	23,712	-	23,71	17,39	412,25
149.	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	23,712	-	23,71	34,77	824,50
151.	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	-	2,80	188,17	526,88
154.	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,8	-	0,80	188,17	150,54
19 494,70								

SO.03: 3.NP								
711: Izolace proti vodě								
45.	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	23,712	-	23,71	46,36	1 099,33
46.	245512X	Tekutá hydroizolace do vlhkých prostor - orientační spotřeba 1,6 kg/m2 (2 vrstvy)	kg	45,764	-	45,76	150,12	6 870,26
48.	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	-	3,21	79,70	255,82
49.	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,75	-	0,75	79,70	59,77
8 285,18								
27 887,14								

781: Obklady keramické								
19 601,96								

Pol.	Kód	Popis	MJ	Vyměra bez ztrátového	Ztrátové	Vyměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
781: Obklady keramické								
146.	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m ² lepených standardním lepidlem	m ²	23,712	-	23,71	398,00	9 437,36
147.	5976100XX	Obkladačky keramické - cenová hladina 350 Kč/m ²	m ²	23,712	-	23,71	343,42	8 143,18
148.	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	23,712	-	23,71	412,25	9 795,43
149.	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m ²	23,712	-	23,71	34,77	824,50
153.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	-	3,37	188,17	634,14
154.	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,8	-	0,80	188,17	150,54
SO.04: 4.NP								
711: Izolace proti vodě								
46.	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m ²	23,712	-	23,71	46,36	1 099,33
47.	245512X	Tekutá hydroizolace do vlnitých prostor - orientační spotřeba 1,6 kg/m ² (2 vrstvy)	kg	45,764	-	45,76	150,12	6 870,26
49.	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	-	3,21	79,70	255,82
50.	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,75	-	0,75	79,70	59,77
781: Obklady keramické								
147.	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m ² lepených standardním lepidlem	m ²	23,712	-	23,71	398,00	9 437,36
148.	5976100XX	Obkladačky keramické - cenová hladina 350 Kč/m ²	m ²	23,712	-	23,71	343,42	8 143,18
149.	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	23,712	-	23,71	17,39	412,25
150.	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m ²	23,712	-	23,71	34,77	824,50
154.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	-	3,37	188,17	634,14
155.	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,8	-	0,80	188,17	150,54
SO.05: 5.NP								
711: Izolace proti vodě								
45.	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m ²	23,712	-	23,71	46,36	1 099,33
46.	245512X	Tekutá hydroizolace do vlnitých prostor - orientační spotřeba 1,6 kg/m ² (2 vrstvy)	kg	45,764	-	45,76	150,12	6 870,26
48.	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	-	3,42	272,56	935,77
49.	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,75	-	0,75	79,70	59,77
781: Obklady keramické								
146.	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m ² lepených standardním lepidlem	m ²	23,712	-	23,71	398,00	9 437,36
147.	5976100XX	Obkladačky keramické - cenová hladina 350 Kč/m ²	m ²	23,712	-	23,71	343,42	8 143,18
148.	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	23,712	-	23,71	17,39	412,25
149.	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m ²	23,712	-	23,71	34,77	824,50
153.	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	-	3,54	188,17	666,13
154.	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,8	-	0,80	188,17	150,54
SO.06: 6.NP								
711: Izolace proti vodě								
45.	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m ²	23,712	-	23,71	46,36	1 099,33
46.	245512X	Tekutá hydroizolace do vlnitých prostor - orientační spotřeba 1,6 kg/m ² (2 vrstvy)	kg	45,764	-	45,76	150,12	6 870,26
48.	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	-	3,42	79,70	272,56
49.	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,75	-	0,75	79,70	59,77
781: Obklady keramické								
SO.07: 7.NP								
711: Izolace proti vodě								
45.	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m ²	23,712	-	23,71	46,36	1 099,33
46.	245512X	Tekutá hydroizolace do vlnitých prostor - orientační spotřeba 1,6 kg/m ² (2 vrstvy)	kg	45,764	-	45,76	150,12	6 870,26
48.	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	-	3,42	79,70	272,56
49.	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,75	-	0,75	79,70	59,77
781: Obklady keramické								

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
146.	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	23,712	-	23,71	398,00	9 437,36
147.	5976100XX	Obkládací keramické - cenová hladina 350 Kč/m2	m2	23,712	-	23,71	343,42	8 143,18
148.	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	23,712	-	23,71	17,39	412,25
149.	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	23,712	-	23,71	34,77	824,50
153.	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	-	3,54	188,17	666,13
154.	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,8	-	0,80	188,17	150,54

27 935,86
8 301,92

SO.07: 7.NP

711: Izolace proti vodě

45.	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	23,712	-	23,71	46,36	1 099,33
46.	245512X	Tekutá hydroizolace do vlhkých prostor - orientační spotřeba 1,6 kg/m2 (2 vrstvy)	kg	45,764	-	45,76	150,12	6 870,26
48.	998781203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 50 m	%	3,42	-	3,42	79,70	272,56
49.	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,75	-	0,75	79,70	59,77

19 633,95

781: Obklady keramické

146.	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	23,712	-	23,71	398,00	9 437,36
147.	5976100XX	Obkládací keramické - cenová hladina 350 Kč/m2	m2	23,712	-	23,71	343,42	8 143,18
148.	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	23,712	-	23,71	17,39	412,25
149.	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	23,712	-	23,71	34,77	824,50
153.	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	-	3,54	188,17	666,13
154.	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,8	-	0,80	188,17	150,54

27 935,86
8 301,92

SO.08: 8.NP

711: Izolace proti vodě

46.	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	23,712	-	23,71	46,36	1 099,33
47.	245512X	Tekutá hydroizolace do vlhkých prostor - orientační spotřeba 1,6 kg/m2 (2 vrstvy)	kg	45,764	-	45,76	150,12	6 870,26
49.	998781203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 50 m	%	3,42	-	3,42	79,70	272,56
50.	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,75	-	0,75	79,70	59,77

19 633,95

781: Obklady keramické

147.	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	23,712	-	23,71	398,00	9 437,36
148.	5976100XX	Obkládací keramické - cenová hladina 350 Kč/m2	m2	23,712	-	23,71	343,42	8 143,18
149.	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	23,712	-	23,71	17,39	412,25
150.	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	23,712	-	23,71	34,77	824,50
154.	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	-	3,54	188,17	666,13
155.	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,8	-	0,80	188,17	150,54

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 14.7.2017	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_16 Změna provedení izolace potrubí	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna provedení izolace potrubí Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění skutečnosti, že se při montáži potrubí a izolace nevejde vodovodní potrubí včetně izolace potrubí do zděné příčky jádra, jelikož by došlo k masivnímu vybourání příčky ve vodorovném směru, bude na základě odsouhlasení autorského dozoru snížena mocnost tepelné izolace z 25 mm na 6 mm.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.			
		 NEPRO stavební a.s. Ústředí 632 431 01 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavby.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby: <i>Loučková</i>		<i>Jan Toman</i> <i>Jan Pesant</i>	
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna provedení izolace potrubí Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění skutečnosti, že se při montáži potrubí a izolace nevejde vodovodní potrubí včetně izolace potrubí do zděné přičky jádra, jelikož by došlo k masivnímu vybourání přičky ve vodorovném směru, bude na základě odsouhlasení autorského dozoru snížena mocnost tepelné izolace z 25 mm na 6 mm.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	1 079,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 079,32 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNI PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1559/1, 160 00 Praha 5 IČO: 80460580 <i>Janoslav Hartinek</i>	 NEPRO stavební a.s. Útočislá 607 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: C227342093 www.neprostavby.cz <i>Ing. Michal Baranijak</i>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_16: Změna provedení izolace potrubí								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Pioru 938/6, Praha Ruzyně								
SO.01: 1.NP								
713: Izolace tepelné								
7.	28377102	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 6 mm	m	20,0	—	20,00	6,75	1 079,32
								1 079,32
								1 079,32
								1 079,32
								134,92
								134,92
								134,92
SO.02: 2.NP								
713: Izolace tepelné								
7.	28377102	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 6 mm	m	20,0	—	20,00	6,75	134,92
								134,92
								134,92
SO.03: 3.NP								
713: Izolace tepelné								
7.	28377102	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 6 mm	m	20,0	—	20,00	6,75	134,92
								134,92
								134,92
SO.04: 4.NP								
713: Izolace tepelné								
7.	28377102	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 6 mm	m	20,0	—	20,00	6,75	134,92
								134,92
								134,92
SO.05: 5.NP								
713: Izolace tepelné								
7.	28377102	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 6 mm	m	20,0	—	20,00	6,75	134,92
								134,92
								134,92
SO.06: 6.NP								
713: Izolace tepelné								
7.	28377102	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 6 mm	m	20,0	—	20,00	6,75	134,92
								134,92
								134,92
SO.07: 7.NP								
713: Izolace tepelné								
7.	28377102	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 6 mm	m	20,0	—	20,00	6,75	134,92
								134,92
								134,92

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
SO.D8: B.NP								
713: Izolace tepelné								
7.	28377102	Izolace potrubí Mirelon Pro Z2 x 6 mm	m	20,0	-	20,00	6,75	134,92
								134,92
								134,92

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 17

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 5.10.2017

Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **ZL_17 Hydranty**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Výměna hydrantových skříní**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě zjištění nevyhovujícího stávajícího stavu hydrantových skříní bude provedena výměna za nové, včetně demontáže a zpětné montáže ventilů.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.



NEPRO stavební a.s.
Útoňov 632
431 51 Klášterská Ohří
IČ: 279 422 93, DIČ: CZ27942093
www.nepro-stavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:*Sochla Jan**Jan Toman***Stanovisko projektanta stavby:***Sochla Jan**Jan Toman*

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	5. 10. 2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna hydrantových skříní Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění nevyhovujícího stávajícího stavu hydrantových skříní bude provedena výměna za nové, včetně demontáže a zpětné montáže ventilů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
	29 135,62,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29 135,62,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVOVÁ ORGANIZACE Podlebořská 159/1, 151 00 Praha 6 IČO: 00150000	 NEPRO stavební a.s. Obrátka 632 431 51 Adáskova nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neproslavebni.cz	
Datum: - 5. 10. 2017	Datum: - 5. 10. 2017 Ing. Michal Baranijak	

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_17: Hydranty								
S: Stavební úpravy Vojenské ubytovny - pavilon C, U Prioru 938/6, Praha Ruzyně								
SO.4c: Zařízení vzduchotechniky								
722: Vnitřní vodovod								
370.	X40	Demontáž a montáž ventilů	kus	16,0	-	16,00	999,47	15 991,57
372.	X42	Demontáž a montáž hydrantových skříní	kus	16,0	-	16,00	262,90	4 206,38
373.	X43	Hydrantová skřín	kus	16,0	-	16,00	558,60	8 937,67
								29 135,62
								29 135,62
								29 135,62
								29 135,62

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 18

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 5. 10. 2017

Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt C - Rekonstrukce

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

ZL_18 Změna prahů**Předmět změny: Změna prahů****Popis a zdůvodnění změny:**

Zhotovitel navrhl investorovi provést záměnu uvažovaných prahů do místností WC a koupelen za přechodové lišty pro bezbariérový přístup do těchto místností a snazší údržbu podlah.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.****nepro**
stavebníNEPRO stavební a.s.
Útočislé 637
431 51 Káň (přechod Chlív)
IČ 27347433 DIČ CZ27347433**Stanovisko technického dozoru stavby:***Souhlasím**Jan Toman*

Jan Toman

Stanovisko projektanta stavby:*Souhlasím**J. Punt*

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 18

Zhotovitel: NEPRO stavební a.s.

Změnový list vystavil: Ing. Michal Baranijak

Datum: 5. 10. 2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna prahů

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitel navrhl investorovi provést záměnu uvažovaných prahů do místností WC a koupelen za přechodové lišty pro bezbariérový přístup do těchto místností a snazší údržbu podlah.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-127 556,00 Kč**83 809,28 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-43 746,72 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRISPEVKOVÁ ORGANIZACE
Podobanská 1559/7, 150 00 Praha 6
IČO: 00000000



NEPRO stavební a.s.
IČO: 00000000
01 50 141 111
150 00 Praha 6
IČ: 02342093, DIČ: CZ02342093
www.neprostavby.cz

Datum:

- 5. 10. 2017

Datum:

- 5. 10. 2017 Ing. Michal Baranijak

Název stavby: Ubytovna Praha 6, objekt C - rekonstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_18: Změna provedení prahů								
SO.01: 1.NP								
766: Konstrukce truhlářské								
107.	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	-40,0	-	-40,00	100,57	-4 022,92
109.	61187132	Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 7 cm	kus	-40,0	-	-40,00	298,04	-11 921,58
776: Podlahy povlakové								
380.	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	28,8	-	28,80	83,20	2 396,16
382.	0006-00016107-0000	lišta přechod. AL BUK 3/90 cm natloukadl	ks	40,0	-	40,00	202,00	8 080,00
SO.02: 2.NP								
766: Konstrukce truhlářské								
106.	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	-40,0	-	-40,00	100,57	-4 022,92
108.	61187132	Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 7 cm	kus	-40,0	-	-40,00	298,04	-11 921,58
776: Podlahy povlakové								
380.	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	28,8	-	28,80	83,20	2 396,16
382.	0006-00016107-0000	lišta přechod. AL BUK 3/90 cm natloukadl	ks	40,0	-	40,00	202,00	8 080,00
SO.03: 3.NP								
766: Konstrukce truhlářské								
106.	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	-40,0	-	-40,00	100,57	-4 022,92
108.	61187132	Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 7 cm	kus	-40,0	-	-40,00	298,04	-11 921,58

Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztrátého Ztráté Výměra Jednotková cena Cena celkem bez DPH

776: Podlahy povlakové									
380.	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	28,8	-	28,80	83,20	2 396,16	10 476,16
382.	0006-00016107-0000	Lišta přechod. AL BUK 3/90 cm natloukací	ks	40,0	-	40,00	202,00	8 080,00	

SO.04: 4.NP

766: Konstrukce truhlářské

107.	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	-40,0	-	-40,00	100,57	-4 022,92	-5 468,34
109.	61187132	Prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 7 cm	kus	-40,0	-	-40,00	298,04	-11 921,58	-15 944,50

776: Podlahy povlakové

380.	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	28,8	-	28,80	83,20	2 396,16	10 476,16
382.	0006-00016107-0000	Lišta přechod. AL BUK 3/90 cm natloukací	ks	40,0	-	40,00	202,00	8 080,00	

SO.05: 5.NP

766: Konstrukce truhlářské

106.	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	-40,0	-	-40,00	100,57	-4 022,92	-5 468,34
108.	61187132	Prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 7 cm	kus	-40,0	-	-40,00	298,04	-11 921,58	-15 944,50

776: Podlahy povlakové

380.	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	28,8	-	28,80	83,20	2 396,16	10 476,16
382.	0006-00016107-0000	Lišta přechod. AL BUK 3/90 cm natloukací	ks	40,0	-	40,00	202,00	8 080,00	

SO.06: 6.NP

766: Konstrukce truhlářské

106.	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	-40,0	-	-40,00	100,57	-4 022,92	-5 468,34
108.	61187132	Prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 7 cm	kus	-40,0	-	-40,00	298,04	-11 921,58	-15 944,50

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátového	Ztrátové	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
------	-----	-------	----	-----------------------	----------	--------	-----------------	---------------------

776: Podlahy povlakové								
380.	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	28,8	-	28,80	83,20	2 396,16
382.	0006-00016107-0000	Lišta přechod. AL BUK 3/90 cm natloukadl	ks	40,0	-	40,00	202,00	8 080,00
								10 476,16

SO-07: 7.NP								
766: Konstrukce truhlářské								
106.	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	-40,0	-	-40,00	100,57	- 5 468,34
								- 15 944,50
108.	61187132	Prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 7 cm	kus	-40,0	-	-40,00	298,04	- 4 022,92
								- 11 921,58

776: Podlahy povlakové								
380.	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	28,8	-	28,80	83,20	2 396,16
382.	0006-00016107-0000	Lišta přechod. AL BUK 3/90 cm natloukadl	ks	40,0	-	40,00	202,00	8 080,00
								10 476,16

SO-08: 8.NP								
766: Konstrukce truhlářské								
107.	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	-40,0	-	-40,00	100,57	- 5 468,34
								- 15 944,50
109.	61187132	Prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 7 cm	kus	-40,0	-	-40,00	298,04	- 4 022,92
								- 11 921,58

776: Podlahy povlakové								
380.	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	28,8	-	28,80	83,20	2 396,16
382.	0006-00016107-0000	Lišta přechod. AL BUK 3/90 cm natloukadl	ks	40,0	-	40,00	202,00	8 080,00
								10 476,16

ARMADNI SERVISNI
PRISPEVKOVA ORGANIZACE
12.00 Pmb.
Poběžná

