



Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
02449-9-2015

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Burdová /973 204 179

V Praze dne 26. IV. 2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadanou v otevřeném řízení s názvem: **„Oprava a nová instalace elektrické požární signalizace VUZ Ruzyně“**, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 529235.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 3

Dotaz č. 3.1

Součástí VV „I. Dodávka zařízení“ jsou položky: automatický hlásič opticko-kouřový 1139 ks, automatický kombinovaný hlásič (optický - termodiferenciální) 16 ks, celkem 1115 ks, pro tyto čidla jsou ve VV uvedeny patice hlásiče se svorkovnicí 1115 ks a patice hlásiče se svorkovnicí a bzučákem do pokojů 480 ks, celkem 1595 ks.

Hlásičů je celkem 1155 zatímco patic (s a bez sirény) je požadováno 1595 – co platí?

Jaký je správný počet patic pro instalaci čidel?

Odpověď č. 3.1

Zadavatel opravil Soupis stavebních prací a dodávek Dodatečnými informacemi č. 2 s názvem Přílohy „Příloha č. 4 - Dokumentace pro provedení stavby - EPS Ruzyně vč. Soupisu stavebních prací a dodávek platné k 20.4.2016“.

Dotaz č. 3.2

Součástí VV „V. Demontáž stávajícího systému LITES“ je položka: Demontáž a likvidace stávající kabeláže vč. začištění povrchu (1 kpl.).

V jakém rozsahu budou provedeny demontáže, kabelových tras a kabelů?

Jaké množství kabelů a tras bude demontována v metrech?

V jakém rozsahu bude provedeno začištění povrch, bude se jednat o začištění děr po lištovém rozvodu a čidlech, bud součástí ceny i malování?

Odpověď č. 3.2

Zadavatel opravil Soupis stavebních prací a dodávek Dodatečnými informacemi č. 2 s názvem Přílohy „Příloha č. 4 - Dokumentace pro provedení stavby - EPS Ruzyně vč. Soupisu stavebních prací a dodávek platné k 20.4.2016”.

Dotaz č. 3.3

Součástí VV „VI. Ostatní náklady“ je položka: Rozebrání a opětovná montáž podhledů FE-AL v objektu D pro instalaci trasy EPS (1 kpl.).

V jakém rozsahu bude provedena demontáž a zpětná montáž. Kolik m² bude demontováno?

Odpověď č. 3.3

Zadavatel opravil Soupis stavebních prací a dodávek Dodatečnými informacemi č. 2 s názvem Přílohy „Příloha č. 4 - Dokumentace pro provedení stavby - EPS Ruzyně vč. Soupisu stavebních prací a dodávek platné k 20.4.2016”.

Dotaz č. 3.4

Součástí VV „I. Dodávka zařízení“ je položka: Houkačka 24 VDC, námi navrhované malé sirény mají proudovou spotřebu 16mA při aktivaci. Celkový proud při poplachu na všech sirénách je tedy 11,9 A. Požadovaný externí zdroj 5A není tedy dostatečný.

Je počet externích zdrojů správný?

Odpověď č. 3.4

Typ sirén je dle nabízeného systému. Sirény jsou napájeny ze zdroje ústředny, který musí být dostatečně dimenzován v souladu s požadavky na HW konfiguraci systému nabízeného výrobce EPS. Přídavný zdroj je připraven pro případné napájení externích zařízení.

Dotaz č. 3.5

V bodě 2.5 ZD „Záruční servis“ zadavatel požaduje doložit Návrh servisní smlouvy. Cenou maximálně 200 000 Kč bez DPH je míněna maximální celková cena za servis na období 60 měsíců nebo je tím myšlena maximální cena 200 000 Kč bez DPH za 1 rok servisní činnosti.

Odpověď č. 3.5

Částka maximálně 200 000 Kč bez DPH je míněna za celé období trvání záruky, tj. 60 měsíců.


Dotaz č. 3.6

V soupisu stavebních prací a dodávek EPS (upravená verze) je uveden v položce 14 „Doplňkový zálohovaný zdroj certifikovaný 230Vstř./24Vss/5A“.

Na základě výpočtů zatížení zdroje 744 ks houkaček za předpokladu, že jedna houkačka odebírá 3mA je jeden zdroj nedostatečný ($744 \times 0,03 \text{mA} = 22,32 \text{A}$). Celkový odběr několikanásobně převyšuje 1 navržený zdroj. Můžete upřesnit, kolik má být správně navrženo doplňkových zdrojů.

Odpověď č. 3.6

V půdoryse je znázorněno napojení houkačky z krabice kabelem, a ne instalace na krabici (ve 2D nelze postihnout prostorové uspořádání). Houkačka je montována pod krabicí s keramickou svorkovnicí na povrchu. Zda je při montáži na povrch potřebná patice nebo je houkačka této montáži přizpůsobena, záleží na nabízeném typu houkačky od jednotlivých výrobců.



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISní

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podbabská 1585/1, 160 00 Praha 6

IČO: 60460580