

# **DODATEK Č.2 K**

## **D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA**

projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS)

### **VUZ Dědina – rekonstrukce sociálních zařízení a vstupního schodiště**

INVESTOR                      ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace  
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

PROJEKTANT                :



**B K N, spol. s.r.o.**

Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto

ZAKÁZK.ČÍSLO            :    **5183/16**

DATUM                        :    **02/2017**

#### 6.2.4 Vstupní schodiště ( rekonstrukce stávajících sloupů)

Stávající venkovní sloupy s vrchní vrstvou z žulových desek tl.30mm jsou vlivem dlouhodobě neprováděné údržby v zanedbaném stavu. Projektem je provedena dílčí oprava vrchní vrstvy sloupů.

Požadavkem investora zároveň je, **aby po dobu rekonstrukce venkovního schodiště byl stále zabezpečen přístup do budovy**. Rekonstrukci schodiště je tedy nutné provádět na etapy – předpoklad samostatné opravy pravého ramene a po dokončení samostatná oprava levého ramena. Před zahájením rekonstrukce předloží zhotovitel přesný časový harmonogram rekonstrukce schodiště se zohledněním požadavku na zachování stálého přístupu do budovy VUZ.

#### Předpokládaný rozsah jednotlivých konstrukcí:

Rozebrání a přeložení stávajících leštěných žulových desek .....4,0 m<sup>2</sup>  
Provedení vyspravení nosného podkladu .....4,0 m<sup>2</sup>  
Přespárování svislých i vodorovných spár v celé ploše měněných desek.

**Bližší informace o rekonstrukci stávajících sloupů viz soupis prací.**

Vysoké Mýto, únor 2017

Vypracoval :

Ing. Pavel Zezula