

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 1. 2. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30523881/0710

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: Jaroslav Martínek, jaroslav.martinek@as-po.cz, 602 279 459

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

NEPRO stavební a.s.

IČ: 27342093

DIČ: CZ27342093

se sídlem: Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-1032330287/100

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Šroubek, člen představenstva

zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Baranijak, baranijak@neprostavebni.cz, 608 907 421

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 18 Společná ustanovení odst. 18.3., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 1. 2. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2018. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1.

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:	24 756 478,90 Kč
--------------------------------------	------------------

Cena méně prací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 273 449,49 Kč
---	-----------------

Cena více prací dle dodatku č. 2 bez DPH:	214 069,46 Kč
---	---------------

Cena dle SoD a dodatků č. 1 a 2 bez DPH:	24 697 098,87 Kč
--	------------------

2) Článek 19 Závěrečná ustanovení, odst. 19.4.

Příloha č. 9: Oznámení změny a změnový list vč. položkového rozpočtu č. 24 (4 listy)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze dne **7. IX. 2018**



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podpanská 1389/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460520

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Klášterci nad Ohří dne **7. IX. 2018**



NEPRO stavební a.s.
Útočské 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nprostavebni.cz

Ing. Martin Šroubek
člen představenstva

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 24

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 22.8.2018

Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

ZL_24 Více a méně práce**Předmět změny: Více a méně práce****Popis a zdůvodnění změny:**

Jedná se o narovnání veškerých drobných změn, oproti výkazu výměr dle SoD. Konkrétně se jedná o níže uvedené:

- Odpočet neprovedených NO svítidel, které byly ve výkazu nad rámec PD.
- Dodávka montáž topné tyče do zásobníku) – pro zajištění funkce zásobníku.
- Dodávka a montáž vpusti – odvodnění stávajícího shozu pro uhlí.
- Změna provedení otevírání vstupních dveří – sjednocení typu s první etapou.
- Změna provedení přístupového chodníku k rampám na základě zaměření skutečného výškového stavu stávajících ploch.
- Doplnění krytů radiátorů nad rámec PD a VV, dle požadavku provozu.
- Provedení sanace stávající opěrné zídky, betonáž, ztracené bednění a úpravy finálního povrchu.
- Odpočet otopného tělesa, které se neprovádělo.
- Provedení dodávky a montáže kastlíku pro zakrytí stoupaček v šatně v 1.NP
- Odpočet nedodávaných dřezů a prací s tím souvisejících.
- Provedení dodávky a montáže krytů stávajících poklopů v 1.PP.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.****nepro**
stavebníNEPRO stavební a.s.
Útočislé 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nprostavebni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:***Souhlasím**Jan Tomáš***Stanovisko projektanta stavby:***AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO
HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE V SOU
PROVEDENÍ V SOULADU S NORMOVANÝMI POŽADAVKY.*

Příloha : Položkový rozpočet

*24.8.2018*VPR DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	22. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Více a méně práce Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o narovnání veškerých drobných změn, oproti výkazu výměr dle SoD. Konkrétně se jedná o níže uvedené: - Odpočet neprovedených NO svítidel, které byly ve výkazu nad rámec PD. - Dodávka montáž topné tyče do zásobníku) – pro zajištění funkce zásobníku. - Dodávka a montáž vpusti – odvodnění stávajícího shozu pro uhlí. - Změna provedení otevírání vstupních dveří – sjednocení typu s první etapou. - Změna provedení přístupového chodníku k rampám na základě zaměření skutečného výškového stavu stávajících ploch. - Doplnění krytů radiátorů nad rámec PD a VV, dle požadavku provozu. - Provedení sanace stávající opěrné zídky, betonáž, ztracené bednění a úpravy finálního povrchu. - Odpočet otopného tělesa, které se neprovádělo. - Provedení dodávka a montáže kastlíku pro zakrytí stoupaček v šatně v 1.NP - Odpočet nedodávaných dřezů a prací s tím souvisejících. - Provedení dodávky a montáže krytů stávajících poklopů v 1.PP.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-273 449,49 Kč	214 069,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-59 380,03 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1333/1 180 00 Praha 6 IČO 60460620 JAROSLAV MARTINEK Datum: 27. 08. 2018	 NEPRO stavební a.s. Útočislé 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz Datum: 24. 8. 2018	

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 – realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
ZL_24: Více a méně práce								
S: Stavba								
A00: Bourací práce a demontáže								
009: Ostatní konstrukce a práce								
498.	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,0	-	4,00	669,42	17 539,25
499.	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,0	-	4,00	89,96	2 677,68
500.	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	4,0	-	4,00	364,61	359,85
505.	X82	Dodávka a montáž atypických krytů poklopů zplechu - včetně povrchové úpravy a kotvení	kus	5,0	-	5,00	2 608,66	1 458,42
								13 043,30
504.	X81	783: Dokončovací práce - nátěry	kus	1,0	-	1,00	2 835,50	2 835,50
		Dodávka a montáž dřevěného kastliku pro zakrytí potrubí v šatně 1.NP						
16.	965042121	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	m3	0,125	-	0,13	2 631,20	328,90
		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2						328,90
A11: Architektonické a stavebně technické řešení								
001: Zemní práce								
493.	174202101	Zásvp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou bez zhutnění při překozech inženýrských sítí	m3	0,1	-	0,10	47,18	4,72
								4,72
501.	622821001	006: Úpravy povrchu	m2	9,0	-	9,00	413,43	3 720,85
		Vnější sanační zatřesená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně						3 720,85
2: Zakládání								
30.	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,315	-	0,32	3 299,89	1 068,59
33.	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	9,0	-	9,00	1 204,81	1 039,47
34.	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 S05	t	0,146	-	0,15	35 424,76	10 843,33
								5 185,80
721: Vnitřní kanalizace								
491.	721211611	Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160	kus	1,0	-	1,00	2 880,00	2 963,34
492.	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	0,18	-	0,18	463,00	2 880,00
								83,34
93.	7666R0000x	766: Konstrukce truhlářské	ks	1,0	-	1,00	51 930,00	- 7 122,50
		D+M vstupních hliníkových dveří 136,1/225 cm, vč. zárubně, barva bílá, příslušenství D1 dle tabulky vyplní						51 930,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
208.	766R00001	D+M dveří orn. D01 dle tabulky dveří vč. příslušenství	ks	- 1,0	-	-1,00	59 052,50	- 59 052,50
494.	X79	767: Konstrukce zámečnické Dodávka a montáž krycí míře vpuští a vsaku	kus	1,0	-	1,00	1 701,30	1 701,30
258.	771274123	771: Podlahy z dlaždic Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilních lepidlo š do 300 mm	m	3,6	-	3,60	239,84	4 728,28
260.	771274231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilních lepidlo v do 150 mm	m	3,6	-	3,60	176,09	633,92
261.	59761433	Dlaždice keramické slinuté nerglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	5,148	-	5,15	308,00	1 585,58
264.	771574114	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	2,52	-	2,52	538,64	1 357,37
265.	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	2,52	-	2,52	9,49	23,91
266.	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	4,68	-	4,68	42,95	200,99
267.	771591115	Podlahy - ostatní práce sparování silikonem	m	1,8	-	1,80	35,04	63,07
308.	783823101	783: Dokončovací práce - nátěry Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	9,0	-	9,00	36,01	1 166,94
309.	783827121	Krycí jedonosobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	9,0	-	9,00	93,65	324,11
123.	952R00007	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání D+M krytu na topení ozn. OST9	m	7,5	-	7,50	3 139,50	842,84
60.	Pol56	D6: Otopná tělesa Otopná tělesa ocelová desková Radik MM se středovým připojením typ 22-600/900	ks	- 1,0	-	-1,00	4 270,97	23 546,25
149.	720.04.10.01	Dřez do desky kuch. linky, cca 48x48cm, s otvorem pro baterii, nerez	ks	- 2,0	-	-2,00	3 259,10	- 4 270,97
150.	720.04.10.02	Sifon dřezový DN50 plastový, odpadní ventil s nerez mřížkou	ks	- 2,0	-	-2,00	570,34	- 12 327,58
151.	720.04.10.03	Baterie dřezová stojánková páková, klasický design, jednoduchý tvar, s keram. kartuši, chrom	ks	- 2,0	-	-2,00	2 334,35	- 6 518,20
21.	R00015	J00: Silnoproudá elektroinstalace, hromosvod a uzemnění Svítidla: Svítidla a příslušenství (svítidla komplet vč. světelných zdrojů, montáže a připojení): N1- Svítidlo vestavné neutrálně osvětluje únikovou trasu nebo vyznačuje směr úniku S integrovanou - baterií pro 1h provozu. IP65 Světelný zdroj LED3W, Typ - Nouzové svítidlo DEQ. ERT-LED 230VAC. / 1-3h. autotest	ks	- 26,0	-	-26,00	6 302,90	- 1 140,69
								- 4 668,70
								- 147 710,45
								- 163 875,34

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
22.	R00016	N2- Svítidlo přisazené neutrálně osvětluje únikovou trasu nebo vyznačuje směr úniku s integrovanou - baterií pro 1h provozu. IP65. Světelný zdroj LED3W Typ - Nouzové svítidlo DAQ Autotest ERT-LED 1h.3h / 230VAC přisazené	ks	1,0	-	1,00	7 551,68	7 551,68
24.	R00018	N4- Přisazené svítidlo vhodné pro stálé svícení, při vypadku svícení nebo centrálně řízené nouzové - osvětlení. Konstrukce z polykarbonátu. Oboustranný piktogram. Rozpoznatelnost piktogramu ze / vzdálenosti až 30m. IP65 S integrovanou baterií pro 1h provozu. Světelný zdroj LED 4W. Typ - Nouzové	ks	- 3,0	-	-3,00	4 144,57	- 12 433,72
26.	R00020	INEn- Svítidlo nástěnné s piktogramem osvětluje únikovou trasu nebo vyznačuje směr úniku s - integrovanou baterií pro 1h provozu. IP40 Světelný zdroj LED 1x2W. Typ NEn - Autonomní nouzové sv. / S1 LED 3-8h/230VAC, autotest, nástěnné s piktogramem	ks	7,0	-	7,00	2 715,52	19 008,66
29.	210201055-S	Montáž - nouzových svítidel - s autonomním zdrojem s piktogramem, LED IP 65	kus	- 21,0	-	-21,00	573,59	- 12 045,32
488.	X76	Přisazených 1 zdroj	kus	1,0	-	1,00	10 441,79	10 441,79
489.	X77	Topná tyč Buderus	kus	1,0	-	1,00	2 553,62	2 553,62
490.	X78	Příruba pro topnou tyč	kus	1,0	-	1,00	1 088,19	1 088,19
T00: Komunikace a zpevněné plochy								
003: Světlé konstrukce								
495.	331311112	Osazování palisád betonových jednotlivě zabeton hranatých délky prvku 600 mm	kus	74,0	-	74,00	146,62	10 849,60
496.	59228278	palisáda betonová půlkulatá přírodní 60 x 11 cm	kus	74,0	-	74,00	167,00	12 358,00
767: Konstrukce zámečnické								
497.	X80	Dodávka a montáž zábradlí z profilů včetně kotvení a povrchové úpravy Hempel	m	8,0	-	8,00	2 835,50	22 684,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání								
23.	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 10,0	-	-10,00	381,12	- 9 444,05
27.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruhy z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	- 1,527	-	-1,53	3 041,06	- 4 642,84
31.	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	- 10,0	-	-10,00	99,00	- 990,00
							36 447,55	
							23 207,60	
							10 849,60	
							12 358,00	
							22 684,00	
							22 684,00	