OZNÁMENÍ ZMĚNY					číslo OZ: 01
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**				
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018			
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	**ZL_01 Slaboproud**				
na jinou část smlouvy:					

Předmět změny: Doplnění svítidel 1. a 2. NP a úprava VV Slaboproudu

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě podrobné kontroly výkazu výměr a projektové dokumentace stavby byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, kdy ve výkazu výměr chyběla výměra světel v 1.NP a 2.NP. Dále byl zjištěn nesoulad ve slaboproudu, kdy bylo nutné vytvořit nový výkaz výměr pro tuto část a provést nové ocenění, jelikož stávající výkaz výměr slaboproudých rozvodů neodpovídal projektové dokumentaci.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební
NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nepro-stavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

ANO, CHYBĚLO VE VÝKAZU VÝMĚR.
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT
Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD
STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU
S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

Příloha: položkový rozpočet

VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	20. 6. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě podrobné kontroly výkazu výměr a projektové dokumentace stavby byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, kdy ve výkazu výměr chyběla výměra světel v 1.NP a 2.NP. Dále byl zjištěn nesoulad ve slaboproudu, kdy bylo nutné vytvořit nový výkaz výměr pro tuto část a provést nové ocenění, jelikož stávající výkaz výměr slaboproudých rozvodů neodpovídal projektové dokumentaci.

Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - **155 173,58 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **510 955,84 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : 355 782,26 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1583/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60480380 AS-PO 16 Jaroslav MARTÍNEK Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec n.O. IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz 20. 06. 2018 Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 02
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**		
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018	
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace			

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_02 Bourání skladeb**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Bourání skladeb násypů podlah 1.NP a ponechání části střešních konstrukcí

Popis a zdůvodnění změny:

Na návrh zhotovitele vzhledem k postupu prací bylo odsouhlaseno ponechání stávajících mazanin a škváry na části střešní konstrukce. Dále byla zjištěna odlišná skladba podlahových konstrukcí a z tohoto důvodu bylo nutné provést změnu provedení, kdy se navýšili výměry bouraných konstrukcí a následného provedení tepelné izolace a mazanin do podlah.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební
NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a.s. Bodbabská 1014/20
160 00 Praha 6, CÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	20. 6. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Bourání skladeb násypů podlah 1.NP a ponechání části střešních konstrukcí

Popis a zdůvodnění změny:

Na návrh zhotovitele vzhledem k postupu prací bylo odsouhlaseno ponechání stávajících mazanin a škváry na části střešní konstrukce. Dále byla zjištěna odlišná skladba podlahových konstrukcí a z tohoto důvodu bylo nutné provést změnu provedení, kdy se navýšili výměry bouraných konstrukcí a následného provedení tepelné izolace a mazanin do podlah.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - **85 243,50 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **72 338,34 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : -12 905,16 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: AS-PO 16 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1588/1, 160 00 Praha 6 IČO: 04460580 Jaroslav MARTÍNEK Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093 DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 03
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**		
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018	
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace			

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_03 SDK stěna**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Provedení SDK předstěny v 1.PP – skrytí odpadů

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zjištění polohy vpustí v 1. PP bylo rozhodnuto o vedení svodů po stěně a následně o provedení SDK konstrukce pro zakrytí těchto svodů.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební

NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093 DIČ: CZ27342093
www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, tel.: 220 589681/9700
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 03
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak
Datum:	20. 6. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Provedení SDK předstěny v 1.PP – skrytí odpadů

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zjištění polohy vpustí v 1. PP bylo rozhodnuto o vedení svodů po stěně a následně o provedení SDK konstrukce pro zakrytí těchto svodů.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : **10 155,98 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : **10 155,98,-Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: AS-PO 16 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580 Jaroslav MARTÍNEK Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 637 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 04
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**		
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018	
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace			

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_04 Příprava fasády**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Otlučení a oprava vnějších stávajících omítek

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě provedení odtrhových zkoušek stávajících vnějších vrstev omítek, byla zjištěna nedostatečná soudržnost těchto vnějších omítek a bylo nutné provést otlučení vrchní nesoudržné vrstvy omítek. Následně došlo k opravě degradovaných omítek v rozsahu do 10%, pro provedení kontaktního zateplovacího systému. Dále byla odečtena zakládací lišta, které se nebude provádět.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☒

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební
NEPRO stavební a.s.
Útočiště 6
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, tel.: 233 61 70 300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 04
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak
Datum:	20. 6. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Otlučení a oprava vnějších stávajících omítek

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě provedení odtrhových zkoušek stávajících vnějších omítek, byla zjištěna nedostatečná soudržnost těchto omítek a bylo nutné provést otlučení těchto omítek a jejich oprava, pro provedení kontaktního zateplovacího systému. Dále byla odečtena zakládací lišta, které se nebude provádět

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - **26 855,10 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **80 161,71 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : 53 306,61 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE AS-PO 16 Podbabská 1589/1, PSČ 160 00 Praha 6 IČO 60460580 Jaroslav MARTÍNEK Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ:27342093, DIČ:CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 05
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**			
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018		
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_05 Elektroinstalace – přemístění videotelefonu**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Přemístění domovního telefonu

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora bylo provedeno přemístění domovního telefonu elektrického vrátného.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

NEPRO stavební a.s.
Útočiště 63
831 51 Rusovce nad Dunaj
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR/PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a. s. Vodičkova 1014/20
160 00 Praha 6 - Ú: 2[illegible]681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 05
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak
Datum:	20. 6. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Přemístění domovního telefonu

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora bylo provedeno přemístění domovního telefonu elektrického vrátného.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : **2 750,35 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : 2 750,35 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: AS-PO 16 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1568/1, 160 00 Praha 6 IČO 00455350 Jaroslav MARTÍNEK Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 672 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 06
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**		
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018	
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace			

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_06 Pergoly, markýza - změna**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Úpravy počtů pergol a markýz

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě kontroly projektové dokumentace a výkazu výměr, byl zjištěn nesoulad ve výměrách pergol a markýz. V tomto změnovém listu byly jednotlivé výměry upraveny dle skutečnosti a projektové dokumentace stavby.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební
NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

ANO, CHYBĚLO VE VÝKAZU VÝMĚR.
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 06
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak
Datum:	20. 6. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úpravy počtů pergol a markýz

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě kontroly projektové dokumentace a výkazu výměr, byl zjištěn nesoulad ve výměrách pergol a markýz. V tomto změnovém listu byly jednotlivé výměry upraveny dle skutečnosti a projektové dokumentace stavby.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - **523 250 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **478 400 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : - 44 850 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1585/1, 160 00 Praha 6 IČO 00480050 AS-PO 16 Jaroslav MARTÍNEK	nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342095, DIČ: CZ27342095 www.neprostavebni.cz
Datum: 28. 06. 2018	Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 07
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**			
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018		
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_07 Bourání zahrada**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Bourání plotu a betonových plot

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě podrobné kontroly rozpočtu a výkazu výměr bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí provedení bourání stávajícího plotu a betonových ploch v zahradě.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební | NEPRO stavební a.s. Útočiště 63 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

ANO, CHYBĚLO VE VÝKAZU VÝMĚR. AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20 160 00 Praha 6 IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 07
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak
Datum:	20. 6. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Bourání plotu a betonových plot

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě podrobné kontroly rozpočtu a výkazu výměr bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí provedení bourání stávajícího plotu a betonových ploch v zahradě.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : **111 498,02 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : 111 498,02 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1569/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580 AS-PO 16 Jaroslav MARTÍN	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz
Datum: 28. 06. 2018	Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 08
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**		
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018	
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace			

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_08 Parkoviště**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Komunikace, parkoviště, zemina

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě provedené kontroly výkazu výměr a projektové dokumentace stavby byly zjištěny chybějící výměry dodávek a prací na části komunikací, parkovišti a zemních prací v zahradě.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební
NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342073, DIČ: CZ27342073
www.nepro-stavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

ANO, CHYBĚLO VE VÝKAZU VÝMĚR. AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 08
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak
Datum:	20. 6. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Komunikace, parkoviště, zemina

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě provedené kontroly výkazu výměr a projektové dokumentace stavby byly zjištěny chybějící výměry dodávek a prací na části komunikací, parkovišti a zemních prací v zahradě.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - **33 054,45 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **250 540 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : 217 485,55 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: AS-PO 16 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabské 1585/1, 160 00 Praha 6 IČO:80[illegible] Jaroslav MARTÍNEK Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY					číslo OZ: 09
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**				
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018			
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	**ZL_09 Zábradlí, schodiště, žebřík na střechu**				
na jinou část smlouvy:					

Předmět změny: Zábradlí schodiště, žebřík na střechu

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zjištění nevyhovujícího stávajícího stavu žebříku a zábradlí vnitřního schodiště nebude možné provést repasi, ale bude nutné stávající odstranit a dodat a namontovat nové výrobky dle platných norem.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☒

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební, Ústecká 431 51 Kadaň, IČ: 27342004, DIČ: CZ27342004, www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, ČÚ: 2089681/0300, IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		*číslo ZL:* 09
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	20. 6. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: **Zábradlí schodiště, žebřík na střechu**

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zjištění nevyhovujícího stávajícího stavu žebříku a zábradlí vnitřního schodiště nebude možné provést repasi, ale bude nutné stávající odstranit a dodat a namontovat nové výrobky dle platných norem.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - **23 733,13 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **93 560 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : 69 826,87 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO 60460390 Jaroslav MARTÍ Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY					číslo OZ: 10
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**				
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018			
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	**ZL_10 Světlíky**				
na jinou část smlouvy:					

Předmět změny: Změna provedení anglických dvorků

Popis a zdůvodnění změny:

Po zjištění stávajícího stavu anglických dvorků, kdy nebude možné provést navrhovanou reprofilaci a sanaci dle PD, navrhl zhotovitel provést demontáž stávajících anglických dvorků a dodat a namontovat nové systémové anglické dvorky.

Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební
NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ 2626681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		*číslo ZL:* 10
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	20. 6. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna provedení anglických dvorků

Popis a zdůvodnění změny:

Po zjištění stávajícího stavu anglických dvorků, kdy nebude možné provést navrhovanou reprofilaci a sanaci dle PD, navrhl zhotovitel provést demontáž stávajících anglických dvorků a dodat a namontovat nové systémové anglické dvorky.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : **- 122 686,43 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **127 249,22 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : 4 562,79 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 158/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580 AS-PO 16 Jaroslav MARTÍNEK Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 637 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 11
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**			
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018		
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_11 Klempířské prvky**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Klempířské prvky

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci úspory navrhl zhotovitel investorovi provedení dešťových žlabů a svodů ze standardního materiálu. Dále na základě změny provedení anglických dvorků bylo odečteno jejich původně uvažované oplechování a v poslední řadě byl odečten nátěr klempířských konstrukcí, který již není nutno provádět.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavebni.cz

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím .....

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY. .....

VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, č.ú. 2686681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	20. 6. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Klempířské prvky

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci úspory navrhl zhotovitel investorovi provedení dešťových žlabů a svodů ze standartního materiálu. Dále na základě změny provedení anglických dvorků bylo odečteno jejich původně uvažované oplechování a v poslední řadě byl odečten nátěr klempířských konstrukcí, který již není nutno provádět.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : **- 321 273,37 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **129 077 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : - 192 196,37 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO 60460580 AS-PO 16 Jaroslav MARTÍNEK	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 682 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz
Datum: 28. 06. 2018	Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 12
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**			
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018		
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	**ZL_12b Omítky 1. PP**			
na jinou část smlouvy:				

Předmět změny: Opravy omítek v 1. PP – mimo hydroizolaci

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zjištěných skutečností na stavbě, kdy byl zjištěn nevyhovující stav stávajících omítek v 1. PP, bude nutné provedení lokálních oprav stávajících omítek v 1. PP a následně bude provedena celoplošná výmalba stěn a stropů v 1. PP.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební NEPRO stavební a.s. Utiaište 2 431 51 Most IČ: 27542093, DIČ: CZ www.nepro-stavebni.cz

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

.....

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20 160 00 Praha 6 IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 12
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak
Datum:	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Opravy omítek v 1. PP – mimo hydroizolaci

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zjištěných skutečností na stavbě, kdy byl zjištěn nevyhovující stav stávajících omítek v 1. PP, bude nutné provedení lokálních oprav stávajících omítek v 1.PP a následně bude provedena celoplošná výmalba stěn a stropů v 1.PP.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : **210 318,37 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : 210 318,37 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 15 Praha 6 Jaroslav MARTÍNEK	Podpis zmocněnce zhotovitele: NEPRO stavební a.s. Útočiště 63 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz
Datum: 28. 06. 2018	Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 13
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**		
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018	
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace			

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_13 Podlahy 1. PP**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Úpravy podlah v 1. PP

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě vyhodnocení stávajícího stavu podlah a nutnosti provedení protiradonové stěrky, bylo nutné provést práce nad rámec výkazu výměr, kdy bylo nutné provedení oprav podkladu pro provedení protiradonové hydro-stěrky a následně bylo nutné provést krycí vrstvu hydroizolace nivelační stěrkou a následným nátěrem pro její ochranu.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební
NEPRO stavební
Útočiště 6
431 51 Klášterec n.
IČ: 27342093, DIČ: CZ27...
www.nepro-stavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

ANO, CHYBĚLO VE VÝKAZU VÝMĚR.
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a.s.
VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2089681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		*číslo ZL:* 13
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	20. 6. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úpravy podlah v 1. PP

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě vyhodnocení stávajícího stavu podlah a nutnosti provedení protiradonové stěrky, bylo nutné provést práce nad rámec výkazu výměr, kdy bylo nutné provedení oprav podkladu pro provedení protiradonové hydro-stěrky a následně bylo nutné provést krycí vrstvu hydroizolace nivelační stěrkou a a následným nátěrem pro její ochranu.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - **33 603,49**	Cena víceprací bez DPH : **189 428,28 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : 155 824,79 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Prana 6 Jaroslav MARTÍNEK Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 14
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**			
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018		
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_14 Omítky 1. NP a 2.NP**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Úprava povrchu pod nové štuky 1. NP a 2.NP

Popis a zdůvodnění změny:

Na návrh zhotovitele bude provedeno celoplošné vyrovnání stávajících omítek tmelem s vloženou síťovinou pro sjednocení a vyrovnání povrchu pod finální štukovou omítku.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební
NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nepro-stavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, tel.: 233 088 681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 14
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak
Datum:	20. 6. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úprava povrchu pod nové štuky 1. NP a 2. NP

Popis a zdůvodnění změny:

Na návrh zhotovitele bude provedeno celoplošné vyrovnání stávajících omítek tmelem s vloženou síťovinou pro sjednocení a vyrovnání povrchu pod finální štukovou omítku.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : **- 15 257,07 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **172 292,81 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : 157 035,74 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 15/934, 160 00 Praha 6 Jaroslav MARTÍNEK	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz
Datum: 28. 06. 2018	Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 15
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**		
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018	

Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_15 Výrobky OST**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Výrobky OST

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele byl upraven počet prvků. Jedná se o dodávku autonomních hlásičů CO a odpočet šatních skříněk a boxů na ručníky. Ty budou dodány v rámci vybavení nábytkem celého zařízení.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební — NEPRO stavební a.s., Útočiště 63, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093, www.neprostavebni.cz

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

.....

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300, IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		*číslo ZL:* 15
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	20. 6. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Výrobky OST

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele byl upraven počet prvků. Jedná se o dodávku autonomních hlásičů CO a odpočet šatních skříněk a boxů na ručníky. Ty budou dodány v rámci vybavení nábytkem celého zařízení.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - **142 025 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **8 628,87 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : - 133 396,13 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: AS-PO 16 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 15, 160 00 Praha 6 Jaroslav MARTÍNEK Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 16
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**		
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018	

Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_16 Okna / dveře**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Úprava dveří dle skutečnosti

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě skutečného stavu zjištěného na stavbě byly provedeny úpravy v počtech dveří v 1. PP dle skutečnosti. Dále byla zapracována dodatečná úprava stávajících protipožárních dveří a byla doplněna úprava dveří na terasu ve 2. NP z důvodu dodatečné změny velikosti dveří.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☒

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební a.s. IČ: 27342095, DIČ: www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

Sochlorim

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z ~~HLES~~ TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY

VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, BÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	20. 6. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úprava dveří dle skutečnosti

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě skutečného stavu zjištěného na stavbě byly provedeny úpravy v počtech dveří v 1. PP dle skutečnosti. Dále byla zapracována dodatečná úprava stávajících protipožárních dveří a byla doplněna úprava dveří na terasu ve 2. NP z důvodu dodatečné změny velikosti dveří.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - **27 209 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **11 850 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : - 15 359 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: AS-PO 16 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1559/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460369 Jaroslav MARTÍNEK Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 17
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**		
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018	
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace			

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_17 Gastro**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Gastro

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele byl upraven rozsah dodávky Gastro vybavení dle požadavku uživatele.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební | NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR/ PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a.s. Hlubočepská 1014/20 160 00 Praha 6, ČÚ: 2689081/0300 IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		*číslo ZL:* 17
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Gastro

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele byl upraven rozsah dodávky Gastro vybavení dle požadavku uživatele.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : **- 119 607,48 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **81 656,90 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : -37 950,58 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: AS-PO 16 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1, 160 00 Praha 6 IČO 60460359 Jaroslav MAR Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 18
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**		
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018	
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace			

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_18 Oběhové čerpadlo**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Oběhové čerpadla

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě technických požadavků a konzultace s výrobcem, byla provedena změna typu čerpadla tak, aby čerpadlo bylo v navrženém systému funkční.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☒

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební

NEPRO stavební a.s.
Úročická 632
431 01 Klášterec nad Ohří
IČ: 27344...
www.neprostavebni.cz

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

.....

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY

.....

VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6 - Bubeneč, 26[illegible]681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		*číslo ZL:* 18
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	20. 6. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Oběhové čerpadlo

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě technických požadavků a konzultace s výrobcem, byla provedena změna typu čerpadla tak, aby čerpadlo byla v navrženém systému funkční.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : **- 29 685,91 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **31 494,26**
Výsledná cena změny bez DPH : 1 808,35 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: AS-PO 16 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1558/34, PSČ 00 Praha 6 IČO:60460350 Jaroslav MARTÍNEK Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 19
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**		
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018	

Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_19 Podlahy**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Podlahy PVC

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě přepočítání a zaměření skutečné výměry bylo provedeno doplnění chybějící výměry materiálu PVC.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební

www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

ANO, CHYBĚLO VE VÝKAZU VÝMĚR.
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT
Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD
STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU
S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6 - Tel: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	20. 6. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Podlahy PVC

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě přepočítání a zaměření skutečné výměry bylo provedeno doplnění chybějící výměry materiálu PVC.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : **25 423,40 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : 25 423,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO 60460580 A.S-PO 16 Jaroslav MARTÍNEK	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz
Datum: 28. 06. 2018	Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY					číslo OZ: 20
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**				
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018			
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	**ZL_20 Okno 2. NP a 1. PP**				
na jinou část smlouvy:					

Předmět změny: Okno 2. NP a 1. PP

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě prověření požadavků PBŘ bylo provedeno odečtení 1ks oken z důvodu chybné specifikace výrobku a nedostatečnému popisu v PBŘ. Dále byly odečteny dva kusy oken v 1. PP z důvodu úpravy provedení anglických dvorků, kdy dojde k zazdění těchto stávajících otvorů.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☒

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební | NEPRO stavební a.s. Utužská 432 431 51 IČ: 273 12093 www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20 160 00 Praha 6 IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		*číslo ZL:* 20
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	20. 6. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Okno 2. NP a 1. PP

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě prověření požadavků PBŘ bylo provedeno odečtení 1ks oken z důvodu chybné specifikace výrobku a nedostatečnému popisu v PBŘ. Dále byly odečteny dva kusy oken v 1. PP z důvodu úpravy provedení anglických dvorků, kdy dojde k zazdění těchto stávajících otvorů.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - **19 786,95 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **2 727,84 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : - 17 059,11 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: AS-PO 16 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO 60460580 Jaroslav MARTÍNEK Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 21
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**		
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018	
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace			

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_21 Terasy**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Terasy

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno snížení rozsahu dodávky nášlapné vrstvy terasy.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☐

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632/2 431 51 Klášterec nad Ohří IČ:27342098 DIČ: CZ27342098 www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

VPÚ DECO PRAHA a.s. Podnikatelská 565/5 160 00 Praha 6 - Bubeneč IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 21
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak
Datum:	20. 6. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Terasy

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno snížení rozsahu dodávky nášlapné vrstvy terasy.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - **310 802,44 Kč**	Cena víceprací bez DPH :
Výsledná cena změny bez DPH : - 310 802,44 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: AS-PO 16 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1039/1, 160 00 Praha 6 IČO:80460690 Jaroslav MARTÍNEK Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: nepro stavební NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 22
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**			
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018		
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy	
na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_22 SDK**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: SDK kastlík v podhledech

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zaměření skutečnosti na stavbě bude nutné provést dodatečnou úpravu provedení akustického podhledu a bude nutné provést část tohoto podhledu z SDK z důvodu nedostatečného prostoru pro VZT rozvody a z důvodu zachování co největší možné výšky stropu.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☒

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební | NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093 DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR/PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY.

DECO VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20 160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300 IČ: 60193220, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		*číslo ZL: 22*
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	20. 6. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: SDK kastlík v podhledech

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zaměření skutečnosti na stavbě bude nutné provést dodatečnou úpravu provedení akustického podhledu a bude nutné provést část tohoto podhledu z SDK z důvodu nedostatečného prostoru pro VZT rozvody a z důvodu zachování co největší možné výšky stropu.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - **34 883,58 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **74 724,98 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : 39 841,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1693/1, 160 00 Praha 6 IČO:60460380 Jaroslav MARTÍNEK Datum: 28. 06. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz Datum: 20. 06. 2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 23
Zhotovitel:	**NEPRO stavební a.s.**			
Investor:	**Armádní Servisní**	Datum: 20. 6. 2018		
Název akce: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☒

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	**ZL_23 Rampa + základy teras**
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Rampa + základy teras

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zjištění staticky nevyhovujícího stavu základů teras bude nutné provedení odbourání stávajících základů a provedení nových základů. Dále po zaměření spádů a výšek na střešní konstrukci bude nutné provést dodatečné vyzdění atik pro provedení pře-spádování střešních konstrukcí. Na základě nutnosti provedení oprav a sanace anglických dvorků bude nutné provést demontáž a zpětnou montáž ocelové rampy z I. Etapy.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☒

Oznámení vydává: **NEPRO stavební a.s.**

nepro stavební
NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec n. Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nepro-stavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SOUHLASÍ, POKUD STAVEBNÍ PRACE JSOU PROVEDENY V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY

VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6
IČ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha: položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	20. 6. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Rampa + základy teras

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zjištění staticky nevyhovujícího stavu základů teras bude nutné provedení odbourání stávajících základů a provedení nových základů. Dále po zaměření spádů a výšek na střešní konstrukci bude nutné provést dodatečné vyzdění atik pro provedení pře-spádování střešních konstrukcí. Na základě nutnosti provedení oprav a sanace anglických dvorků bude nutné provést demontáž a zpětnou montáž ocelové rampy z I. Etapy.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : **151 171,28 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : 151 171,28 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2018 včetně kolaudačního souhlasu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO:60460 Jaroslav MARTÍNEK	Podpis zmocněnce zhotovitele: NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ:27342093, DIČ:CZ27342093 www.neprostavebni.cz
Datum: 28. 06. 2018	Datum: 20. 06. 2018

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**355 782,26**
		ZL_01: Slaboproud						355 782,26
		J00: Silnoproudá elektroinstalace, hromosovd a uzemnění						**91 900,05**
		Svítidla: Svítidla a příslušenství (svítidla komplet vč. světelných zdrojů, montáže a připojení):						**91 900,05**
13.	R00007	A1- Stropní svítidlo do podhledu. Světelný zdroj: LED 39W, matná mřížka.Použití - herny, Typ - - SELENA LONG LED 39W 3850lm/840, EVG, matná Al mrížka, bílá	ks	8,0	–	8,00	5 816,17	46 529,35
14.	R00008	A2- Stropní svítidlo přisazené. Světelný zdroj: LED 29W, matná Al mřížka.Použití - kancelář,Č: Typ - - SALENA LED 29W 3850lm/840, EVG, matná Al mrížka, bílá	ks	7,0	–	7,00	5 252,41	36 766,90
27.	210200054	Montáž svítidel - vestavěných s 1 zdrojem	kus	15,0	–	15,00	573,59	8 603,80
		K00: Slaboproudé systémy						**23 662,00**
		21-M: Elektromontáže						**23 662,00**
380.	D-R0001	Demontáž stávajících rozváděčů	kus	5,0	–	5,00	300,00	1 500,00
381.	D-R0002	Demontáž stávajících svítidel	kus	60,0	–	60,00	100,00	6 000,00
382.	D-R0003	Demontáž stávajících kabelů	m	450,0	–	450,00	15,00	6 750,00
383.	D-R0004	Demontáž stávajících roštů , lávek a lišt	m	320,0	–	320,00	20,00	6 400,00
384.	D-R0005	Ostatní nespecifikované demontáže	kpl	1,0	–	1,00	500,00	500,00
385.	D-R0006	Kabely pod omítkou	m	160,0	–	160,00	15,70	2 512,00
		K00a: Slaboproudé systémy - méněpráce						**- 155 173,58**
		EVS: Elektronický vstupní systém						**- 2 403,82**
82.	Pol223	Kabel pro napájení eletrického zámku SYKFY 2x2x0,5	m	- 13,0	–	-13,00	9,04	- 117,54
85.	Pol224	Montáž krabic odbočných na stěnu plastových čtvercových do 300x300x150 mm	kus	- 1,0	–	-1,00	193,75	- 193,75
87.	Pol178	Elektroinstalační PVC trubka MONOFLEX EN 320 N o 40 mm vč, MONOFLEX 1440 K25	m	- 9,0	–	-9,00	22,60	- 203,44
89.	Pol226	Montáž trubek plastových tuhých D 40 mm uložených ve zdi	m	- 9,0	–	-9,00	56,51	- 508,60
90.	Pol190	Drážka v cihlové zdi 8x8 mm	m	- 9,0	–	-9,00	153,39	- 1 380,48
		EZS: Elektronický zabezpečovací systém						**- 98 614,92**
58.	Pol209	Typ detektoru PIR + MW, Barva bílá, Napájení 9 - 16 Vss, Proudový odběr (klid / max) 45/70mA, Typ - snímače PIR a mikrovlnný, Dosah 15m - 90 ° / 23m - 5 °, Tamper kontakt ano, Frekvence MW 9,9 GHz, / Duální detektor ano, Nastavitelná citlivost ano, Antimasking ano, Pracovní teplota -30 až +60 °C,	ks	- 1,0	–	-1,00	2 664,09	- 2 664,09
59.	Pol210	Venkovní detektor - 2 x dualní PIR + MW senzor, antimasking, automatický čítač pulzů, odběr 52 mA, - dosah 15 m/90°, -30 až 55°C např.: SOUTDOOR	ks	- 14,0	–	-14,00	3 411,65	- 47 763,10

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
60.	Pol211	Držák pro venkovní detektor SOUTDOOR, instalace na zeď, natočení detektoru ve 2 osách, kabel veden - vnitřkem držáku	ks	- 14,0	–	-14,00	645,84	- 9 041,76
61.	Pol212	Komunikátor GPRS pro řady SP/MG/EVO se signalizačními LED, přenos formátů na PCO v pásmu GPRS, - dálkové programování přes GPRS a WinLoad/NEware (48 Kbit/s), SMS zprávy uživateli - poplachy na zóně / včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, proti PCS250 nepodporuje GSM, nelze připojit VDMP3, 16	ks	- 1,0	–	-1,00	12 513,15	- 12 513,15
66.	Pol213	Venkovní piezo-siréna s vestavěným Ni-MH akumulátorem (součást dodávky), aktivace přivedením +/-, - signalizace přítomnosti napájení - červená LED, zelená LED pro další signalizaci přivedením napětí, / tamper na zeď na kryt, 110 dB/3 m, 450 mA, 12 V - např.: BELL-TEC STANDARD (1106-031)	kus	- 6,0	–	-6,00	2 299,19	- 13 795,14
67.	Pol214	Přepěťové ochrany smyčky	kus	- 1,0	–	-1,00	726,57	- 726,57
69.	Pol216	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	- 135,0	–	-135,00	9,04	- 1 220,64
70.	Pol190	Drážka v cihlové zdi 8x8 mm	m	- 71,0	–	-71,00	153,39	- 10 890,48
		SKK: Strukturovaná kabeláž a napojení na SEK						**- 52 773,87**
1.	R00001	Telefonní rozvodné skříně MRK 20 (montáž na omítku), 10 párový rozváděč, rozměry 185 × 103 × 93 mm – - 1DT1	ks	- 1,0	–	-1,00	1 935,91	- 1 935,91
2.	R00002_01	Montáž telefonní rozvodné skříně MRK 10 vč. zakončení kabelů	ks	- 1,0	–	-1,00	3 411,65	- 3 411,65
3.	R00003_01	1DT2 - Rozváděč Rack 19" jednodílný nástěnný rozvaděč 12U/500mm s krytím IP 30, odnimatelné bočnice - se zámky - servisní víko s otvory pro pasivní odvětrání prosklené dveře se zámkem - uživatelský / zaměnitelné otvírání dveří (pravé/levé) dva vstupy pro kabely (nahoře/dole) maximální zatížení 40kg	ks	- 1,0	–	-1,00	13 764,47	- 13 764,47
4.	210190005_01	Montáž Rozváděč Rack 19" 12U/500 mm včetně vnitřního vybavení	kus	- 1,0	–	-1,00	2 483,25	- 2 483,25
5.	Pol166	Patch panel 24 port FTP cat.5e, 1U vč. držáků kabelů	kus	- 1,0	–	-1,00	2 260,44	- 2 260,44
7.	Pol168	Switch - 12 portů výška 1U vysokorychlostní gigabitový switch, 10/100/1000BASE-T gigabitovými - Ethernet porty s AUTO-MDIX je jeho maximální rychlost 2000Mbps ve full duplex modu. Jednoduše / viditelné LED indikátory zobrazují instalací kabelů a diagnostiku, Rack-mount provedení	kus	- 1,0	–	-1,00	17 356,95	- 17 356,95
8.	Pol169	Aktivní prvek pro převod signálu ze sítě SEK na internet dle doporučení správce SEK switch xSDL	kus	- 1,0	–	-1,00	3 737,50	- 3 737,50
11.	Pol172	Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - průchozí, Přístroj zásuvky anténní televizní a - rozhlasové - průchozí, Odbočovací útlum: 14 dB, Průchozí útlum: 1,5 dB, Jmenovitá impedance vstupů a / výstupů: 75 Ohm, Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm, Upevnění šrouby nebo drápky, šroubové	kus	- 3,0	–	-3,00	295,47	- 886,42
12.	Pol173	Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - koncový, Odbočovací útlum: 3,5 dB, Jmenovitá - impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm, Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm, Upevnění šrouby nebo / drápky, šroubové svorky, Typové číslo: EU 3503, Řazení: TV+R	kus	- 2,0	–	-2,00	295,47	- 590,94
13.	Pol174	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové, ABB Tango slonová kost 5011A-A00300 C	kus	- 5,0	–	-5,00	56,35	- 281,75
14.	Pol175	Montáž trubek plastových tuhých D 20 mm uložených ve zdi	m	- 20,0	–	-20,00	48,44	- 968,76
16.	Pol177	Elektroinstalační PVC trubka MONOFLEX EN 320 N o 20 mm vč, MONOFLEX 1420 K100	m	- 20,0	–	-20,00	8,07	- 161,46

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
23.	Pol183	Elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KOPOS KP 67/3, 70x45mm	kus	- 5,0	–	-5,00	16,95	- 84,77
24.	Pol184	Elektroinstalační krabice odbočná s víčkem instalační z plastické hmoty KOPOS KP 68-1901, 73x43mm	kus	- 2,0	–	-2,00	15,18	- 30,35
26.	Pol186	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	- 3,0	–	-3,00	96,88	- 290,63
28.	Pol188	Telefonní kabel TCEKFLE 3x4x0,6	m	- 8,0	–	-8,00	41,33	- 330,67
31.	Pol98	Drážka v cihlové zdi 6x6 mm, vysekání - frézování, zadění vč, štuku	m	- 20,0	–	-20,00	209,90	- 4 197,96
		STA: Společná televizní anténa						**- 1 380,97**
41.	Pol199	Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - průchozí, Přístroj zásuvky anténní televizní a - rozhlasové - průchozí, Odbočovací útlum: 14 dB, Průchozí útlum: 1,5 dB, Jmenovitá impedance vstupů a / výstupů: 75 Ohm, Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm, Upevnění šrouby nebo drápky, šroubové	kus	- 1,0	–	-1,00	258,34	- 258,34
45.	Pol203	Elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty např.: KOPOS KP 67/3, 70x45mm	kus	- 5,0	–	-5,00	62,97	- 314,85
47.	Pol204	Elektroinstalační krabice odbočná s víčkem instalační z plastické hmoty KOPOS KP 68-1901, 73x43mm	kus	- 5,0	–	-5,00	15,34	- 76,69
48.	Pol186	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	- 4,0	–	-4,00	96,88	- 387,50
51.	Pol206	Elektroinstalační PVC trubka SUPER MONOFLEX EN 750 N o 20 mm	m	- 16,0	–	-16,00	21,47	- 343,59
		K00b: Slaboproudé systémy - vícepráce						**395 393,78**
		EVS: Elektronický vstupní systém						**40 973,49**
75.	Pol217	Dveřní jednotka s kamerou - 4 adresy - CU-14 EZH COLOUR (0811-057) - - Náhrada Tesla Modul vrátného se 2 vyzváněcími tlačítky 4FN 231 07.5/N + Modul kamery 4FN 231 08.5	kus	1,0	–	1,00	6 035,37	6 035,37
76.	Pol218	Venkovní kryt pro 1 jednotku - EZH-WPC (0811-055) - Náhrada Tesla Krabice pod omítku 4FA 249 56 + Montážní rám černý 4FF 127 12.5 + Stříška pod omítku / černá 4FA 690 22.5	kus	1,0	–	1,00	1 209,34	1 209,34
77.	Pol219	Rozvodnice s napájecím zdrojem 15V/3A - např. 0811-092 PS-W-energy, vývody pro napájení vnitřní a - vnější jednotky videtelefonu, napájení elektrického zámku a akussticko vieosiganlizace otevřených / dveří od kontaktu zámku. Náhrada Tesla Zdroj síťový 4FP 672 59	kus	1,0	–	1,00	1 164,13	1 164,13
78.	Pol220	Vnitřní zobrazovací hands-free jednotka pro videotelefony řady WRT s barevným LCD displejem 7", - reproduktorem a mikrofonem - např.: DU-10 A2S COLOUR 7 - 1303-004, / Náhrada Tesla Videotelefon HandsFree 4FP 211 45	kus	1,0	–	1,00	8 878,69	8 878,69
80.	Pol222	Kódovací klávesnice	kus	1,0	–	1,00	3 390,66	3 390,66
81.	Pol227x	Montáž zařízení EVS včetně naprogramování 25% z ceny zařízení6	%	25,0		25,00	548,67	13 716,63
81.	Pol215	Kabel TCEKPLE 1x4x0,6	m	20,0	–	20,00	23,73	474,69
83.	Pol183	Elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KOPOS KP 67/3, 70x45mm	kus	1,0	–	1,00	16,95	16,95
84.	Pol186	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	1,0	–	1,00	96,88	96,88

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
86.	Pol177	Elektroinstalační PVC trubka MONOFLEX EN 320 N o 20 mm vč, MONOFLEX 1420 K100	m	38,0	–	38,00	8,07	306,77
88.	Pol225x	Montáž trubek plastových ohebných D 20 mm uložených ve zdi	m	22,0	–	22,00	48,44	1 065,64
91.	Pol98	Drážka v cihlové zdi 6x6 mm, vysekání - frézování, zadění vč, štuku	m	22,0	–	22,00	209,90	4 617,76
		EZS: Elektronický zabezpečovací systém						**274 549,62**
25.	Pol185	Elektroinstalační krabice s víkem z plastické hmoty KOPOS KO 125 E - 150x150x 73 mm	kus	8,0	–	8,00	117,87	942,93
27.	Pol187	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtvercových 150x150x73 mm	kus	8,0	–	8,00	193,75	1 550,02
61.	Pol212a	Montáž zařízení EZS včetně naprogramování 25% z ceny zařízení	%	25,0	–	25,00	1 625,07	40 626,63
61.	Pol212b	Ústředna EZS DIGI PLEX EVOHD + BOX VT-80 + K641+n,	kus	1,0	–	1,00	12 692,55	12 692,55
61.	Pol212c	Rozšiřující modul ZX8-expander 8 vstupů ATZ	kus	4,0	–	4,00	3 268,07	13 072,28
61.	Pol212d	Modul PCS250-GSM/GPRS komunikátor, (MMCX-f)	kus	1,0	–	1,00	8 558,88	8 558,88
61.	Pol212e	Akumulátor AKKU SMART 12V/18Ah-rozměr: DxŠxV = 181x76	kus	1,0	–	1,00	2 347,15	2 347,15
61.	Pol212f	Akustické čidlo rozbitého skla - DG457 GLASSTREK-digitální audio BUS/RELÉ	kus	41,0	–	41,00	1 142,18	46 829,38
61.	Pol212g	Venkovní detektor CURTAIN-PM-venkovní PIR+MW-záclona,ANTI vč. držáku	kus	16,0	–	16,00	4 052,60	64 841,62
61.	Pol212h	Detektor otevření magnetický kontakt SM-50T-povrchový - 4vodič	kus	9,0	–	9,00	121,10	1 089,86
61.	Pol212i	TEKNIM-720WR-zálohovaná piezosiréna s elega	kus	2,0	–	2,00	2 296,69	4 593,39
61.	Pol212j	Autonomní snímač opticko kouřový EPS	kus	7,0	–	7,00	1 210,95	8 476,65
62.	Pol175x	Montáž trubek plastových ohebných D 20 mm uložených ve zdi	m	89,0	–	89,00	48,44	4 310,98
63.	Pol176x	Montáž trubek plastových ohebných D 40 mm uložených ve zdi	m	34,0	–	34,00	56,51	1 921,37
64.	Pol177	Elektroinstalační PVC trubka MONOFLEX EN 320 N o 20 mm vč, MONOFLEX 1420 K100	m	210,0	–	210,00	8,07	1 695,33
65.	Pol178	Elektroinstalační PVC trubka MONOFLEX EN 320 N o 40 mm vč, MONOFLEX 1440 K25	m	30,0	–	30,00	22,60	678,13
68.	Pol215	Kabel TCEKPLE 1x4x0,6	m	63,0	–	63,00	23,73	1 495,28
68.	Pol215x	Kabel TCEKPLE 3x4x0,6	m	70,0	–	70,00	35,13	2 459,28
68.	Pol215y	Kabel TCEKPLE 5x4x0,6	m	50,0	–	50,00	46,49	2 324,73
68.	Pol215z	Montáž TCEKPLE kabelů do trubek	m	290,0	–	290,00	45,94	13 322,99
71.	Pol98	Drážka v cihlové zdi 6x6 mm, vysekání - frézování, zadění vč, štuku	m	194,0	–	194,00	209,90	40 720,21
		SKK: Strukturovaná kabeláž a napojení na SEK						**61 892,04**
3.	R00003_01x	S1DT1 - 10" nástěnný rozvaděč, LAN-TEC WM.3206.901 (1106-003), výška 6U, 350x270,	ks	1,0	–	1,00	4 154,61	4 154,61
4.	210190005_01x	Montáž Rozváděč Rack 10" 12U/500 mm včetně vnitřního vybavení	kus	1,0	–	1,00	4 858,75	4 858,75
5.	Pol166x	Patch panel PP-110 12PCB-SB/C5E (1007-004)	kus	1,0	–	1,00	898,50	898,50
6.	Pol167	Zakončení UTP kabelu do keystone a upevnění do patch panelu	kus	10,0	–	10,00	242,19	2 421,90
7.	Pol168x	Switch - APS-208R2 (1009-057) - switch 8 portů 10/100M,	kus	1,0	–	1,00	1 092,85	1 092,85
7.	Pol168y	Switch 16 portů 1U DGS-1100-16 - doplnení hlavního RACKu	kus	1,0	–	1,00	5 056,09	5 056,09
10.	Pol171x	Montáž zařízení SKK včetně zkoušení 25% z ceny zařízení	%	25,0	–	25,00	256,54	6 413,55
15.	Pol176y	Montáž trubek plastových ohebných D 40 mm uložených ve zdi	m	49,0	–	49,00	56,51	2 769,04
16.	Pol177x	Elektroinstalační PVC trubka MONOFLEX EN 320 N o 32 mm vč, MONOFLEX 1432 K100	m	27,0	–	27,00	22,13	597,40

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
17.	Pol178	Elektroinstalační PVC trubka MONOFLEX EN 320 N o 40 mm vč, MONOFLEX 1440 K25	m	22,0	–	22,00	22,60	497,30
18.	Pol179	Rámeček pro spínače a zásuvky ABB TANGO 3901A-B20C dvojnásobný, vodorovný - slonová kost	kus	2,0	–	2,00	62,97	125,94
19.	Pol180	Zásuvka komunikační Modular- Jack (keystone) 8pólů Cat 5e nestíněná ABB RJ45C5U	kus	4,0	–	4,00	198,60	794,38
20.	Pol181	Maska nosná pro dvě komunikační zásuvky RJ 45 ABB - 5014A-B1018	kus	2,0	–	2,00	72,66	145,31
21.	Pol182	Kryt zásuvek komunikační (popisové pole, kovový upínací třmen, připojení konektorů z dola), ABB - Tango slonová kost - 5014A-A100 C	kus	2,0	–	2,00	93,65	187,29
22.	Pol86	Montáž datových zásuvek Tango včetně zapojení páru keystone	kus	2,0	–	2,00	242,19	484,38
25.	Pol185	Elektroinstalační krabice s víkem z plastické hmoty KOPOS KO 125 E - 150x150x 73 mm	kus	3,0	–	3,00	117,87	353,60
27.	Pol187	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtvercových 150x150x73 mm	kus	6,0	–	6,00	193,75	1 162,51
29.	Pol189	Datový kabel UTP cat 5e 2x4x0,5 mm	m	80,0	–	80,00	12,59	1 007,51
29.	Pol189x	Datový kabel UTP cat 6e 2x4x0,5 mm	m	95,0	–	95,00	25,18	2 391,70
29.	Pol189y	Protahování kabelu UTP	m	335,0	–	335,00	37,38	12 520,63
30.	Pol190	Drážka v cihlové zdi 8x8 mm	m	49,0	–	49,00	153,39	7 515,96
45.	Pol203x	Elektroinstalační krabice z plastické hmoty KOPOS KPR/71L ROTEČ 71 mm	kus	7,0	–	7,00	93,89	657,20
391.	X54	Průmyslový box Solarix s nerez čelem pro 2 x zásuvkový modul IP67 SX2-IN-0-GY	kus	3,0	–	3,00	740,03	2 220,08
392.	X55	Průmyslový zásuvkový modul Solarix CAT6 UTP 1 x RJ45 IP67 SXKJ-IN-6-UTP-BK	kus	6,0	–	6,00	313,95	1 883,70
393.	X56	Montáž boxu s průmyslovýmy datovými zásuvkami	kus	3,0	–	3,00	560,63	1 681,88
		STA: Společná televizní anténa						**17 978,63**
42.	Pol200	Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - koncový, Odbočovací útlum: 3,5 dB Jmenovitá - impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm, Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm, Upevnění šrouby nebo / drápky, šroubové svorky, Typové číslo: EU 3503, Řazení: TV+R	kus	3,0	–	3,00	258,34	775,01
43.	Pol201	Kryt zásuvky anténní TV+R(+SAT) ABB,Tango slonová kost - ABB - C 5011A-A00300 C	kus	2,0	–	2,00	90,42	180,84
44.	Pol202	Montáž zásuvky STA TV+R,	kus	2,0	–	2,00	524,75	1 049,49
45.	Pol203x	Elektroinstalační krabice z plastické hmoty KOPOS KPR/71L ROTEČ 71 mm	kus	7,0	–	7,00	93,89	657,20
49.	Pol187	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtvercových 150x150x73 mm	kus	2,0	–	2,00	193,75	387,50
50.	Pol205	Elektroinstalační PVC trubka MONOFLEX EN 320 N o 20 mm, MONOFLEX 1420 K100	m	10,0	–	10,00	8,07	80,73
52.	Pol175y	Montáž trubek plastových ohebných D 20 mm uložených ve zdi	m	53,0	–	53,00	48,44	2 567,21
53.	Pol207	Koaxiální kabel bílý, 75 Ohm, 6,8 mm TV, SAT útlum do 20 Db /100m	m	35,0	–	35,00	18,73	655,53
54.	Pol208	Montáž koax. kabelu do trubek	m	45,0	–	45,00	48,44	2 179,71
55.	Pol98	Drážka v cihlové zdi 6x6 mm, vysekání - frézování, zadění vč, štuku	m	45,0	–	45,00	209,90	9 445,41

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**- 12 905,16**
		ZL_02: Bourání skladeb						**- 12 905,16**
		A00: Bourací práce a demontáže						**- 66 480,56**
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						**- 35 861,84**
15.	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	- 25,06	–	-25,06	893,47	- 22 390,43
15.	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	21,0	–	21,00	893,47	18 762,93
17.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	- 13,56	–	-13,56	2 377,16	- 32 234,34
		997: Přesun sutě						**- 30 618,73**
39.	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	- 36,328	–	-36,33	372,52	- 13 532,95
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 36,328	–	-36,33	137,82	- 5 006,72
41.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 690,232	–	-690,23	5,92	- 4 086,90
42.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	- 36,328	–	-36,33	220,00	- 7 992,16
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**53 575,41**
		004: Vodorovné konstrukce						**23 758,02**
379.	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	83,07	–	83,07	286,00	23 758,02
		713: Izolace tepelné						**25 722,47**
177.	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,312	–	0,31	605,69	188,97
386.	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	37,805	–	37,81	44,00	1 663,42
387.	28372318	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 150 mm	m2	75,61	10,0	83,17	287,00	23 870,08
		998: Přesun hmot						**4 094,91**
138.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	18,938	–	18,94	216,23	4 094,91

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**10 155,98**
		ZL_03: SDK stěna						10 155,98
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**10 155,98**
		763: Konstrukce suché výstavby						**8 976,12**
190.	763121413	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	15,12	–	15,12	550,26	8 320,00
197.	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,243	–	0,24	624,20	151,68
389.	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	15,12	–	15,12	21,40	323,57
390.	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m	5,6	–	5,60	32,30	180,88
		784: Dokončovací práce - malby a tapety						**1 179,86**
311.	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	11,2	–	11,20	9,49	106,26
314.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	15,12	–	15,12	17,75	268,36
318.	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,12	–	15,12	53,26	805,24

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**53 306,60**
		ZL_04: Příprava fasády						53 306,60
		A00: Bourací práce a demontáže						**55 310,48**
		009: Ostatní konstrukce a práce						**49 612,44**
394.	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	528,354		528,35	93,90	49 612,44
		783: Dokončovací práce - nátěry						**4 728,77**
395.	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	264,177		264,18	17,90	4 728,77
		997: Přesun sutě						**969,27**
39.	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,15		1,15	372,52	428,40
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,15		1,15	137,82	158,49
41.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,85		21,85	5,92	129,37
42.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,15		1,15	220,00	253,00
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**- 2 003,87**
		006: Úpravy povrchu						**24 245,58**
408.	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	587,06	–	587,06	41,30	24 245,58
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						**- 26 855,10**
79.	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	- 110,0	–	-110,00	33,93	- 3 732,00
80.	59051649	Lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 12 cm, 0,95/200 cm	m	- 115,5	–	-115,50	200,20	- 23 123,10
		998: Přesun hmot						**605,65**
138.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,801	–	2,80	216,23	605,65

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**2 750,35**
		ZL_05: Elektroinstalace - přemístění videotelefonu						2 750,35
		J00: Silnoproudá elektroinstalace, hromosovd a uzemnění						**2 750,35**
		021: Silnoproud						**2 514,48**
32	Pol112	Prostup stěnou cihla, d 30 mm do síly 300 mm - vrtání, zapěnování, úprava povrchů	ks	2,000	–	2,000	145,31	290,63
398	220280221R1	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm	m	45,000	–	45,000	21,80	981,00
399	34121048R1	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3x2x0,5 mm	m	45,000	–	45,000	9,25	416,25
400	220301012	Montáž lišta elektroinstalační typu LV vkládací	m	6,000	–	6,000	109,00	654,00
401	34572105	Lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 18x13	m	6,000	–	6,000	14,60	87,60
402	210290342R1	Nahrazení krytu pro lištu LV koncový	kus	1,000	–	1,000	24,50	24,50
403	210290344R1	Nahrazení krytu pro lištu LV rohový	kus	1,000	–	1,000	24,50	24,50
404	X57	Kryt koncový pro lištu LV	kus	1,000	–	1,000	15,60	15,60
405	X58	Kryt rohový pro lištu LV	kus	1,000	–	1,000	20,40	20,40
		763: Konstrukce suché výstavby						**235,87**
406	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	2,88	–	2,88	51,80	149,18
407	763135881	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	m2	2,88	–	2,88	30,10	86,69

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**- 44 850,00**
		ZL_06: Pergoly, markýza - změna						**- 44 850,00**
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**- 44 850,00**
		767: Konstrukce zámečnické						**- 44 850,00**
253.	767R00010	D+M markýz ozn. Z10 dle tabulky zámečnických prvků vč. povrchové úpravy a kotvení	kpl	- 1,0	–	-1,00	523 250,00	- 523 250,00
253.	767R00010x	D+M pergol ozn. Z09 dle tabulky zámečnických prvků vč. povrchové úpravy a kotvení	kpl	2,0	–	2,00	239 200,00	478 400,00

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**111 498,02**
		ZL_07: Bourání zahrada						111 498,02
		A00: Bourací práce a demontáže						**111 498,02**
		009: Ostatní konstrukce a práce						**73 748,86**
5.	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	19,125	–	19,13	2 183,93	41 767,62
409.	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	152,778	–	152,78	67,40	10 297,24
410.	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	78,0	–	78,00	278,00	21 684,00
		997: Přesun sutě						**37 749,16**
39.	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	44,788	–	44,79	372,52	16 684,48
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,788	–	44,79	137,82	6 172,68
41.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	850,972	–	850,97	5,92	5 038,64
42.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	44,788	–	44,79	220,00	9 853,36

Název stavby:

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						
		ZL_08: Parkoviště						
		S: Stavba						217 485,55
		IO310: Sadové úpravy						217 485,55
		1: Zemní práce						79 729,55
355.	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 50 m2	m2	- 55,0	–	-55,00	151,00	- 33 054,45
367.	56245144	Dlažba zatravňovací puruplast MP 38, 75,5 x 11,6 x 3,8 cm nosnost 160 t/m2	m2	- 55,0	–	-55,00	450,00	- 8 304,73
								- 24 749,73
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						112 784,00
452.	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	212,8		212,80	530,00	112 784,00
		T00: Komunikace a zpevněné plochy						137 756,00
		005: Komunikace						65 737,10
465.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,8	–	7,80	267,00	2 082,60
466.	59245119	Dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	7,8	10,0	8,58	544,00	4 667,52
469.	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	103,85	–	103,85	205,00	21 289,43
470.	59245319	Dlažba zatravňovací 60x40x10 cm přírodní	m2	103,85	10,0	114,24	330,00	37 697,55
		5: Komunikace pozemní						36 035,95
7.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	103,85	–	103,85	107,00	11 111,95
9.	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	103,85	–	103,85	240,00	24 924,00
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						30 326,04
25.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,0	–	49,00	282,19	13 827,49
27.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,54		3,54	3 041,06	10 765,35
31.	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	10,0		10,00	99,00	990,00
32.	59217409	Obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	49,0	10,0	53,90	88,00	4 743,20
		998: Přesun hmot						5 656,91
30.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	106,562		106,56	53,09	5 656,91

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						
		ZL_09: Zábradlí schodiště, žebřík na střechu						**69 826,87**
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**69 826,87**
		009: Ostatní konstrukce a práce						**9 098,68**
479.	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním	kus	20,0	–	20,00	114,47	2 289,49
480.	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	20,0	–	20,00	84,20	1 684,00
484.	953962213	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a	kus	10,0	–	10,00	448,92	4 489,16
485.	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	10,0	–	10,00	63,60	636,03
		766: Konstrukce truhlářské						**- 23 733,13**
244.	766R00038	Repase zábradlí stáv. schodiště	m	- 12,7	–	-12,70	1 868,75	- 23 733,13
		767: Konstrukce zámečnické						**73 277,92**
257.	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,32	–	0,32	819,34	262,19
471.	767834102	Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný	m	4,0	–	4,00	141,00	564,00
472.	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	4,0	–	4,00	1 890,00	7 560,00
473.	44983000	žebřík požární venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	4,0	–	4,00	6 696,50	26 786,00
476.	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg - zábradlí	kg	199,54	–	199,54	80,50	16 062,97
477.	X75	Materiál pro výrobu zábradlí - Jekl 40/20x3, ocel kruhová 10, ocel plochá 20x5 - +	kg	0,21	15,0	0,24	30 384,10	7 337,76
478.	X74	Madlo Smrkové HL4540 SM	m	34,0	–	34,00	432,50	14 705,00
		783: Dokončovací práce - nátěry						**11 183,40**
481.	783325114	Nátěry syntetické žebrových trub barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní a 2x email	m2	19,0	–	19,00	336,00	6 384,00
482.	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	19,0	–	19,00	89,60	1 702,40
483.	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	19,0	–	19,00	163,00	3 097,00

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**4 562,79**
		ZL_10: Světlíky						4 562,79
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**4 562,79**
		001: Zemní práce						**46 456,20**
7.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,16	–	4,16	82,65	343,82
9.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,92	–	12,92	225,22	2 909,84
10.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	129,2	–	129,20	17,11	2 210,18
11.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,08	–	2,08	161,49	335,89
12.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,92	–	12,92	14,86	191,98
13.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,26	–	23,26	132,00	3 070,32
14.	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,0	–	15,00	521,35	7 820,19
434.	130901103	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou ručně	m3	7,69	–	7,69	1 360,00	10 458,40
435.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,0	–	15,00	599,00	8 985,00
436.	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	15,0	–	15,00	159,00	2 385,00
437.	58344171	štěrkodrť frakce 0-32	t	23,26	–	23,26	333,00	7 745,58
		761: Konstrukce sklobetonové						**72 480,00**
428.	761661041	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky do 1,0 m, šířky do 1,5 m	kus	10,0	–	10,00	907,00	9 070,00
429.	X66	Světlík ALLROUND 100x130x40 mříž.oka 30/10	kus	7,0	–	7,00	4 570,00	31 990,00
430.	X67	Světlík 125x100x40 (těleso, rošt mříž 30/10 pochozí, mont.set)	kus	3,0	–	3,00	5 570,00	16 710,00
431.	X68	Nástavba světlíku vč. setu, těleso LIFT 3-30 cm 125x34x60	kus	3,0	–	3,00	1 970,00	5 910,00
432.	X69	Přípojka odtoková DN100 s lapačem nečistot	kus	10,0	–	10,00	290,00	2 900,00
433.	X70	Set montážní světlík 40/50/60 na tep. izolaci 120/140	kus	10,0	–	10,00	590,00	5 900,00
		767: Konstrukce zámečnické						**- 36 179,75**
248.	767R00005	D+M rámů pororoštů ozn. Z5 dle tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy a kotvení	kg	- 118,174	–	-118,17	122,59	- 14 486,95
250.	767R00007	D+M pororoštu ozn. Z7 dle tabulky zámečnických prvků vč. povrchové úpravy a kotvení	kg	- 142,674	–	-142,67	150,55	- 21 479,07
257.	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	- 0,261	–	-0,26	819,34	- 213,72
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						**- 86 506,68**
129.	985R00002	Sanace povrchu anglických dvorů dle specifikace v TZ. Vykázána pohledová plocha.	m2	- 72,33	–	-72,33	1 196,00	- 86 506,68

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		997: Přesun sutě						**8 287,07**
134.	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	9,23	–	9,23	372,52	3 438,37
135.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,23	–	9,23	137,82	1 272,08
136.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	175,37	–	175,37	5,92	1 038,37
137.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,23	–	9,23	275,00	2 538,25
		998: Přesun hmot						**25,95**
138.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,12	–	0,12	216,23	25,95

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**- 192 196,37**
		ZL_11: Klempířské prvky						**- 192 196,37**
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**- 192 196,37**
		764: Konstrukce klempířské						**- 82 083,38**
201.	764244307	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 mm	m	- 40,0	–	-40,00	1 016,60	- 40 664,00
205.	764541315	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	- 165,0	–	-165,00	777,40	- 128 271,00
206.	764548404	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu o straně 120 mm	m	- 37,0	–	-37,00	1 031,55	- 38 167,35
207.	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	- 0,377	–	-0,38	10 764,00	- 4 058,03
418.	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	165,0	–	165,00	615,00	101 475,00
419.	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	37,0	–	37,00	746,00	27 602,00
		783: Dokončovací práce - nátěry						**- 110 113,00**
302.	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	- 367,2	–	-367,20	43,42	- 15 942,61
303.	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	- 367,2	–	-367,20	84,49	- 31 025,88
304.	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	- 367,2	–	-367,20	85,98	- 31 572,25
305.	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	- 367,2	–	-367,20	85,98	- 31 572,25

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**210 318,37**
		ZL_12a: Omítky 1.PP						210 318,37
		A00: Bourací práce a demontáže						**90 330,20**
		009: Ostatní konstrukce a práce						**6 235,19**
417.	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	316,507	–	316,51	19,70	6 235,19
		784: Dokončovací práce - malby a tapety						**82 719,50**
314.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 058,0	–	1 058,00	17,75	18 777,95
318.	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 058,0	–	1 058,00	53,26	56 345,38
412.	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	316,507	–	316,51	24,00	7 596,17
		997: Přesun sutě						**1 375,52**
39.	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,632		1,63	372,52	607,95
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,632		1,63	137,82	224,92
41.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,008		31,01	5,92	183,60
42.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,632		1,63	220,00	359,04
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**119 988,16**
		006: Úpravy povrchu						**119 313,53**
64.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	220,0	–	220,00	200,86	44 188,75
413.	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	396,507	–	396,51	45,60	18 080,72
414.	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	316,507	–	316,51	66,20	20 952,76
415.	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	20,0	–	20,00	57,20	1 144,00
450.	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	157,5	–	157,50	95,00	14 962,50
451.	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	264,0	–	264,00	75,70	19 984,80
		998: Přesun hmot						**674,63**
138.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,12	–	3,12	216,23	674,63

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						
		ZL_13: Podlahy 1.PP						**155 824,79**
		A00: Bourací práce a demontáže						**2 507,62**
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						**1 633,12**
22.	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	27,83		27,83	58,68	1 633,12
		997: Přesun sutě						**874,50**
39.	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím	t	0,974	–	0,97	372,52	362,84
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,974	–	0,97	137,82	134,24
41.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,506	–	18,51	5,92	109,57
48.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,974	–	0,97	275,00	267,85
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**153 317,17**
		004: Vodorovné konstrukce						**3 420,00**
449.	411388621R	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2	kus	6,0	–	6,00	570,00	3 420,00
		006: Úpravy povrchu						**44 945,00**
447.	628115212	Reprofilace podlah a mostovky sanačními maltami 1 vrstva tl 20 mm	m2	50,5	–	50,50	890,00	44 945,00
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						**- 20 109,51**
101.	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	- 34,0		-34,00	591,46	- 20 109,51
		771: Podlahy z dlaždic						**2 168,81**
266.	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	50,5	–	50,50	42,95	2 168,81
		777: Podlahy lité						**82 854,41**
282.	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	- 34,0		-34,00	12,85	- 436,78
283.	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	- 26,5		-26,50	35,31	- 935,80
284.	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	- 34,0		-34,00	40,09	- 1 363,05
285.	632453411	Potěr průmyslový samonivelační tl 5 mm podkladní ze suchých směsí pro střední	m2	301,8		301,80	316,42	95 496,17
285.	632453411	Potěr průmyslový samonivelační tl 5 mm podkladní ze suchých směsí pro střední	m2	- 34,0	–	-34,00	316,42	- 10 758,35
286.	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	2,521		2,52	338,04	852,21
		783: Dokončovací práce - nátěry						**38 630,40**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
448.	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	301,8	–	301,80	128,00	38 630,40
		998: Přesun hmot						1 408,07
138.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,512		6,51	216,23	1 408,07

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**157 035,744**
		ZL_14: Omítky 1.NP a 2.NP						157 035,744
		A00: Bourací práce a demontáže						**9 573,227**
		784: Dokončovací práce - malby a tapety						**9 470,400**
412.	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	394,6	–	394,60	24,00	9 470,400
		997: Přesun sutě						**102,827**
39.	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,122		0,12	372,52	45,448
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,122		0,12	137,82	16,814
41.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,318		2,32	5,92	13,725
42.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,122		0,12	220,00	26,840
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**147 462,517**
		006: Úpravy povrchu						**147 257,101**
62.	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	- 98,6	–	-98,60	154,74	-15 257,068
64.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	558,902	–	558,90	200,86	112 259,918
413.	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	558,902	–	558,90	45,60	25 485,931
415.	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	98,6	–	98,60	57,20	5 639,920
416.	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	98,6	–	98,60	194,00	19 128,400
		998: Přesun hmot						**205,416**
138.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,95	–	0,95	216,23	205,416

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**- 133 396,13**
		ZL_15: Výrobky OST						**- 133 396,13**
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**- 133 396,13**
		1-SKK: Strukturovaná kabeláž a napojení na SEK						**8 628,87**
221.	0003-00027589-0000	Dodávka a montáž autonomního hlásiče oxidu uhelnatého (CO), integrovaná baterie	ks	8,0	–	8,00	1 078,61	8 628,87
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						**- 142 025,00**
125.	925R00009	D+M šatní skříňky ozn. OST7 dle specifikace v PD		- 14,0	–	-14,00	3 737,50	- 52 325,00
126.	925R00010	D+M boxu na ručníky ozn. OST8	kus	- 40,0	–	-40,00	2 242,50	- 89 700,00

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**- 15 359,00**
		ZL_16: Okna/dveře						**- 15 359,00**
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**- 15 359,00**
		766: Konstrukce truhlářské						**- 15 359,00**
211.	766R00004	D+M dveří ozn. D04 dle tabulky dveří vč. příslušenství	ks	- 1,0	–	-1,00	27 209,00	- 27 209,00
420.	X59	Repase dveří ozn. D13 z místnosti 0.14 do 0.02	kpl	1,0	–	1,00	6 000,00	6 000,00
421.	X60	Úprava dveří na terasu	kpl	1,0	–	1,00	5 850,00	5 850,00

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**- 37 950,58**
		ZL_17: Gastro						**- 37 950,58**
		G00: Gastrovybavení						**- 37 950,58**
		Oddíl : D1						**- 37 950,58**
2.	2	Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vpravo, zadní a levý lem	ks	- 1,0	–	-1,00	25 219,16	- 25 219,16
2.	2.1x	Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vpravo, zadní a levý lem - z DTD desek	ks	1,0	–	1,00	23 905,05	23 905,05
4.	4	Nástěná police dvouetážová plná	ks	- 1,0	–	-1,00	8 102,90	- 8 102,90
4.	4.1	Pracovní stůl s dřezem vpravo, s policí, zadní a levý lem, s dřezovou stojánkovou pákovou baterií s - prodlouženým otočným raménkem a sifonem	ks	- 1,0	–	-1,00	20 956,91	- 20 956,91
4.	4.2x	Pracovní stůl s dřezem vpravo, s policí, zadní a levý lem, s dřezovou stojánkovou pákovou baterií s - prodlouženým otočným raménkem a - z DTD desek	ks	1,0	–	1,00	20 107,75	20 107,75
6.	6	Nástěná police dvouetážová plná	ks	- 1,0	–	-1,00	8 105,89	- 8 105,89
6.	6.1x	Nástěná police dvouetážová plná, 2x dvířka - z DTD desek	ks	1,0	–	1,00	5 322,20	5 322,20
8.	8	Pracovní stůl s dřezem vlevo, bez police, zadní a pravý lem, v=200 mm	ks	- 1,0	–	-1,00	20 098,78	- 20 098,78
8.	8.1x	Pracovní stůl s dřezem vlevo, bez police, zadní a pravý lem, v=200 mm - z DTD desek	ks	1,0	–	1,00	22 155,90	22 155,90
10.	10	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky	ks	- 1,0	–	-1,00	19 482,84	- 19 482,84
10.	10.1x	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky - z DTD desek	ks	1,0	–	1,00	10 166,00	10 166,00
13.	13	Regál nerez, čtyřpolicový	ks	- 1,0	–	-1,00	4 335,50	- 4 335,50
26.	26B	Plastový nevyhřívaný termoport pro GN 1/1 – 200, objem 31 l	ks	- 1,0	–	-1,00	13 305,50	- 13 305,50

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**1 808,35**
		ZL_18: Tropek						1 808,35
		F00: Zařízení pro vytápění						**1 808,35**
		D4: Strojovny						**1 808,35**
7.	Pol4	Oběhové čerpadlo Grundfos Alfa2 25-60	ks	- 2,0	–	-2,00	14 842,95	- 29 685,91
8.	Pol5	Oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 25-60	ks	2,0	–	2,00	15 747,13	31 494,26

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**25 423,40**
		ZL_19: Podlahy						25 423,40
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**25 423,40**
		776: Podlahy povlakové						**25 423,40**
276.	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm,R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm	m2	54,9	–	54,90	448,50	24 622,65
281.	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,158	–	0,16	5 068,05	800,75

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**- 17 059,11**
		ZL_20: Okno 2.NP a 1.PP						**- 17 059,11**
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**- 17 059,11**
		003: Svislé konstrukce						**1 110,13**
425.	340238223	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 175 mm	m2	0,513	–	0,51	884,00	453,49
426.	340238225	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 300 mm	m2	0,513	–	0,51	1 280,00	656,64
		763: Konstrukce suché výstavby						**1 564,72**
197.	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,058	–	0,06	624,20	36,20
427.	763111321	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB	m2	2,06	–	2,06	742,00	1 528,52
		766: Konstrukce truhlářské						**- 19 786,95**
236.	766R00029	D+M výplní otvorů ozn. O12 dle tabulky oken vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry	ks	- 1,0	–	-1,00	8 970,00	- 8 970,00
241.	766R00034	D+M výplní otvorů ozn. O18 dle tabulky oken vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry	ks	- 2,0	–	-2,00	5 382,00	- 10 764,00
245.	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	- 0,085	–	-0,09	622,89	- 52,95
		998: Přesun hmot						**52,98**
138.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,245	–	0,25	216,23	52,98

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**- 310 802,44**
		ZL_21: Terasy						**- 310 802,44**
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**- 310 802,44**
		762: Konstrukce tesařské						**- 310 802,44**
181.	762951002	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	- 82,48	–	-82,48	113,85	- 9 390,35
182.	60791120	Profil podkladový 9552 48/35 mm	m	- 238,35	–	-238,35	137,50	- 32 773,13
183.	762951102	Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terči do 105 mm	m	- 184,85	–	-184,85	251,61	- 46 509,83
184.	762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy	m2	- 82,48	–	-82,48	684,72	- 56 475,33
185.	60791110	Prkno terasové TWISON O-TERRACE profil 9555 140/28 mm	m	- 586,05	–	-586,05	236,50	- 138 600,83
186.	60791125	Set nerezové úchytky P9544 + šrouby P9542 100 kusů	100 ku	- 4,0	–	-4,00	2 200,00	- 8 800,00
187.	762952101	Ukončovací lišta terasy	m	- 37,2	–	-37,20	216,32	- 8 046,92
188.	60791111	Sokl boční krycí profil 9556 78/10 mm	m	- 40,92	–	-40,92	192,50	- 7 877,10
189.	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	- 2,464	–	-2,46	945,20	- 2 328,96

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**39 841,39**
		ZL_22: SDK						**39 841,39**
								39 841,39
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**39 841,39**
		714: Akustická a protiotřesová opatření						**- 34 883,58**
178.	71411110R	D+M širokopásmového akustického zavěšeního podhledu z pohltivých desek vč. roštu	m2	- 20,29	–	-20,29	1 719,25	- 34 883,58
		763: Konstrukce suché výstavby						**71 643,02**
194.	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	57,87	–	57,87	31,33	1 813,30
197.	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,815	–	0,82	624,20	508,72
438.	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	36,77	–	36,77	456,00	16 767,12
439.	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	9,4	–	9,40	574,00	5 395,60
440.	763164651	SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	24,97	–	24,97	502,00	12 534,94
441.	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	56,75	–	56,75	173,00	9 817,75
442.	767585113	Montáž podhledů - okrajové lišty	m	56,75	–	56,75	133,00	7 547,75
443.	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm	m	56,75	10,0	62,43	24,10	1 504,44
445.	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	23,0	–	23,00	383,00	8 809,00
446.	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	57,87	–	57,87	120,00	6 944,40
		784: Dokončovací práce - malby a tapety						**3 081,95**
318.	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech	m2	57,87	–	57,87	53,26	3 081,95

Název stavby: Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						**151 171,28**
		ZL_23: Rampa + základy teras						**151 171,28**
		A00: Bourací práce a demontáže						**2 203,11**
		009: Ostatní konstrukce a práce						**785,00**
455.	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	1,0	–	1,00	785,00	785,00
		997: Přesun sutě						**1 418,11**
39.	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím	t	1,8	–	1,80	372,52	670,54
40.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	1,8	–	1,80	137,82	248,08
41.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,2	–	34,20	5,92	202,50
44.	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t	1,8	–	1,80	165,00	297,00
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						**148 968,16**
		001: Zemní práce						**21 657,60**
457.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,0	–	36,00	79,60	2 865,60
458.	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	64,8	–	64,80	290,00	18 792,00
		003: Svislé konstrukce						**5 472,00**
463.	345272612	Stěny atikové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti	m2	5,7	–	5,70	960,00	5 472,00
		004: Vodorovné konstrukce						**4 984,12**
459.	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,212	–	0,21	2 790,00	591,48
460.	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	8,48	–	8,48	272,00	2 306,56
461.	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	8,48	–	8,48	59,00	500,32
462.	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,042	–	0,04	37 400,00	1 585,76
		2: Zakládání						**76 862,93**
30.	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	10,25		10,25	3 299,89	33 823,90
453.	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	41,736	–	41,74	216,00	9 014,98
454.	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	41,736	–	41,74	53,60	2 237,05
456.	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63	m3	23,9	–	23,90	1 330,00	31 787,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		767: Konstrukce zámečnické						**9 500,00**
474.	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů	kg	584,0	–	584,00	3,70	2 158,17
475.	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	584,0	–	584,00	12,57	7 341,83
		998: Přesun hmot						**30 491,52**
138.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	141,016	–	141,02	216,23	30 491,52