

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6

Zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Statutární zástupce: Ing Martin Lehký, ředitel

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

Tel: +420 973204090

Fax: +420 973204092

ID datové schránky: dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký – tel: +420 973204091,

fax: +420 973204092

- ve věcech technických: Bc. Tomáš Hladík – tel: +420 973405180 / +420

602106100, e-mail: tomas.hladik@as-po.cz, Václav Ondrůj –

tel: +420 973442973 / +420 602551088, e-mail:

vaclav.ondruij@as-po.cz

-

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



2. Sdružení firem SYNER, s.r.o. a TOMIreko, s.r.o.

SYNER, s.r.o. jako vedoucí společník

Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

Statutární zástupce: JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel, Ing. Dalibor Koblí, jednatel, Ing. Luboš Váňa, jednatel

E-mail: info@syner.cz

Tel: 488 124 222

Fax: 488 124 200

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

Bankovní spojení: 115-2561540217/0100, Komerční banka a.s., pobočka Praha

ID datové schránky: mmcchup

Osoba oprávněná jednat

- ve věcech smluvních: JUDr. Rober Špott. MBA, jednatel, Ing. Luboš Váňa, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Václav Brodský, technický ředitel

a

TOMIreko, s.r.o., jako společník

Sídlo: Karlovo nám. 48, Třebíč 674 01

Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 63551

Statutární zástupce: Ing. Tomáš Kliner, jednatel

IČO: 28359216



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



DIČ:

CZ28359216

(dále jen „zhotovitel“)

Tvořící společnost s názvem: Sdružení firem SYNER, s.r.o. a TOMIreko, s.r.o. dle smlouvy o vzniku společnosti ze dne 7. 8. 2017.

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek a této smlouvy se rozumí:

- Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, na zadání veřejné zakázky „Výměna výplní otvorů a zateplení objektů internátu A, B Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové“, kterou zadavatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že zadavatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Výměna výplní otvorů a zateplení objektů internátu A, B Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové“.

4. Z těchto důvodů se dohodly smluvní strany na uzavření smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle smlouvy a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze smlouvy.
3. Objednatel splní závazek založený smlouvou tím, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

4

IV. Specifikace díla

1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Výměna výplní otvorů a zateplení objektů internátu A, B Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové“. Jedná se o zateplení obvodového pláště celého objektu včetně střešního pláště objektů č. 61 a 62 a kompletní výměnu výplní otvorů s cílem snížit energetickou náročnost objektu. Zakázka je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.
2. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI.) dle smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele, a
 - iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě,



- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- k) kompletní zajištění kolaudačního souhlasu, mimo zajištění podkladů, které ze své podstaty může zajistit pouze objednatel. Objednatel vystaví v případě potřeby zhotoviteli plnou moc na zajištění úkonů spojených se zajištěním kolaudačního souhlasu. Předmětem smlouvy je kompletní zajištění kolaudačního souhlasu včetně všech poplatků. Zhotovitel zajistí pravomocný kolaudační souhlas do lhůty uvedené v této smlouvě. Zhotovitel se nedostane do prodlení se splněním této lhůty v případě, že bude objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti.
- l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů,
- m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),



q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítáním výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. smlouvy.

5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

7. Nemá-li ve smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění zhotovitele dle smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést ve lhůtě **255 kalendářních dní** od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocný kolaudační souhlas k celému dílu ve lhůtě **300 kalendářních dní** od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění díla. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou smlouvou.
2. K převzetí staveniště a zahájení prací bude zhotovitel vyzván písemně objednatelem. Zhotovitel je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy.
3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště pro příslušnou etapu.
4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1. smlouvy tak, aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této smlouvy.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Není-li dále uvedeno jinak, považuje se dílo za dokončené, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tím není dotčeno právo objednatele na odstranění těchto vad.
6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku IV. smlouvy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí být písemně odsouhlasena objednatelem.



8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

9. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku V. odst. 1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

VI. Místo plnění

1. Místo plnění díla je na adrese:

Jevíčská 937/7
571 01 Moravská Třebová
ČESKÁ REPUBLIKA

VII. Cena za provedení díla

9

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných objednatelem a činí celkem:

CELKOVÁ CENA BEZ DPH:

48 705 212,27 Kč,

slovy: „čtyřicet osm milionů sedm set pět tisíc dvěstě dvánáct korun českých a dvacet sedm haléřů“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“).

1. Cena díla stanovena v čl. VII. odst. 1. této smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



[Handwritten signature]

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané smlouvou.
3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zdanitelným plněním jsou celkové práce provedené na díle po provedení a převzetí díla.
4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad (fakturu), k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat daňový doklad náležitosti stanovené právními předpisy a vyplývající z režimu spolufinancování projektu ze strukturálních fondů Evropské unie, registrační číslo projektu - CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001581 a název projektu - Výměna výplní otvorů a zateplení objektů internátu A, B Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se v souladu s § 1957 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve



výši odsouhlasené objednatelem připsána ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy.

7. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 60 (slovy: šedesát) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Zadavatel požaduje fakturační splatnost 60 dní, protože fakturace bude hrazena z dotačních prostředků a čerpání příslušných prostředků je nutné administrativně schvalovat zřizovatelem zadavatele.

8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných smlouvou.

9. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplýne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku ke smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně.

10. Jakákoliv změna rozsahu a ceny díla musí být projednána, zapsaná v samostatném protokolu a oboustranně schválená podle právního řádu ČR a této smlouvy. Změnou rozsahu a ceny je taky požadavek prací, které nejsou v předmětu díla, požadavek vypuštění prací, které jsou předmětem díla, zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a mají vliv na cenu díla a zjištění skutečností odlišných od předané dokumentace. V případě změn bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nebo obecně dostupné cenové soustavě dle právního řádu ČR.



VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
2. Objednatel předal v rámci výběrového řízení příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Objednatel má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

12

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
- b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy či se smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost



prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.
2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. této smlouvy) objednatel zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.
3. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Karel Gořalík, rodné číslo nebo č. autorizace: 1301951. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy.

14



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. a v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.

2. K předání staveniště a zahájení prací dojde nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy od objednatele.

3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí zhotovitel se správcem sítí.

4. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické projektové dokumentace dle smlouvy. K předání staveniště dojde na výzvu zhotovitele po podpisu smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního

15



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

6. Zhotovitel je plně odpovědný za staveniště od jeho převzetí až do předání dokončeného díla.

7. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

8. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

10. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy na vlastní účet.



11. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

12. Ke dni odevzdání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

13. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, dále samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

XII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2589 občanského zákoníku provést dílo osobně.

2. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

3. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

4. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě,

17



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je možno provádět pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně provádění projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započatím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou



činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

8. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle čl. XV. této smlouvy;

9. Zhotovitel je povinen před zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dílo hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

11. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací díla minimálně do roku 2026 v souladu s podmínkami OPŽP. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č.



1083/2006, a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění díla, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění díla, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu díla v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zadavatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena, a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění díla plnili také jeho případní poddodavatelé a partneři. Smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat dodavatele řádně uchovávat originály všech dokladů souvisejících s plněním zakázky minimálně do 31. 12. 2025, pokud český právní řád (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) nestanovuje lhůtu delší.

12. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z čl. XII.10. a čl. XII.11. této smlouvy i případné partnery a poddodavatele.

20

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění díla, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.

2. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část díla poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží objednateli



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části díla.

3. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

4. Pokud objednatel nařídí zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku smlouvy.

5. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této smlouvy.

6. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavatelem. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

7. V souladu s § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., v účinném znění, objednatel vymezuje, že provádění kontaktního zateplovacího systému nesmí být plněno poddodavatelem.

XIV. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce **60** (slovy: **šedesát**) měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



60 (slovy: **šedesát**) měsíců na stavební část díla,

24 (slovy: **dvacetčtyři**) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.

4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

5. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV.3. této smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV.3. této smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,



má objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
7. O reklamačním řízení budou objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá zhotovitel nejpozději na den, kdy má zhotovitel dle smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) objednateli. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelům podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelům. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Má-li objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo

23



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV.7. této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat v pěti vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

7. Prohlídkou převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné



touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohody strany smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena na pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně ukončeného díla v termínu dle článku V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu v termínu dle článku V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč.

4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno smlouvou, je zhotovitel povinen

25



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



[Handwritten signature]

zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.

8. Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr bez předchozího odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 15.000 Kč za každý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

9. Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

10. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

26

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

2. Smluvní strany smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku V.8. této smlouvy, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy, a/nebo
- c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. této smlouvy, a/nebo
- d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
- e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. této smlouvy; a/nebo
- h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku IX.1. této smlouvy.

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle smlouvy objednatelem zhotoviteli; a



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



- b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby v požadované výši, a tedy nedojde k uzavření „smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ mezi zadavatelem (objednatelem) a Státním fondem životního prostředí ČR v požadované výši.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo



- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

29

XIX. Pojištění a bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je **pojištění proti škodám** způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho podzhotovitelů. Výše pojistné částky alespoň ve výši 50 % celkové nabídkové ceny dodavatele v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



[Handwritten signature]

odpovídající maximálně 3 %. Zhotovitel se zavazuje, že před podpisem této smlouvy předloží objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění podzhotovitelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto bodu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

3. Zhotovitel se zavazuje, že před podpisem této smlouvy předloží objednateli originál **bankovní záruky za řádné provádění díla** (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 % z celkové ceny za dílo v Kč včetně DPH dle čl. VII odst. 1. této smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu postupu výstavby, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem nejpozději do dvou týdnů po skutečném dokončení díla zhotovitelem.

4. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna



uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše 2.946.665,34 Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za řádné provedení díla dle této smlouvy. V záruční listině budou uvedeny identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo.

6. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:

- a) plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle této smlouvy) v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo, nebo
- b) plnit termíny provádění díla podle harmonogramu postupu výstavby,
- c) uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen.

7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce.

31

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
4. Přílohy uvedené v textu smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
5. Případné spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze smlouvy či se smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu objednatele.
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě nesplnění podmínek smlouvy objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy z důvodu, že zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.
8. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.



XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele.
2. Smluvní strany konstatují, že smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou.
4. Nedílnou součástí smlouvy tvoří jako přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel

V Praze, dne 13. 11. 2017

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1389/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460583

Zhotovitel: za „Sdružení firem
SYNER, s.r.o. a TOMIreko, s.r.o.“

V Liberci, dne 13. 11. 2017

SYNER, s.r.o.
JUDr. Robert Špot, MBA
jednatel



SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

60

SYNER, s.r.o.
Ing. Luboš Váňa
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

TOMIreko, s.r.o.
Ing. Tomáš Kliner
jednatel



Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 39 216, DIČ: CZ28359216

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	SYNER, s.r.o.
Ulice a č.p.	Dr. Milady Horákové 580/7
Místo	Liberec
PSC	460 01
ICO	48292516
DIC	CZ48292516
Kontaktní osoba	Ing. Renát Michal
telefon, fax	488124222/488124200
e-mail	obchod@syner.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 500125
Výměna výplní otvorů a zateplení internátu A,B

Zadavatel : Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
16000 Praha-Dejvice

IČO : 60460580
DIČ : CZ60460580

Projektant : Ing.arch. HOLČIKOVÁ LADISLAVA
Žižkova 947/74
61600 Brno-Žabovřesky

IČO : 46242643
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO01 Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové (Objekty č61,62,63)		5,00	48 705 212,27
Celkem za stavbu			48 705 212,27
Rekapitulace DPH			
Základ pro DPH	15 %		
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		0,00
DPH	21 %		48 701 848,35
Celkem za stavbu s DPH			10 227 388,15
			58 929 236,50

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	686 412,95
2	Základy a zvláštní zakládání	521 359,25
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 265 924,86
38	Kompletní konstrukce	321 215,66
5	Komunikace	117 539,55
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 225 837,36
61	Úpravy povrchů vnitřní	1 884 297,62
62	Úpravy povrchů vnější	6 042 333,56
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 240 898,80
9	Ostatní konstrukce, bourání	160 401,18
900	HZS	84 562,78
91	Doplňující práce na komunikaci	103 072,59

94	Lešení a stavební výtahy	1 308 847,82
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 735 066,62
96	Bourání konstrukcí	1 463 685,19
97	Prorážení otvorů	1 466 877,08
99	Staveništní přesun hmot	461 119,87
711	Izolace proti vodě	391 961,00
712	Živičné krytiny	4 043 687,39
713	Izolace tepelné	3 341 991,18
721	Vnitřní kanalizace	29 272,95
730	Ústřední vytápění	4 044 344,44
762	Konstrukce tesařské	143 081,36
764	Konstrukce klempířské	885 750,39
766	Konstrukce truhlářské	5 396 852,23
767	Konstrukce zámečnické	1 821 946,72
771	Podlahy z dlaždic a obklady	205 111,85
772	Kamenné dlažby	61 774,32
781	Obklady keramické	50 146,82
782	Konstrukce z přírodního kamene	166 295,18
784	Malby	830 884,91
787	Zasklívání	8 852,20
M21	Elektromontáže	568 756,44
M210	Materiál silnoproudu	253 390,98
M211	Materiál hromosvodu	692 666,35
M212	Demontáže silnoproudu	65 519,30
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	100 058,82
M46	Zemní práce při montážích	29 757,37
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 837 189,13
VN	Vedlejší náklady	504 312,60
ON	Ostatní náklady	142 155,60
Cena celkem		48 705 212,27

Stavba :	500125	Výměna výplní otvorů a zateplení internátu A,B	
Objekt :	SO01	Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové (Objekty č61,62,63)	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01**

Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové (Objekty č61,62,63)

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	Vedlejší rozpočtové náklady	646 468,20
0001	Stavební část	46 364 090,85
270220061	Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů objekt 61	732 737,98
270220063	Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů objekt 63	732 737,98
280220062	Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodů objekt 62	229 177,26
	Celkem objekt SO01	48 705 212,27

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	48 701 848,35
DPH	21 %	10 227 388,15
Celkem za objekt s DPH		58 929 236,50

Rekapitulace soupisu 00 Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	504 312,60
ON	Ostatní náklady	142 155,60
	Celkem soupis 00	646 468,20

Rekapitulace soupisu 0001 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	686 412,95
2	Základy a zvláštní zakládání	521 359,25
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 265 924,86
38	Kompletní konstrukce	321 215,66
5	Komunikace	117 539,55
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 225 837,36
61	Úpravy povrchů vnitřní	1 884 297,62
62	Úpravy povrchů vnější	6 042 333,56
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 240 898,80
9	Ostatní konstrukce, bourání	160 401,18
91	Doplňující práce na komunikaci	103 072,59
94	Lešení a stavební výtahy	1 308 847,82
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 735 066,62
96	Bourání konstrukcí	1 463 685,19
97	Prorážení otvorů	1 466 877,08
99	Staveništní přesun hmot	461 119,87
711	Izolace proti vodě	391 961,00
712	Živičné krytiny	4 043 687,39

713	Izolace tepelné	3 341 991,18
721	Vnitřní kanalizace	29 272,95
730	Ústřední vytápění	4 044 344,44
762	Konstrukce tesařské	143 081,36
764	Konstrukce klempířské	885 750,39
766	Konstrukce truhlářské	5 396 852,23
767	Konstrukce zámečnické	1 821 946,72
771	Podlahy z dlaždic a obklady	205 111,85
772	Kamenné dlažby	61 774,32
781	Obklady keramické	50 146,82
782	Konstrukce z přírodního kamene	166 295,18
784	Malby	830 884,91
787	Zasklívání	8 852,20
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	100 058,82
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 837 189,13
	Celkem soupis 0001	46 364 090,85

Rekapitulace soupisu 270220061 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů objekt 61

Stavební díl		Cena (Kč)
900	HZS	34 777,93
M21	Elektromontáže	236 732,68
M210	Materiál silnoproudu	125 162,18
M211	Materiál hromosvodu	296 001,01
M212	Demontáže silnoproudu	27 858,60
M46	Zemní práce při montážích	12 205,58
	Celkem soupis 270220061	732 737,98

Rekapitulace soupisu 270220063 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů objekt 63

Stavební díl		Cena (Kč)
900	HZS	34 777,93
M21	Elektromontáže	236 732,68
M210	Materiál silnoproudu	125 162,18
M211	Materiál hromosvodu	296 001,01
M212	Demontáže silnoproudu	27 858,60
M46	Zemní práce při montážích	12 205,58
	Celkem soupis 270220063	732 737,98

Rekapitulace soupisu 280220062 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodů objekt 62

Stavební díl		Cena (Kč)
900	HZS	15 006,92
M21	Elektromontáže	95 291,08
M210	Materiál silnoproudu	3 066,62
M211	Materiál hromosvodu	100 664,33
M212	Demontáže silnoproudu	9 802,10
M46	Zemní práce při montážích	5 346,21
	Celkem soupis 280220062	229 177,26

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500125	Výměna výplní otvorů a zateplení interiéru A, B
O:	SO01	Jeviščská 937/77 v Moravské Třebové (Objekty č61.62.63)
R:	00	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
1	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	18 076,60	504 312,60		
2	005121010R	Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	147 589,80	147 589,80		RTS
3	005121020R	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřičích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	213 266,00	213 266,00		RTS
4	005121030R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	38 170,60	38 170,60		RTS
5	005122010R	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení Provoz objednatel	Soubor	1,00000	27 315,80	27 315,80		RTS
6	005124010R	Náklady na zřízené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Koordináční činnost	Soubor	1,00000	59 893,80	59 893,80		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady						
7	005211010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	13 076,60	142 155,60		RTS
8	005211020R	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	28 170,60	28 170,60		RTS
9	005211080R	Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytváření jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	46 681,40	46 681,40		RTS
10	005231010R	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Revize	Soubor	1,00000	11 056,40	11 056,40		RTS

11	005241010R	náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	43 170,60	43 170,60	RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500125	Výměna výplní otvorů a zateplení interiéru A, B
O:	SO01	Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové (Objekty č61,62,63)
R:	0001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Poznámka uchazeče Zemní práce						
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet				686 412,95		
	2	139601102R00 ...v horně 3 Obkopání budovy pro zateplení pod terénem : obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2+29,20)*(1,00*1,00+0,50*1,00/2) obvod Objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00*(1,00*1,00+0,50*1,00/2) obvod Objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00*(1,00*1,00+0,50*1,00/2) výkop u lodžii-pro úpravu spodního lince : 4*3,60*0,80*1,90*2	m3	532,95100	346,27	184 544,94	800-1	RTS
	3	151101201R00 ...příložné, hloubky do 4 m výkop u lodžii-pro úpravu spodního lince : 4*3,60*1,90*2*2	m2	109,44000	76,78	8 402,80	800-1	RTS
	4	151101211R00 ...příložné, hloubky do 4 m výkop u lodžii-pro úpravu spodního lince : 4*3,60*1,90*2*2	m2	109,44000	30,11	3 295,24	800-1	RTS
	5	151101301R00 ...př roubení příložným, hloubky do 4 m výkop u lodžii-pro úpravu spodního lince : 4*3,60*1,90*0,80	m3	21,88800	48,18	1 054,56	800-1	RTS
	6	151101311R00 ...př roubení příložným, hloubky do 4 m výkop u lodžii-pro úpravu spodního lince : 4*3,60*1,90*0,80	m3	21,88800	12,05	263,75	800-1	RTS
	7	162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Obkopání budovy pro zateplení pod terénem :	m3	532,95100	112,92	60 180,83	800-1	RTS

	obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*(1,00*1,00+0,50*1,00/2)	155,37500			
	obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00*(1,00*1,00+0,50*1,00/2)	166,90000			
	obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00*(1,00*1,00+0,50*1,00/2)	166,90000			
	výkop u lodží-pro úpravu spodního lince : 4*3,60*0,80*1,90*2	43,77600			
162 20 Vodovodné přemístění výkopku nošením					
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,					
8 162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	532,95100	112,92	60 180,83 800-1
	Obkopání budovy pro zateplení pod terénem :				
	obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*(1,00*1,00+0,50*1,00/2)		155,37500		
	obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00*(1,00*1,00+0,50*1,00/2)		166,90000		
	obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00*(1,00*1,00+0,50*1,00/2)		166,90000		
	výkop u lodží-pro úpravu spodního lince : 4*3,60*0,80*1,90*2		43,77600		
162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
9 162201210R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	1 065,90200	97,86	104 309,17 800-1
	Obkopání budovy pro zateplení pod terénem :				
	obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*(1,00*1,00+0,50*1,00/2)*2		310,75000		
	obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00*(1,00*1,00+0,50*1,00/2)*2		333,80000		
	obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00*(1,00*1,00+0,50*1,00/2)*2		333,80000		
	výkop u lodží-pro úpravu spodního lince : 4*3,60*0,80*1,90*2*2		87,55200		
180 40-11 Založení trávníku					
Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením					
10 180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 228,74000	12,05	14 806,32 823-1
	obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*3,00		372,90000		
	obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*3,00		400,56000		
	obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*3,00		400,56000		
	u lodží : 4*3,60*1,90*2		54,72000		
181 30 Rozproštění a urovňání ornice v rovině					
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,					
11 181301103R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	1 228,74000	43,66	53 646,79 800-1
	obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*3,00		372,90000		
	obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*3,00		400,56000		
	obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*3,00		400,56000		
	u lodží : 4*3,60*1,90*2		54,72000		
184 80-61 Řez stromů, keřů nebo ruží					
Řez stromů, keřů nebo ruží s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením					

13	184806152R00	Řez průklestem netrnitých kerů D koruny do 3 m							
		obvod Objekt 62 : 82							
		obvod objekt A : 98							
		obvod objekt B : 96							
14	19900005R00	199 Poplatky za skládku							
		...zeminy 1-4							
15	2135415	Obkopání budovy pro zateplení pod terénem :							
		obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2+29,20)*(1,00*1,00+0,50*1,00/2)*2,1							
		obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00*(1,00*1,00+0,50*1,00/2)*2,1							
		obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00*(1,00*1,00+0,50*1,00/2)*2,1							
		výkop u lodžii-pro úpravu spodního lince : 4*3,60*0,80*1,90*2*2,1							
		Dodávka kerů výška do 1m							
		obvod Objekt 62 : 45							
		obvod objekt A : 42							
		obvod objekt B : 42							
16	00572400R	směs travní parkové, pro běžnou zátěž							
		obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2+29,20)*3,00*0,05							
		obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*3,00*0,05							
		obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*3,00*0,05							
		u lodžii : 4*3,60*1,90*2*0,05							
		ornice pro pozemkové úpravy							
17	10364200R	obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2+29,20)*3,00*0,20							
		obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*3,00*0,20							
		obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*3,00*0,20							
		u lodžii : 4*3,60*1,90*2*0,20							
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání							
18	216903121R00	Zvláštní stavební práce							
		Ohrýskání ploch pískem FP, lliců kleneb							
		balconové desky pro reprofilaci :							
		do ceny zahrňte i odstranění degradovaných betonů :							
		objekt A : 14,40*(0,20+2*2,00)*5							
		objekt B : 14,40*(0,20+2*2,00)*5							
		střecha oprava z 10% : 3971,977*0,10							
		plocha fasády oprava z 12% : 5159,62*0,12							
		216 90-4 Očištění ploch tlak. vodou nebo s tlak. vzduchem							

19	216904213R00	Očištění stlačeným vzduchem lince kleneb plocha fasády oprava z 12% : 5159,62*0,12 střecha : 3971,977 lodžie : objekt A : 14,40*(0,20+2*2,00)*5 objekt B : 14,40*(0,20+2*2,00)*5	m2	5 195,93140 619,15440 3 971,97700	19,57	101 684,38	800-2	RTS
20	271 5 Pošláře zhutněné pod základy 271531111RK1	Pošíšť základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Jihomoravský Obkopání budovy pro zateplení pod terénem : obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*(1,00*1,00+0,50*1,00/2) obvod Objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00*(1,00*1,00+0,50*1,00/2) obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00*(1,00*1,00+0,50*1,00/2) výkop u lodžii-pro úpravu spodního lince : 4*3,60*0,80*1,90*2	m3	532,95100 155,37500 166,90000 166,90000 43,77600	672,96	358 654,70	800-2	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 265 924,86		
21	311 27-11 Zdivo nosné z tvárníc porobetonových 31127-117 hladkých 311271176R00	...tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,5$ W/m2.K dozdívky oken : objekt 62 : 0,60*2*3,00 objekt A : 2*11,30*2,64-7*2,04*1,60-2,04*0,95 objekt B : 2*11,30*2,64-7*2,04*1,60-2,04*0,95	m2	73,35600 3,60000 34,87800 34,87800	657,91	48 261,65	801-1	RTS
22	317 14-1 Překlady porobetonové 317 14-12 nosné 317121045R00	...déłky 2240 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm dozdívky oken : objekt A : 8 objekt B : 8	kus	16,00000 8,00000 8,00000	1 415,17	22 642,72	801-1	RTS
23	342 27 Přičky z cíhel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 přičky z příčkovek pórobetonových 342255028R00	...tloušťky 150 mm jedná se o zazdívky malých ploch 1-2m2 : meziokení vložky : nátrada meziokenních panelů objekt A : 1,52*5*(47+3,50+36,00) 2,60*5*14,00	m2	697,20000 657,40000 182,00000	701,57	489 134,60	801-1	RTS

	okna : -120*2,02*1,60-20*1,98*2,60		-490,80000						
	náhrada meziokenních panelů objekt B : 1,52*5*(47+3,50+36,00)		657,40000						
	2,60*5*14,00		182,00000						
	okna : -120*2,02*1,60-20*1,98*2,60		-490,80000						
24 342948112R00	342 94 Kotvení příček ke konstrukcím								
	...přístřešnému kotvení								
	Všechné dodávky kotvů i spojovacího materiálu.								
	jedná se o zadávky malých ploch 1-2m ² :	m	882,00000	108,39			95 599,98	801-1	RTS
	meziokenní vložky :								
	náhrada meziokenních panelů objekt A : 2*5*(47+3,50+36,00)		865,00000						
	2*5*14,00		140,00000						
	okna : -(120*2,02+20*1,98)*2		-564,00000						
	náhrada meziokenních panelů objekt B : 2*5*(47+3,50+36,00)		865,00000						
	2*5*14,00		140,00000						
	okna : -(120*2,02+20*1,98)*2		-564,00000						
25 342267111RT4	954 23 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm								
	954 23 obklad konstrukcí sádkokartonovými deskami								
	954 23 obklad dřevěných konstrukcí								
	... 1x opláštění, dvoustanné, deska proti požární impregnovaná tloušťky 12,5 mm								
	doplňené podhledy v místnostech u lodží :	m	1 205,80000	484,77			584 535,67	801-1	RTS
	pro blok A : 5*14,20		71,00000						
	pro blok B : 5*14,20		71,00000						
	u dozdivěk :								
	objekt 62 : 2*3,00		6,00000						
	objekt A : 2*5*2,64		26,40000						
	objekt B : 2*5*2,64		26,40000						
	náhrada meziokenních panelů objekt A : 5*(47+3,50+36,00)		432,50000						
	5*14,00		70,00000						
	náhrada meziokenních panelů objekt B : 5*(47+3,50+36,00)		432,50000						
	5*14,00		70,00000						

26	593218970R	překlad nosný pórobetonový; plný; l = 250,0 cm; š = 30,0 cm; h = 24,9 cm; max. světlost 2 000 mm; qd = 14,000 kN/m	kus	16,00000	1 609,39	25 750,24	SPCM	RTS
		dozdívky oken : objekt A : 8 objekt B : 8		8,00000 8,00000				
Díl:	38	Kompletní konstrukce				321 215,66		
27	3802	Budka pro rořsy 4 komorová rozměr 1300x270x230mm dodávka + montáž	ks	20,00000 20,00000	1 979,74	39 594,80		Vlastní
29	3802a	Instalace jednosměrné uzávěry ve větracích otvorech atlikových panelů 420ks - dodávka + montáž	ks	1,00000	39 596,26	39 596,26		Vlastní
		pro vystěhování hnzidících kolonií rořsů a netopýřů Objekty mají plochou střechu odvětrávanou šterbinovými otvory pod atlikou - o rozměrech cca 2,5x20cm (objekty 61a 63 - na každé cca 175 otvorů) - nutno provést montážní zasklepení s osazením uzávěry - cca 3cm kruhové otvory (spojovací krček, cca 60 otvorů) - nutno provést montážní zasklepení s osazením uzávěry Instalace netopýřích budek z XPS-dodávka + montáž Dekoratívní polep z vnější strany plastových stěn dodávka + montáž dekorativní polep z vnější strany prosklených plastových stěn ve schodišťových prostorach obj. 61 a 63 a na velkých prosklených plochách obj. 62 (ochrana plátek před nárazem do reflexní plochy) 12,50*3,00*4+6*2,00*2,90+2*2,00*2,50+14*2,10*2,60						
30	3802c	Náklady na odstranění azbestu, včetně zabezpečení staveniště a likvidace odpadu	ks	271,24000 1,00000	22 273,93	22 273,93		Vlastní
31	3802d	obsah AZC vláken v osazené desce o délce 11,9 mb, šířce 0,2+0,14 m a tl.12mm.	ks	20,00000 271,24000	1 211,94 186,68	24 238,80 50 635,08		Vlastní
32	3803a	odebrání vzorku předmětné desky akreditovanou osobou. Následně bude vzorek předán do laboratoře ke stanovení přítomnosti azbestu a jeho typu, o čemž dodavatel předloží protokol. v souladu s Vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.						
		bude vypracován závazný technologický postup demontáže desek a jejich odborné likvidace včetně zajištění ochrany prostoru a ochrany zdraví zaměstnanců (školení, evidence, zdravotní prohlídky)						
		* Následně bude dle zákona provedeno v příslušné lhůtě předepsanou formou hlášení o provádění prací s azbestem na KHS. * Zhotovitel stavby doloží objednateli doklady o likvidaci desek s obsahem AZC vláken (doklad o předání k převozu ADR a doklad o likvidaci NO na skládce). Součástí likvidace NO bude po skončení veškerých prací s azbestem i kontrolní měření v přilehlých obytných a pobytových prostorách (kancelářích, pokojích), z měření bude vyhotoven „Protokol o stanovení počtu respiračních AZC vláken měřením a jeho vyhodnocení dle Vyhl.č. 6/2003Sb. laboratoří akreditovanou ČIA“. Toto měření - slouží k potvrzení správnosti TP demontáže výše uvedených desek s obsahem AZC. Toto měření bude opakováno nejméně 3x						
33	381121214	Oprava vstupního schodiště a podesty	m2	85,60000	989,12	84 666,67		Vlastní
		rozsaň prací - vybourání a likvidace stávající dlažby včetně podkladu, očištění a reprofilace stávající železobetonové konstrukce, vyrovnání, hydroizolační sítěrka, dodávka + montáž protiskluzné dlažby vhodné na schodiště, včetně silikonu, soklíků, správoání a případných lišt. Cena je za m2.						

	34 382121141	budova 62 přední část : 2*(6,00*1,80+4*6,00*(0,20+0,30)) budova 62 zadní část : 2*(3,60*1,50+4*3,60*(0,20+0,30)) budova 61 boční vstup : 4*3,70*(0,20+0,30) budova 63 boční vstup : 4*3,70*(0,20+0,30) Výtažné a odtřnové zkoušky obvodového a střešního pláště včetně statického návrhu kotvení na základě výtažných a odtřnových zkoušek provede dodavatelská firma návrh statického řešení kotvení střešního pláště a zateplovacího systému ETICS	ks	45,60000 25,20000 7,40000 7,40000 1,00000	27 946,67	27 946,67	Vlastní
	35 3821544	oprava stropních panelů v místě prostupu komín. tělesa stropem očištění betonových panelů, odstranění degradovaných částí, očištění + nátěr výztuže, oprava reperořilační hmotou - rozsah do 4m2	ks	1,00000	6 707,02	6 707,02	Vlastní
	36 3821545	Ztužení u stávajícího komínu - ocelová konstrukce Lprofily a U120 váha 128kg dodávka+montáž+nátěr	ks	1,00000	25 554,43	25 554,43	Vlastní
Díl:	5	Komunikace				117 539,55	
	596 8	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m					
	37 59684111R00	...do lože z cementové malty tloušťky do 30 mm pro okapový chodník : obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*0,50 obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*0,50 obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*0,50 dlažba betonová jednovrstvá, čtverec, šedá: l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm pro okapový chodník : obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*0,50*1,1 obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*0,50*1,1 obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*0,50*1,1	m2	195,67000 62,15000 66,76000 66,76000 215,23700	352,29	68 932,58	822-1 RTS
	38 59245601R		m2	68,36500 73,43600 73,43600	225,83	48 606,97	SPCM RTS
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				1 225 837,36	
	602 01	Omitky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách					
	39 602011188RS8	...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatěžená, tloušťka vrstvy 3 mm, probarvená Pastovitá tenkovrstvá omítka škrábané struktury s fotokatalytickým efektem. Minerální, výsoce paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění. Zrnitost 2mm/spořteba cca 3kg/m2 (dle podkladu EPS-MW), 770,7 W/mK, µ v intervalu 20-30, pevnost v soudržnosti min.0,3MPa zateplení nad soklem objekt A tl20cm : 1,52*5*(47+3,50+36,00) 2,60*5*14,00 okna : -120*2,02*1,60-20*1,98*2,60	m2	5 088,99600	240,88	1 225 837,36	801-1 RTS
				657,40000 182,00000 -490,80000			

zateplení nad soklem objekt A tl18cm : 1,30*19,00 (1,28*4+1,33+10*0,12)*(36,00+47,00+3,50) 14,20*(4,00*2+0,90+0,50*4+2*21,40)-3,50*18,20-4,00*2,10*2 okna : -2*2,98*13,20-7*2,00*1,50-2,0*0,80	24,70000 661,72500 682,04000 -101,27200				
zateplení nad soklem objekt A tl14cm : 2,40*4*2,80+2,40*4,50 -3,40*1,60 zateplení strojovny A tl14cm : 4,10*2*(4,40+8,30) okna : -2,00*1,50-(2,00*2,40-0,80*1,20)	37,68000 -5,44000 104,14000 -6,84000				
zateplení nad soklem objekt A tl10cm : 2,60*5*(0,51*8+3*0,70+2*0,20)+14,20*1,00	99,74000				
zateplení nad soklem balkony A tl5cm : 6*(1,20+0,30)*14,20 na dozdivkách ylong objekt A tl 22cm : 34,50 na dozdivkách ylong objekt A xps 16cm : 12,00	127,80000 34,50000 12,00000				
Objekt A : 120*0,30*(2,02+2*1,60) 20*0,30*(1,98+2*2,60) 2*0,30*(2,98+2*13,20) 8*0,30*(2,00+2*1,50) 0,30*(2,00+2*0,80) 0,30*(2,00+2*2,40)	187,92000 43,08000 17,62800 12,00000 1,08000 2,04000				
zateplení nad soklem objekt B tl20cm : 1,52*5*(47+3,50+36,00) 2,60*5*14,00 okna : -120*2,02*1,60-20*1,98*2,60	657,40000 182,00000 -490,80000				
zateplení nad soklem objekt B tl18cm : 1,30*19,00 (1,28*4+1,33+10*0,12)*(36,00+47,00+3,50) 14,20*(4,00*2+0,90+0,50*4+2*21,40)-3,50*18,20-4,00*2,10*2 okna : -2*2,98*13,20-7*2,00*1,50-2,0*0,80	24,70000 661,72500 682,04000 -101,27200				
zateplení nad soklem objekt B tl14cm : 2,40*4*2,80+2,40*4,50 -3,40*1,60 zateplení strojovny B tl14cm : 4,10*2*(4,40+8,30) okna : -2,00*1,50-(2,00*2,40-0,80*1,20)	37,68000 -5,44000 104,14000 -6,84000				

		zateplení nad soklem objekt B tl10cm : 2,60*5*(0,51*8+3*0,70+2*0,20)+14,20*1,00	99,74000				
		zateplení nad soklem balkony B tl5cm : 6*(1,20+0,30)*14,20	127,80000				
		na dozdivkách ytong objekt B tl 22cm : 34,50	34,50000				
		na dozdivkách ytong objekt B xps 16cm : 12,00	12,00000				
		Objekt B :					
		120*0,30*(2,02+2*1,60)	187,92000				
		20*0,30*(1,98+2*2,60)	43,08000				
		2*0,30*(2,98+2*13,20)	17,62800				
		8*0,30*(2,00+2*1,50)	12,00000				
		0,30*(2,00+2*0,80)	1,08000				
		0,30*(2,00+2*2,40)	2,04000				
		Objekt 62 zateplení 18cm : 4,30*(68,10+10,30*2+29,20)+4,10*2,10	498,36000				
		okna : -26*1,80*2,40-1,50*1,50*4	-121,32000				
		dveře : -4*2,00*2,90-2*2,00*2,50	-33,20000				
		Objekt 62 zateplení 10cm vstupy zadní : 1,30*3,50*4+4*0,47*3,50+(1,30*3,60+0,30*4,40)*2	36,78000				
		Objekt 62 zateplení 10cm vstupy přední : 2*(3,50*(1,60*4+0,47)+1,60*6,00+0,30*6,74)	71,33400				
		Objekt 62 :					
		26*0,30*(1,80+2*2,40)	51,48000				
		4*0,30*(1,50+2*1,50)	5,40000				
		4*0,30*(2,30+2*2,90)	9,72000				
		2*0,30*(2,00+2*2,50)	4,20000				
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní			1 884 297,62			
612 40-1	Omitky malých ploch vnitřních stěn						
40 612401191RT2	lákoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...do 0,09 m2	kus	9 084,00000	40,65	369 264,60	801-4	RTS
	kotevní ocelový pásek s předvrtanými otvory 8x50x800mm :						
	pro mezikenní vložky - 3pásky na metr : 3*882		2 646,00000				
	pro zesílení konstrukci nad mezikenními vložkami -3 na 1m : 3*2006		6 018,00000				
	pro zpevnění stěchy : 420		420,00000				
612 40-9	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.						
41 612409991RT2	...s použitím suché maltové směsi	m	497,44000	63,23	31 453,13	801-4	RTS
	doplnění podlah u výměny dveří : 2*(6*1,84+40*2,10+16*3,26+26*1,80+2*0,90+2*3,46+92*0,50)		497,44000				

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
42	612425931RT2	...omítkou štukovou				
pro plastový výrobek :			m2	2 301,86000	258,95	RTS
01 : 242*2(2,10+1,60)*0,50				895,40000		
02 : 40*2(2,10+2,60)*0,50				188,00000		
03 : 14*2(2,10+1,60)*0,50				51,80000		
04 : 16*2(3,26+2,80)*0,50				96,96000		
05 : 4*2(3,26+1,40)*0,50				18,64000		
06 : 2*2(2,10+0,95)*0,50				6,10000		
07 : 2*2(2,10+2,40)*0,50				9,00000		
08 : 2*2(3,46+2,57)*0,50				12,06000		
09 : 4*2(1,50+1,50)*0,50				12,00000		
10 : 26*2(1,80+2,40)*0,50				109,20000		
pro AL výrobek 01 : 6*2(1,84+2,45)*0,50				25,74000		
zapravení po garnížích :						
Objekt 62 : (68,10*2+3,00)*2*0,60				167,04000		
objekt A : (55,16+4,00)*2*5*0,60				354,96000		
objekt B : (55,16+4,00)*2*5*0,60				354,96000		
612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejmenším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						
43	612471411RT2	...malta vápenná	m2	1 624,76000	67,75	RTS
dozdívky oken - vnitřní strana :				5,40000		
objekt 62 : (0,60+0,30)*2*3,00				34,87800		
objekt A : 2*11,30*2,64-7*2,04*1,60-2,04*0,95				1,79400		
0,30*2(2,04+0,95)				15,28800		
0,30*2*7(2,04+1,60)				34,87800		
objekt B : 2*11,30*2,64-7*2,04*1,60-2,04*0,95				1,79400		
0,30*2(2,04+0,95)				15,28800		
0,30*2*7(2,04+1,60)						
náhrada mezikokenních panelů objekt A : 1,52*5*(47+3,50+36,00)				657,40000		
2,60*5*14,00				182,00000		
0,20*2*5*(3*1,52+47+3,50+36,00)				182,12000		
okna : -120*2,02*1,60-20*1,98*2,60				-490,80000		

	0,20*2*(120*(2,02+1,60)+20*(1,98+2,60))	210,40000			
	náhrada meziokenních panelů objekt B : 1,52*5*(47+3,50+36,00)	657,40000			
	2,60*5*14,00	182,00000			
	0,20*2*5*(3*1,52+3,50+47,00+36,00+2,60+14,00)	215,32000			
	okna : -120*2,02*1,60-20*1,98*2,60	-490,80000			
	0,20*2*(120*(2,02+1,60)+20*(1,98+2,60))	210,40000			
612 48-12 Vyzluzení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou					
44 612481211RT2	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	2 558,08800	132,48	338 895,50 801-1 RTS
	dozdívky oken - vnitřní strana :				
	objekt 62 : (0,60+0,30)*2*3,00	5,40000			
	objekt A : 2*1,30*2,64-7*2,04*1,60-2,04*0,95	34,87800			
	0,30*2*(2,04+0,95)	1,79400			
	0,30*2*7*(2,04+1,60)	15,28800			
	objekt B : 2*1,30*2,64-7*2,04*1,60-2,04*0,95	34,87800			
	0,30*2*(2,04+0,95)	1,79400			
	0,30*2*7*(2,04+1,60)	15,28800			
	náhrada meziokenních panelů objekt A : 1,52*5*(47+3,50+36,00)	657,40000			
	2,60*5*14,00	182,00000			
	0,20*2*5*(3*1,52+47+3,50+36,00)	182,12000			
	okna : -120*2,02*1,60-20*1,98*2,60	-490,80000			
	0,20*2*(120*(2,02+1,60)+20*(1,98+2,60))	210,40000			
	náhrada meziokenních panelů objekt B : 1,52*5*(47+3,50+36,00)	657,40000			
	2,60*5*14,00	182,00000			
	0,20*2*5*(3*1,52+3,50+47,00+36,00+2,60+14,00)	215,32000			
	okna : -120*2,02*1,60-20*1,98*2,60	-490,80000			
	0,20*2*(120*(2,02+1,60)+20*(1,98+2,60))	210,40000			
	druhá vrstva perlinky - zesílení zateplení : 2,20*2*(21,40+55,16)*2	673,72800			
	2,20*(10,50+12*1,40+30,60+60,10)	259,60000			
613 47-31 Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí					
	s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená				
613 47-319 příplátky					
45 613473115R00	...za zabudované rohovníky	m	4 211,08000	72,26	304 292,64 801-1 RTS

		dozdivky oken - vnitřní strana :				
		objekt 62 : 2*3,00				
		objekt A :			6,00000	
		2*(2,04+0,95)			5,98000	
		2*7*(2,04+1,60)			50,96000	
		objekt B :				
		2*(2,04+0,95)			5,98000	
		2*7*(2,04+1,60)			50,96000	
		náhrada meziokenních panelů objekt A :				
		2*5*(3*1,52+47+3,50+36,00)			910,60000	
		okna :				
		2*(120*(2,02+1,60)+20*(1,98+2,60))			1 052,00000	
		náhrada meziokenních panelů objekt B :				
		2*5*(3*1,52+3,50+47,00+36,00+2,60+14,00)			1 076,60000	
		okna :				
		2*(120*(2,02+1,60)+20*(1,98+2,60))			1 052,00000	
		614 47 Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panelů				
		614 47-1 cementovou maltou				
		614 47-1 adhezni můstek a nátěr antikorozní				
46 614471715F00		...pro jakoukoliv velikost opravované plochy		m2	1 621,15210	82,81
		balkonové desky pro reprofilaci :				
		do ceny zahrňte i odstranění degradovaných betonů :				
		objekt A : 14,40(0,20+2*2,00)*5			302,40000	
		objekt B : 14,40(0,20+2*2,00)*5			302,40000	
		střecha oprava z 10% : 397,1977*0,10			397,19770	
		plocha fasády oprava z 12% : 5159,62*0,12			619,15440	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				6 042 333,56
601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí		po jednotlivých vrstvách				
601 01-1 Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí						
47 601011193F00		...podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky		m2	5 088,99600	33,12
		zateplení nad soklem objekt A tl20cm : 1,52*5*(47+3,50+36,00)			657,40000	
		2,60*5*14,00			182,00000	
						168 547,55
						801-1
						RTS

okna : -120*2,02*1,60-20*1,98*2,60	-490,80000
zateplení nad soklem objekt A tl18cm : 1,30*19,00 (1,28*4+1,33+10*0,12)*(36,00+47,00+3,50)	24,70000
14,20*(4,00*2+0,90+0,50*4+2*21,40)-3,50*18,20-4,00*2,10*2	661,72500
okna : -2*2,98*13,20-7*2,00*1,50-2,0*0,80	682,04000
zateplení nad soklem objekt A tl14cm : 2,40*4*2,80+2,40*4,50 -3,40*1,60	-101,27200
zateplení strojovny A tl14cm : 4,10*2*(4,40+8,30)	37,68000
okna : -2,00*1,50-(2,00*2,40-0,80*1,20)	-5,44000
zateplení nad soklem objekt A tl10cm : 2,60*5*(0,51*8+3*0,70+2*0,20)+14,20*1,00	104,14000
zateplení nad soklem balkony A tl5cm : 6*(1,20+0,30)*14,20	-6,84000
na dozdívkách ytong objekt A tl 22cm : 34,50	99,74000
na dozdívkách ytong objekt A xps 16cm : 12,00	127,80000
Objekt A :	34,50000
120*0,30*(2,02+2*1,60)	12,00000
20*0,30*(1,98+2*2,60)	187,92000
2*0,30*(2,98+2*13,20)	43,08000
8*0,30*(2,00+2*1,50)	17,62800
0,30*(2,00+2*0,80)	12,00000
0,30*(2,00+2*2,40)	1,08000
zateplení nad soklem objekt B tl20cm : 1,52*5*(47+3,50+36,00)	2,04000
2,60*5*14,00	657,40000
okna : -120*2,02*1,60-20*1,98*2,60	182,00000
zateplení nad soklem objekt B tl18cm : 1,30*19,00 (1,28*4+1,33+10*0,12)*(36,00+47,00+3,50)	-490,80000
14,20*(4,00*2+0,90+0,50*4+2*21,40)-3,50*18,20-4,00*2,10*2	24,70000
okna : -2*2,98*13,20-7*2,00*1,50-2,0*0,80	661,72500
zateplení nad soklem objekt B tl14cm : 2,40*4*2,80+2,40*4,50 -3,40*1,60	682,04000
	-101,27200
	37,68000
	-5,44000
	104,14000
	-6,84000
	99,74000
	127,80000
	34,50000
	12,00000
	187,92000
	43,08000
	17,62800
	12,00000
	1,08000
	2,04000
	657,40000
	182,00000
	-490,80000
	24,70000
	661,72500
	682,04000
	-101,27200
	37,68000
	-5,44000

	Sokl objekt A zateplení 10cm : 1,20*(0,50+0,47)				1,16400			
	Sokl objekt B zateplení 18cm : 1,00*2,00+1,20*(21,40-3,80)+1,10*55+1,10*(40,40+1,00+0,60+0,50)+0,20*13,60				133,09000			
	Sokl objekt B zateplení 14cm : 1,20*(2,80*2+4,20-3,30)				7,80000			
	Sokl objekt B zateplení 10cm : 1,20*(0,50+0,47)				1,16400			
602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách								
49 602011189R00	...vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm, Sokl objekt 62 zateplení 10cm : 0,40*4*1,20+0,50*0,80*1,50*4*2 Sokl objekt 62 zateplení 18cm : 0,80*(68,10-2*5,80)+0,40*(10,30*2+29,20-2*1,40) Sokl objekt A zateplení 18cm : 1,00*1,50+1,20*(21,40-3,80)+1,10*55+1,10*(40,40+1,00)+0,20*13,60 Sokl objekt A zateplení 14cm : 1,20*(2,80*2+4,20-3,30) Sokl objekt A zateplení 10cm : 1,20*(0,50+0,47) Sokl objekt B zateplení 18cm : 1,00*2,00+1,20*(21,40-3,80)+1,10*55+1,10*(40,40+1,00+0,60+0,50)+0,20*13,60 Sokl objekt B zateplení 14cm : 1,20*(2,80*2+4,20-3,30) Sokl objekt B zateplení 10cm : 1,20*(0,50+0,47)	m2	353,11800 6,72000 64,00000 131,38000 7,80000 1,16400 133,09000 7,80000 1,16400	289,06	102 072,29	801-1	RTS	
50 602016195R00	602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí ...hloubková penetrace stěn silikonová barevná : příprava povrchu pod zateplení : 5159,62	m2	5 159,62000 5 159,62000	36,14	186 468,67	801-1	RTS	
51 614471553R00	614 47-15 Maltovinová úprava na vyrovnaném povrchu vnitřních vodorovných a svislých spár nebo styků prefabrikátovaných dílců stropních, stěnových, u podlah, u stropů, v koutech apod., plastická dvouvrstvá (tl.do 1,5 + 1 mm) s penetrací podkladu, ručním nanášením a vyhlazením ...v celkové plošné nebo zalomené šířce pruhů přes 50 do 100 mm 5159,62*1,25	m	6 449,52500 6 449,52500	9,03	58 239,21	801-1	RTS	
52 620991111R00	620 99-1 Zakrývání spár panelů z lešeňové klece páskou před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepičných) maltovin ...z lešeňové klece 5159,62*1,25	m	6 449,52500 6 449,52500	12,05	77 716,78	801-1	RTS	
620 99-2 Zakrývání vyplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zárubní, předmetů oplechování apod., které se zlitují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepičných) maltovin								

53	620991121R00	...z postaveného lešení	m2	6 202,34400	27,10	168 083,52	801-1	RTS
		Objekt A :						
		okna : 120*2,02*1,60+20*1,98*2,60		490,80000				
		okna : 2*2,98*13,20+7*2,00*1,50+2,0*0,80		101,27200				
		okna : 2,00*1,50+(2,00*2,40-0,80*1,20)		6,84000				
		pro barevné řešení : 2020		2 020,00000				
		Objekt B :						
		okna : 120*2,02*1,60+20*1,98*2,60		490,80000				
		okna : 2*2,98*13,20+7*2,00*1,50+2,0*0,80		101,27200				
		okna : 2,00*1,50+(2,00*2,40-0,80*1,20)		6,84000				
		pro barevné řešení : 2020		2 020,00000				
		Objekt 61 :						
		okna : 26*1,80*2,40+1,50*1,50*4		121,32000				
		dveře : 4*2,00*2,90+2*2,00*2,50		33,20000				
		pro barevné řešení : 810		810,00000				
	622 30 Příprava podkladu							
54	622300131R00	...vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	5 159,62000	61,72	318 451,75	801-1	RTS
		příprava povrchu pod zateplení : 5159,62		5 159,62000				
	622 31-2 Zateplení soklu							
		nanášení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		K ohrané hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.						
55	622311522RV1	...extrudovaným polystyénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,04800	528,43	4 781,23	801-1	RTS
		Sokl objekt 62 zateplení 10cm : 0,40*4*1,20+0,50*0,80*1,50*4*2		6,72000				
		Sokl objekt A zateplení 10cm : 1,20*(0,50+0,47)		1,16400				
		Sokl objekt B zateplení 10cm : 1,20*(0,50+0,47)		1,16400				
56	622311524RV1	...extrudovaným polystyénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	435,20000	623,28	271 251,46	801-1	RTS
		zateplení pod terén objekt 62 xps 14cm : 1,00*(2*68,10+10,30*2+19,20+2*1,20+2*1,50)		181,40000				
		Sokl objekt A zateplení 14cm : 1,20*(2,80*2+4,20-3,30)		7,80000				
		zateplení pod terén objekt A xps 14cm : 1,00*(55,20*2+2,60*2+3,00+0,50)		119,10000				
		Sokl objekt B zateplení 14cm : 1,20*(2,80*2+4,20-3,30)		7,80000				
		zateplení pod terén objekt B xps 14cm : 1,00*(55,20*2+2,60*2+3,00+0,50)		119,10000				
		...extrudovaným polystyénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	24,00000	707,59	16 982,16	801-1	RTS
57	622311525RV1							

58 622311526RV1	na dozdivkách ýlong objekt A xps 16cm : 12,00 na dozdivkách ýlong objekt B xps 16cm : 12,00 ...extrudovaným polystýrenem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou		12,00000 12,00000 328,47000	706,08	231 926,10	801-1	RTS
	Sokl objekt 62 zateplení 18cm : 0,80*(68,10-2*5,80)+0,40*(10,30*2+29,20-2*1,40) Sokl objekt A zateplení 18cm : 1,00*1,50+1,20*(21,40-3,80)+1,10*(40,40+1,00)+0,20*13,60 Sokl objekt B zateplení 18cm : 1,00*2,00+1,20*(21,40-3,80)+1,10*(55+1,10*(40,40+1,00+0,60+0,50)+0,20*13,60		64,00000 131,38000 133,09000				
59 622311830RV1	622 31-3 Zateplení fasády nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění tařířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochranné hraně na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.						
	... , zateplovací systém fasáda, minerální deska PV 60mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, zateplení nad soklem balkony A tl15cm : 6*(1,20+0,30)*14,20 zateplení nad soklem balkony B tl15cm : 6*(1,20+0,30)*14,20 ... , zateplovací systém fasáda, minerální deska PV 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. zateplení nad soklem objekt A tl10cm : 2,60*5*(0,51*8+3*0,70+2*0,20)+14,20*1,00 zateplení nad soklem objekt B tl10cm : 2,60*5*(0,51*8+3*0,70+2*0,20)+14,20*1,00 Objekt 62 zateplení 10cm vstupy zadní : 1,30*3,50*4+4*0,47*3,50*(1,30*3,60+0,30*4,40)*2	m2	255,60000 127,80000 127,80000 307,59400	325,19 359,81	83 118,56	801-1	RTS
60 622311832RV1	Objekt 62 zateplení 10cm vstupy přední : 2*(3,50*(1,60*4+0,47)+1,60*6,00+0,30*6,74) ... , zateplovací systém fasáda, minerální deska PV 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. zateplení nad soklem objekt A tl14cm : 2,40*4*2,80+2,40*4,50 -3,40*1,60 zateplení strojovny A tl14cm : 4,10*2*(4,40+9,30) okna : -2,00*1,50-(2,00*2,40-0,80*1,20) zateplení nad soklem objekt B tl14cm : 2,40*4*2,80+2,40*4,50 -3,40*1,60 zateplení strojovny B tl14cm : 4,10*2*(4,40+8,30) okna : -2,00*1,50-(2,00*2,40-0,80*1,20)	m2	99,74000 99,74000 36,78000 71,33400 259,08000	403,48	104 533,60	801-1	RTS
	... , zateplovací systém fasáda, minerální deska PV 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, zateplení nad soklem objekt A tl14cm : 2,40*4*2,80+2,40*4,50 -3,40*1,60 zateplení strojovny B tl14cm : 4,10*2*(4,40+8,30) okna : -2,00*1,50-(2,00*2,40-0,80*1,20)	m2	37,68000 -5,44000 104,14000 -6,84000 37,68000 -5,44000 104,14000 -6,84000	483,26	1 390 931,50	801-1	RTS
62 622311836RV1	... , zateplovací systém fasáda, minerální deska PV 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	2 878,22600				

	Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. zateplení nad soklem objekt A tl18cm : 1,30*19,00 (1,28*4+1,33+10*0,12)*(36,00+47,00+3,50) 14,20*(4,00*2+0,90+0,50*4+2*21,40)-3,50*18,20-4,00*2,10*2 okna : -2*2,98*13,20-7*2,00*1,50-2,0*0,80		24,70000	661,72500	682,04000	-101,27200	24,70000	661,72500	682,04000	-101,27200
	zateplení nad soklem objekt B tl18cm : 1,30*19,00 (1,28*4+1,33+10*0,12)*(36,00+47,00+3,50) 14,20*(4,00*2+0,90+0,50*4+2*21,40)-3,50*18,20-4,00*2,10*2 okna : -2*2,98*13,20-7*2,00*1,50-2,0*0,80									
	Objekt 62 zateplení 18cm : 4,30*(68,10+10,30*2+29,20)-4,10*2,10 okna : -26*1,80*2,40-1,50*1,50*4 dveře : -4*2,00*2,90-2*2,00*2,50									
	... , zateplovací systém fasáda, minerální deska PV 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. zateplení nad soklem objekt A tl20cm : 1,52*5*(47+3,50+36,00) 2,60*5*14,00 okna : -120*2,02*1,60-20*1,98*2,60		m2	657,40000	182,00000	-490,80000	657,40000	182,00000	-490,80000	
	622 31-5 Zateplení ostění nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.									
64	622311853RV1	...zateplovací systém ostění minerální deska PV 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Objekt A : 120*0,30*(2,02+2*1,60) 20*0,30*(1,98+2*2,60) 2*0,30*(2,98+2*13,20) 8*0,30*(2,00+2*1,50) 0,30*(2,00+2*0,80)	m2	598,29600	767,81	459 377,65	801-1	RTS		
63	622311837RV1	Objekt 62 zateplení 18cm : 4,30*(68,10+10,30*2+29,20)-4,10*2,10 okna : -26*1,80*2,40-1,50*1,50*4 dveře : -4*2,00*2,90-2*2,00*2,50 ... , zateplovací systém fasáda, minerální deska PV 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. zateplení nad soklem objekt A tl20cm : 1,52*5*(47+3,50+36,00) 2,60*5*14,00 okna : -120*2,02*1,60-20*1,98*2,60	m2	697,20000	504,34	351 625,85	801-1	RTS		

0,30*(2,00+2*2,40)				
Objekt B :				
120*0,30*(2,02+2*1,60)		2,04000		
20*0,30*(1,98+2*2,60)		187,92000		
2*0,30*(2,98+2*13,20)		43,08000		
8*0,30*(2,00+2*1,50)		17,62800		
0,30*(2,00+2*0,80)		12,00000		
0,30*(2,00+2*2,40)		1,08000		
Objekt 62 :		2,04000		
26*0,30*(1,80+2*2,40)		51,48000		
4*0,30*(1,50+2*1,50)		5,40000		
4*0,30*(2,30+2*2,90)		9,72000		
2*0,30*(2,00+2*2,50)		4,20000		
622 31-6 Zateplení parapetu				
nanášení lepicího tmeleu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.				

65 622311863R00	... zateplovací systém ostění parapet minerální vlna PV 30 mm	m2	204,57600	575,10	117 651,66	801-1	RTS
Objekt A :							
120*0,30*(2,02)		72,72000					
20*0,30*(1,98)		11,88000					
2*0,30*(2,98)		1,78800					
8*0,30*(2,00)		4,80000					
0,30*(2,00)		0,60000					
0,30*(2,00)		0,60000					
Objekt B :							
120*0,30*(2,02)		72,72000					
20*0,30*(1,98)		11,88000					
2*0,30*(2,98)		1,78800					
8*0,30*(2,00)		4,80000					
0,30*(2,00)		0,60000					
0,30*(2,00)		0,60000					
Objekt 62 :							
26*0,30*(1,80)		14,04000					
4*0,30*(1,50)		1,80000					

	4*0,30*(2,30) 2*0,30*(2,00)								
622 33 Profily základací									
66 622319021R00	...plastové, pro izolaci tl. 180 mm	m	959,20000	189,70			181 960,24	801-1	RTS
	objekt 62 : 2*(2*68,10+10,30*2+19,20+2*1,20+2*1,50)		362,80000						
	zateplení objekt A : 2*(55,20*2+2,60*2+3,00+0,50)+5*12,00		298,20000						
	zateplení objekt B : 2*(55,20*2+2,60*2+3,00+0,50)+5*12,00		298,20000						
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných									
	a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,								
622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2									
67 622422311R00	...v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, hladkých	m2	5 159,61800	66,24			341 773,10	801-4	RTS
	Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.								
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných									
	Hrubé vyrovnání fasády pod zateplení na 30% plochy : 5159,618		5 159,61800						
	a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,								
622 42-8 příplatek k položce									
68 622428971R00	...za vícebarevnou omítku	m2	5 442,11400	22,58			122 882,93	801-4	RTS
	Sokl objekt 62 zateplení 10cm : 0,40*4*1,20+0,50*0,80*1,50*4*2		6,72000						
	Sokl objekt 62 zateplení 18cm : 0,80*(68,10-2*5,80)+0,40*(10,30*2+29,20-2*1,40)		64,00000						
	Sokl objekt A zateplení 18cm : 1,00*1,50+1,20*(21,40-3,80)+1,10*55+1,10*(40,40+1,00)+0,20*13,60		131,38000						
	Sokl objekt A zateplení 14cm : 1,20*(2,80*2+4,20-3,30)		7,80000						
	Sokl objekt A zateplení 10cm : 1,20*(0,50+0,47)		1,16400						
	Sokl objekt B zateplení 18cm : 1,00*2,00+1,20*(21,40-3,80)+1,10*55+1,10*(40,40+1,00+0,60+0,50)+0,20*13,60		133,09000						
	Sokl objekt B zateplení 14cm : 1,20*(2,80*2+4,20-3,30)		7,80000						
	Sokl objekt B zateplení 10cm : 1,20*(0,50+0,47)		1,16400						
	zateplení nad soklem objekt A tl20cm : 1,52*5*(47+3,50+36,00)		667,40000						
	2,60*5*14,00		182,00000						
	okna : -120*2,02*1,60-20*1,98*2,60		-490,80000						
	zateplení nad soklem objekt A tl18cm : 1,30*19,00		24,70000						
	(1,28*4+1,33+10*0,12)*(36,00+47,00+3,50)		661,72500						
	14,20*(4,00*2+0,90+0,50*4+2*21,40)-3,50*18,20-4,00*2,10*2		682,04000						

okna : -2*2,98*13,20-7*2,00*1,50-2,0*0,80	-101,27200
zateplení nad soklem objekt A tl14cm : 2,40*4*2,80+2,40*4,50-3,40*1,60	37,68000
zateplení strojovny A tl14cm : 4,10*2*(4,40+8,30)	-5,44000
okna : -2,00*1,50-(2,00*2,40-0,80*1,20)	104,14000
	-6,84000
zateplení nad soklem objekt A tl10cm : 2,60*5*(0,51*8+3*0,70+2*0,20)+14,20*1,00	99,74000
zateplení nad soklem balkony A tl5cm : 6*(1,20+0,30)*14,20	127,80000
na dozdivkách ytong objekt A tl 22cm : 34,50	34,50000
na dozdivkách ytong objekt A xps 16cm : 12,00	12,00000
Objekt A :	
120*0,30*(2,02+2*1,60)	187,92000
20*0,30*(1,98+2*2,60)	43,08000
2*0,30*(2,98+2*13,20)	17,62800
8*0,30*(2,00+2*1,50)	12,00000
0,30*(2,00+2*0,80)	1,08000
0,30*(2,00+2*2,40)	2,04000
zateplení nad soklem objekt B tl20cm : 1,52*5*(47+3,50+36,00)	657,40000
2,60*5*14,00	182,00000
okna : -120*2,02*1,60-20*1,98*2,60	-490,80000
zateplení nad soklem objekt B tl18cm : 1,30*19,00	24,70000
(1,28*4+1,33+10*0,12)*(36,00+47,00+3,50)	661,72500
14,20*(4,00*2+0,90+0,50*4+2*1,40)-3,50*18,20-4,00*2,10*2	682,04000
okna : -2*2,98*13,20-7*2,00*1,50-2,0*0,80	-101,27200
zateplení nad soklem objekt B tl14cm : 2,40*4*2,80+2,40*4,50-3,40*1,60	37,68000
zateplení strojovny B tl14cm : 4,10*2*(4,40+8,30)	-5,44000
okna : -2,00*1,50-(2,00*2,40-0,80*1,20)	104,14000
	-6,84000
zateplení nad soklem objekt B tl10cm : 2,60*5*(0,51*8+3*0,70+2*0,20)+14,20*1,00	99,74000

	zateplení nad soklem balkony B tl5cm : 6*(1,20+0,30)*14,20 na dozdvíčkách ytong objekt B tl 22cm : 34,50 na dozdvíčkách ytong objekt B xps 16cm : 12,00 Objekt B : 120*0,30*(2,02+2*1,60) 20*0,30*(1,98+2*2,60) 2*0,30*(2,98+2*13,20) 8*0,30*(2,00+2*1,50) 0,30*(2,00+2*0,80) 0,30*(2,00+2*2,40)	127,80000 34,50000 12,00000 187,92000 43,08000 17,62800 12,00000 1,08000 2,04000			
	Objekt 62 zateplení 18cm : 4,30*(68,10+10,30*2+29,20)-4,10*2,10 okna : -26*1,80*2,40-1,50*1,50*4 dveře : -4*2,00*2,90-2*2,00*2,50 Objekt 62 zateplení 10cm vstupy zadní : 1,30*3,50*4+4*0,47*3,50+(1,30*3,60+0,30*4,40)*2 Objekt 62 zateplení 10cm vstupy přední : 2*(3,50*(1,60*4+0,47)+1,60*6,00+0,30*6,74) Objekt 62 : 26*0,30*(1,80+2*2,40) 4*0,30*(1,50+2*1,50) 4*0,30*(2,30+2*2,90) 2*0,30*(2,00+2*2,50)	498,36000 -121,32000 -33,20000 36,78000 71,33400 51,48000 5,40000 9,72000 4,20000			
69 622421131R00	622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové ... hladké, složitost 1+2 vyrovnání pod hydroizolaci : obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*1,00 obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00 obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00 ... hladké, složitost 1+2 zateplení strojovny : 2*4,10*2*(4,40+8,30) okna : 2*(-2,00*1,50-(2,00*2,40-0,80*1,20)) 0,25*2*2*(2,00+1,50+2,00+2,40)	m2 391,34000 124,30000 133,52000 133,52000 202,50000 208,28000 -13,68000 7,90000	204,75	80 126,87 801-1	RTS
70 622421131R00		m2 202,50000 208,28000 -13,68000 7,90000	307,12	62 191,80 801-1	RTS
71 622421491R00	622 42-141 Doplnky zateplovacích systémů ...rohová lišta, profil rohový s okapničkou; plast+tkanina; l = 2 000 mm Objekt A :	m 6 042,24000	63,23	382 050,84 801-1	RTS

	120*(2*2,02+2*1,60)	868,80000			
	20*(2*1,98+2*2,60)	183,20000			
	2*(2*2,98+2*13,20)	64,72000			
	8*(2*2,00+2*1,50)	56,00000			
	(2*2,00+2*0,80)	5,60000			
	(2*2,00+2*2,40)	8,80000			
	2*5*(36+1,60+47+1,60+4,60+1,60)+4*13,00*2*2+4*3,80+10*14,00+8*15,00	1 407,20000			
	(55,20*2+2,60*2+3,00+0,50)	119,10000			
	Objekt B :				
	120*(2*2,02+2*1,60)	868,80000			
	20*(2*1,98+2*2,60)	183,20000			
	2*(2*2,98+2*13,20)	64,72000			
	8*(2*2,00+2*1,50)	56,00000			
	(2*2,00+2*0,80)	5,60000			
	(2*2,00+2*2,40)	8,80000			
	2*5*(36+1,60+47+1,60+4,60+1,60)+4*13,00*2*2+4*3,80+10*14,00+8*15,00	1 407,20000			
	(55,20*2+2,60*2+3,00+0,50)	119,10000			
	Objekt 62 :				
	26*(2*1,80+2*2,40)	218,40000			
	4*(2*1,50+2*1,50)	24,00000			
	4*(2*2,30+2*2,90)	41,60000			
	2*(2*2,00+2*2,50)	18,00000			
	16*4,00+4*7,00+4*5,00+4*5,00	132,00000			
	(2*68,10+10,30*2+19,20+2*1,20+2*1,50)	181,40000			
72 622421492R00	...okení lišta, profil okenní; plast+tkanina; l = 1 400 mm	5 352,48000	55,70	298 133,14 801-1	RTS
	Objekt A :				
	120*2*(2*2,02+2*1,60)	1 737,60000			
	20*2*(2*1,98+2*2,60)	366,40000			
	2*2*(2*2,98+2*13,20)	129,44000			
	8*2*(2*2,00+2*1,50)	112,00000			
	2*(2*2,00+2*0,80)	11,20000			
	2*(2*2,00+2*2,40)	17,60000			
	Objekt B :				
	120*2*(2*2,02+2*1,60)	1 737,60000			
	20*2*(2*1,98+2*2,60)	366,40000			
	2*2*(2*2,98+2*13,20)	129,44000			

	8*2*(2*2,00+2*1,50) 2*(2*2,00+2*0,80) 2*(2*2,00+2*2,40) Objekt 62 : 26*2*(2*1,80+2*2,40) 4*2*(2*1,50+2*1,50) 4*2*(2*2,30+2*2,90) 2*2*(2*2,00+2*2,50)	112,00000 11,20000 17,60000			
73 622421493R00	8*4,80+12*15 ...podparapetní lišta s tkaninou	218,40000 218,40000	170,13	37 156,39	801-1 RTS
74 622421494R00	Objekt A : 120*(2,02) 20*(1,98) 2*(2,98) 10*2,00 Objekt B : 120*(2,02) 20*(1,98) 2*(2,98) 10*2,00	681,92000 242,40000 39,60000 5,96000 20,00000 242,40000 39,60000 5,96000 20,00000	55,70	37 982,94	801-1 RTS
	Objekt 62 : 26*1,80+4*1,50+4*2,30+2*2,00	66,00000			
622 90-4 Očištění fasád					
75 622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 příprava povrchu pod zateplení : 5159,62 ...ruční čištění ocelovým kartáčem, zateplení pod terén objekt 62 xps 14cm : 1,00*(2*68,10+10,30*2+19,20+2*1,20+2*1,50) zateplení pod terén objekt A xps 14cm : 1,00*(55,20*2+2,60*2+3,00+0,50) zateplení pod terén objekt B xps 14cm : 1,00*(55,20*2+2,60*2+3,00+0,50) pro sokl : 353,118	m2 5 159,62000 5 159,62000 772,71800 181,40000 119,10000 119,10000 353,11800	31,61 76,78	163 095,59	801-1 RTS
76 622904121R00	Zateplovací systém EPS F tl 220mm dodávka + montáž, zakončený síťkou s výztužnou tkaninou	m2 69,00000	555,53	59 329,29	801-1 RTS
77 63331222222	na dozdivkách ylong objekt A tl 22cm : 34,50 na dozdivkách ylong objekt B tl 22cm : 34,50	34,50000 34,50000		38 331,57	Vlastní
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce			1 240 898,80	

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,									
78	632451024R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm doplnění podlah pro výměny dveří : 0,50*(6*1,84+40*2,10+16*3,26+26*1,80+2*0,90+2*3,46)		m2	101,36000	317,66	32 198,02	801-1	RTS
632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných přeřa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s následným zatemňováním hutné malty,									
79	632451031R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm povrch stávající nosné konstrukce střechy : objekt 62 plocha střechy : 9,80*67,30-3,10*6,80 objekt 62 stříšky nad vstupy plocha : 1,80*6,74*2+1,50*4,34*2 objekt A plocha střechy výřahu : 3,70*7,40 objekt A plocha střechy : 20,60*39,60+14,50*20,00-3,80*7,80 objekt A stříšky nad vstupy plocha : 4,20*2,90 objekt B plocha střechy výřahu : 3,70*7,40 objekt B plocha střechy : 20,60*39,60+14,50*20,00-3,80*7,80 objekt B stříšky nad vstupy plocha : 4,20*2,90		m2	2 907,10400	102,38	297 629,31	801-1	RTS
632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů rozmíchání směsi s vodou, nanášení stěrky									
80	632477125R00	...polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 20 mm Jedná se o opravu poškozených míst reprofilační hmotou. balkonové desky bude provedeno reprofilace z 25% plochy : procenta jsou zahrnuta ve výpočtu plochy : uvedená plocha bude reprofilována ze 100% : objekt A : 14,40*(0,20+2*2,00)*5*0,25 objekt B : 14,40*(0,20+2*2,00)*5*0,25 plocha řasády oprava z 12% : 5159,62*0,12 střecha oprava z 10% : 3971,977*0,10 ...opravná cementová malta, tloušťky do 5 mm Jedná se o opravu poškozených míst reprofilační hmotou. balkonové desky - finální stěrka :		m2	1 167,55210	504,34	588 843,23	801-4	RTS
81	632478122R00	plocha řasády oprava z 12% : 5159,62*0,12 střecha oprava z 10% : 3971,977*0,10 ...opravná cementová malta, tloušťky do 5 mm Jedná se o opravu poškozených míst reprofilační hmotou. balkonové desky - finální stěrka :		m2	1 621,15210	162,59	263 583,12	801-4	RTS

	objekt A : 14,40*(0,20+2*2,00)*5 objekt B : 14,40*(0,20+2*2,00)*5		302,40000 302,40000			
	plocha fasády oprava z 12% : 5159,62*0,12 střecha oprava z 10% : 3971,977*0,10		619,15440 397,19770			
	632 92-2 Kladení dlaždic na terče - podložky 632 92-21 terče plastové					
82	632922911R00 ...dlaždice 300 x 300 mm včetně dodávky plastových terčů : lodžie : pro blok A : 5*14,20*0,90 pro blok B : 5*14,20*0,90 dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec, šedá, l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm lodžie : pro blok A : 5*14,20*0,90*1,2 pro blok B : 5*14,20*0,90*1,2	m2	127,80000 225,83	28 861,07	801-1	RTS
83	59245315R lodžie : pro blok A : 5*14,20*0,90*1,2 pro blok B : 5*14,20*0,90*1,2	m2	63,90000 63,90000 153,36000 194,21	29 784,05	SPCM	RTS
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání			160 401,18		
84	911 Stavební výtah - montáž + demontáž + pronájem	ks	1,00000	26 560,11		Vlastní
85	912 Náklady na jeřáb	příjezd	5,00000	8 852,36	44 261,80	Vlastní
86	913 Lokální ochrana stávajících konstrukcí a nových výplní otvorů vybedněním dřevotřískou, dodávka + montáž +demontáž + zakrytí PE fólií se zapáskováním : při pískování podkladu a mytí tlakovou vodou : Objekt A : okna : 120*2,02*1,60+20*1,98*2,60 okna : 2*2,98*13,20+7*2,00*1,50+2,0*0,80 okna : 2,00*1,50+(2,00*2,40-0,80*1,20) Objekt B : okna : 120*2,02*1,60+20*1,98*2,60 okna : 2*2,98*13,20+7*2,00*1,50+2,0*0,80 okna : 2,00*1,50+(2,00*2,40-0,80*1,20) Objekt 61 : okna : 26*1,80*2,40+1,50*1,50*4 dveře : 4*2,00*2,90+2*2,00*2,50	m2	1 352,34400 66,24	89 579,27		Vlastní
Díl: 91	Doplnující práce na komunikaci		121,32000 33,20000	103 072,59		

917 71 Osazení stěnicího nebo chodníkového obrubníku									
se zařízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
87 91786211R00	... stojatého, s boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15								
pro okapový chodník :									
obvod Objekt 62 : 68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20		m	391,34000	147,54	57 738,30	822-1	RTS		
obvod objekt A : 1,80+55,16*2+21,40			124,30000						
obvod objekt B : 1,80+55,16*2+21,40			133,52000						
919 73-2 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením			133,52000						
88 919732111R00	...tloušťky do 2 mm								
lodžie :		m2	142,00000	168,62	23 944,04	822-1	RTS		
pro blok A : 5*14,20*1,00			71,00000						
pro blok B : 5*14,20*1,00			71,00000						
89 59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	430,47400	49,69	21 390,25	SPCM	RTS		
pro okapový chodník :									
obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*1,1			136,73000						
obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*1,1			146,87200						
obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*1,1			146,87200						
Díl: 94	Lešení a stavební výťahy				1 308 847,82				
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami									
90 941941032R00	...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	6 619,08000	36,14	239 213,55	800-3	RTS		
Všechně kotvení lešení:									
obvod Objekt 62 : 6,00*2*(68,10+10,50+4*1,00)			991,20000						
budova A : 16,50*2*(55,16+21,02+4*1,00)			2 645,94000						
5,00*2*(4,60+8,20+4*1,00)			168,00000						
budova B : 16,50*2*(55,16+21,02+4*1,00)			2 645,94000						
5,00*2*(4,60+8,20+4*1,00)			168,00000						
941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení									
91 941941191R00	...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	26 476,32000	24,09	637 814,55	800-3	RTS		
obvod Objekt 62 : 6,00*2*(68,10+10,50+4*1,00)*4			3 964,80000						
budova A : 16,50*2*(55,16+21,02+4*1,00)*4			10 583,76000						
5,00*2*(4,60+8,20+4*1,00)*4			672,00000						
budova B : 16,50*2*(55,16+21,02+4*1,00)*4			10 583,76000						
5,00*2*(4,60+8,20+4*1,00)*4			672,00000						
941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami									
92 941941832R00	...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	6 619,08000	25,60	169 448,45	800-3	RTS		
obvod Objekt 62 : 6,00*2*(68,10+10,50+4*1,00)			991,20000						

	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné	budova A : 16,50*2*(55,16+21,02+4*1,00) 5,00*2*(4,60+8,20+4*1,00) budova B : 16,50*2*(55,16+21,02+4*1,00) 5,00*2*(4,60+8,20+4*1,00)		2 645,94000 168,00000 2 645,94000 168,00000					
93	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	173,20000	76,78	13 298,30	800-3	RTS	
		obvod Objekt 62 : 1,50*(6,00*2+3,40*2)		28,20000					
		budova A : 1,00*14,50*5		72,50000					
		budova B : 1,00*14,50*5		72,50000					
94	944944011R00	944 94-40 Montáž ochranné sítě ...z umělých vláken	m2	6 619,00000	9,03	59 769,57	800-3	RTS	
		6619		6 619,00000					
95	944944031R00	944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí ...z umělých vláken	m2	26 476,00000	6,02	159 366,52	800-3	RTS	
		6619*4		26 476,00000					
96	944944081R00	944 94-48 Demontáž ochranné sítě ...z umělých vláken	m2	6 619,00000	4,52	29 917,88	800-3	RTS	
		6619		6 619,00000					
Díj:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 735 066,62			
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání							
97	95290114R00	...světla výška podlaží přes 4 m úklid po zateplení : Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*3,00 68,10*10,50*2 objekt A : (55,16*21,40)*5 (1,80+55,16*2+21,40)*3,00 objekt B : (55,16*21,40)*5 (1,80+55,16*2+21,40)*3,00	m2	14 408,36000	22,58	325 340,77	801-1	RTS	
		372,90000		1 430,10000					
		5 902,12000		400,56000					
		5 902,12000		400,56000					
98	952902110R00	952 90 Čištění budov ...zamezení v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě úklid po zateplení : Objekt 62 : 68,10*10,50*2*5 objekt A : (55,16*21,40)*5*5	m2	66 171,70000	1,51	99 919,27	801-4	RTS	
		7 150,50000		29 510,60000					

99	952902110R00	objekt B : (55,16*21,40)*5*5 ...zamestáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě střecha : 3*3971,977	m2	29 510,60000	11 915,93100	1,51	17 993,06	801-4	RTS
100	952902121R00	...odstranění holubího trusu z podlah tl. do 5 cm střecha : 3971,977*0,20	m2	11 915,93100	794,39540	73,77	58 602,55	801-4	RTS
101	952902211R00	...dezinfekce podlah a stěn - mikrobi z holubího trusu 1x střecha : 3971,977	m2	3 971,97700	794,39540	42,15	167 418,83	801-4	RTS
102	952902212R00	...dezinfekce podlah a stěn - holubi roztoči 1x střecha : 3971,977	m2	3 971,97700	3 971,97700	73,77	293 012,74	801-4	RTS
103	953981104R00	953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva ...do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu pro meziokenní vložky - 3pásky na metr : 3*4*882 pro zesílení konstrukcí nad meziokenními vložkami -3 na 1m : 3*4*2006 pro zpevnění střechy : 4*420 nosný profil pod parapetem L35x35x4mm + ocelové packy : 2*890 Prachutěsné pevné oddělení místností od místa bourání dodávka + montáž + demontáž Je požadována pevná konstrukce desek na ocelovou konstrukci pro bourání konstrukcí a vyřezání meziokenních vložek : 5159,62 Zřízení čistící zony v závěti vstupu 2,00x1,80m dodávka + montáž gumová čistící rohož do zapuštěného systémového rámu nerazového, vel. 2,0 x 1,8 m, provést odvodnění do drenážní podkladní vrstvy Průběžné zajištění střechy proti zatečení cena je za m2 půdorysu střechy a den střecha : 90*3971,977 úprava stávajícího komínového tělesa objekt 61 - Úprava kotév stávajícího dvouplášťového ocelového komínu pro potřeby zateplení štitové stěny obj. 61 a zajištění potřebné vzdálenosti komínového tělesa od štitové stěny, délka do 17m Odvzdušňovací plynové potrubí na fasádě obj. č. 62 - demontáž, dodávka + montáž nového Odvzdušňovací plynové potrubí na fasádě obj. č. 62: - demontáž, dodávka nového potrubí včetně kotvení (potrubí zkorodováno)	kus	38 116,00000	22,58	860 659,28	801-4	RTS	
104	950214		m2	5 159,62000	58,72	302 972,89			Vlastní
105	9514415		ks	5 159,62000	5 903,08	23 612,32			Vlastní
106	9521		m2	357 477,93000	1,51	539 791,67			Vlastní
107	95247121		ks	357 477,93000	16 230,84	16 230,84			Vlastní
108	9542147		ks	1,00000	20 660,04	20 660,04			Vlastní
109	954781578	Přelozka jednoho čidla topení v souvislosti se zateplením fasády do 20m	kpl	1,00000	8 852,36	8 852,36			Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí							
	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvárnic							

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),			
110 962031133R00	...z jakýchkoliv chmel pálených , plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm izolační přízdívka : obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*1,00 obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00 obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00 VZT komory : 6*3,00	m2	409,34000 76,78 31 429,13 801-3 RTS
962 05-2 Bourání zdiva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),			
111 962052211R00	...nadzákladového náhrada meziokenních panelů objekt A : 1,52*5*(47+3,50+36,00)*0,25 2,60*5*14,00*0,25 okna : (-120*2,02*1,60-20*1,98*2,60)*0,25 náhrada meziokenních panelů objekt B : 1,52*5*(47+3,50+36,00)*0,25 2,60*5*14,00*0,25 okna : (-120*2,02*1,60-20*1,98*2,60)*0,25	m3	174,30000 2 435,91 424 579,11 801-3 RTS
962 08 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),			
112 962081131R00	...ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm kopílitové stěny : 14,50*3,00*4+6*2,00*2,90	m2	208,80000 124,96 26 091,65 801-3 RTS
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2			
113 965042221RT3	stávající okapový chodník : obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*0,80*0,24 obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*0,80*0,24 obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*0,80*0,24	m3	75,13728 1 604,87 120 585,57 801-3 RTS
114 965043321RT1 ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 doplnění podlah u výměny dveří : 0,50*(6*1,84+40*2,10+16*3,26+26*1,80+2*0,90+2*3,46)*0,08			
114 965043321RT1		m3	8,10880 3 688,49 29 909,23 801-3 RTS
115 965043331RT2 ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 lodžie : pro blok A : 5*14,20*1,00*0,10			
115 965043331RT2		m3	14,20000 1 788,53 25 397,13 801-3 RTS

116	965043341RT1	pro blok B : 5*14,20*1,00*0,10 ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 střecha - spádová vrstva : objekt 62 plocha střechy : (9,80*67,30-3,10*6,80)*0,08 objekt A plocha střechy výřahu : 3,70*7,40*0,08 objekt A plocha střechy : (20,60*39,60+14,50*20,00-3,80*7,80)*0,08 objekt B plocha střechy výřahu : 3,70*7,40*0,08 objekt B plocha střechy : (20,60*39,60+14,50*20,00-3,80*7,80)*0,08	m3	7,10000 227,63680	1 767,46	402 338,94	801-3	RTS
117	967031741R00	967 03-17 Přisekání plošné zdiva cihelného z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...na maltu cementovou, tloušťky do 50 mm stávající sokl : Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*0,80 objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*1,10 objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*1,10	m2	393,18400	124,96	49 132,27	801-3	RTS
118	96806112R00	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...oken, plochy do 1,5 m2	kus	1 200,00000	4,52	5 424,00	801-3	RTS
119	968062246R00	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...oken jednoduchých, plochy do 4 m2 01 : 242*2,10*1,60 02 : 40*2,10*2,60 03 : 14*2,10*1,60 04 : 16*3,26*2,80 05 : 4*3,26*2,80 06 : 2*2,10*0,95 07 : 2*2,10*2,40-2*0,80*1,20 08 : 2*3,46*2,57 09 : 4*1,50*1,50 10 : 26*1,80*2,40	m2	1 412,37440 813,12000 218,40000 47,04000 146,04800 36,51200 3,99000 8,16000 17,78440 9,00000 112,32000 563,61600	66,24	93 555,68	801-3	RTS
120	96003	odstranění gumoasfaltové dřvi s perilem střecha - stávající násyp : objekt 62 plocha střechy : (9,80*67,30-3,10*6,80)*0,20 objekt A plocha střechy výřahu : 3,70*7,40*0,10	m3	127,69200 2,73800	258,95	145 948,36		Vlastní

	objekt A plocha střechy : (20,60*39,60+14,50*20,00-3,80*7,80)*0,20		215,22400				
	objekt B plocha střechy výřahu : 3,70*7,40*0,10		2,73800				
121 9601	objekt B plocha střechy : (20,60*39,60+14,50*20,00-3,80*7,80)*0,20 Výřezání průběžného plechového parapetu z betonového panelu	m	1 005,00000	45,17	45 395,85	Vlastní	
122 96021	zateplení nad soklem objekt A tl20cm : 5*(47+3,50+36,00+14,00) zateplení nad soklem objekt B tl20cm : 5*(47+3,50+36,00+14,00)	ks	502,50000				
	Demontáž stávajícího hromosvodu včetně likvidace odpadu-hmotnost 6tun čas 120 pracovních hodin		1,00000	13 283,06	13 283,06	Vlastní	
123 9602141	demontáž dřevěné garáže	m	1 461,60000	34,63	50 615,21	Vlastní	
	Objekt 62 : (68,10*2+3,00)*2		278,40000				
	objekt A : (55,16+4,00)*2*5		591,60000				
	objekt B : (55,16+4,00)*2*5		591,60000				
Díl: 97	Prorážení otvorů				1 466 877,08		
124 970241100R00	970 24 Řezání prostého betonu ...řezání prostého betonu, hloubka řezu 100 mm nová dlažba okapový chodník : 20,00 dlažba na lodžích : 14,20*5*2+20*2*2*1,2	m	258,00000	58,72	15 149,76	RTS	
	970 25 Řezání železobetonu ...řezání železobetonu, hloubka řezu 250 mm náhrada mezikenních panelů objekt A : 2*5*(3*1,52+4*7+3,50+36,00) 2*(120*(2,02+1,60)+20*(1,98+2,60)) náhrada mezikenních panelů objekt B : 2*5*(3*1,52+3,50+47,00+36,00+2,60+14,00) 2*(120*(2,02+1,60)+20*(1,98+2,60))	m	4 099,20000	84,30	345 562,56	RTS	
	971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příchácích, základoých nebo nadzákladoých, otvory v atice : 4*4*0,50						
126 971052441R00	...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), otvory v atice : 4	kus	4,00000	776,84	3 107,36	RTS	
	974 04-9 Vysekání rýh v betonových zdech 974 04-91 v ploše		4,00000				

127	974049122R00	...do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). kotevní ocelový pásek s předvrtanými otvory 8x50x800mm : pro meziokenní vložky - 3pásky na metr : 3*882*0,80 pro zesílení konstrukcí nad meziokenními vložkami -3 na 1m : 3*2006*0,80 pro zpevnění střechy : 420*0,80	m	7 267,20000	40,65	295 411,68	801-3	RTS
975	02-2	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou						
975	02-21	do výšky 3 m						
128	975022241R00	...při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 3 m Včetně: - vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry, - oboustranného vynesení podchycené konstrukce. náhrada meziokenních panelů objekt A : 5*(47+3,50+36,00) 2,60*5*5 náhrada meziokenních panelů objekt B : 5*(47+3,50+36,00) 2,60*5*5	m	995,00000	504,34	501 818,30	801-3	RTS
975	04	Jednotákové podchycení stropů pro osazení nosníků						
975	04-1	pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m						
129	975043121R00	...při zařízení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m lodžie : pro blok A : 5*14,20 pro blok B : 5*14,20 pro lešení na střeše : 2*2,00*21,40	m	227,60000	343,26	78 125,98	801-3	RTS
976	07	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí						
976	07-1	model a zábradlí						
130	976071111R00	...v jakémkoliv zdivu pro blok A : 20*3,50 pro blok b : 20*3,50	m	140,00000	97,86	13 700,40	801-3	RTS
978	01	Otlučení omltek vápenných nebo vápenocementových						
978	01-2	vnějších s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva						
131	978015241R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % Hrubé oprava fasády pod zateplení na 30% plochy : 5159,618	m ²	5 159,61800	15,06	77 703,85	801-3	RTS
978	01-2	vnějších s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva						
132	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m ²	202,50000	49,69	10 062,23	801-3	RTS

		zateplení střejovery : 2*4,10*2*(4,40+8,30) okna : 2*(-2,00*1,50-(2,00*2,40-0,80*1,20)) 0,25*2*2*(2,00+1,50+2,00+2,40)		208,28000 -13,68000 7,90000			
		978 02-3 Vysekání, vyškrtávání a vyčištění spár zdíva 978 02-32 cihelného					
133	97802341R00	...mimo komínového Hrubé oprava fasády pod zateplení na 30% plochy : 5159,618*0,30 zateplení střejovery : 2*4,10*2*(4,40+8,30) okna : 2*(-2,00*1,50-(2,00*2,40-0,80*1,20)) 0,25*2*2*(2,00+1,50+2,00+2,40) Roznášecí nosníky pod lešením na střeše - dodávka + montáž + demontáž pro lešení na střeše : 2*2,00*21,40	m2	1 750,38540 1 547,88540 208,28000 -13,68000 7,90000 85,60000 85,60000	55,70	97 496,47 801-3	RTS
134	970321		m2		335,73	28 738,49	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				461 119,87	
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812						
135	99928111R00	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 25 m	t	2 640,40237	174,64	461 119,87 801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				391 961,00	
	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 711 11-21 natěrem						
136	711112001RZ1	...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*1,00 obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00 obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00	m2	391,34000 124,30000 133,52000 133,52000	27,10	10 605,31 800-711	RTS
137	711141559RZ4	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením ...vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, 711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi včetně dodávky fólie a doplňků,	m2	391,34000 124,30000 133,52000 133,52000	254,43	99 568,64 800-711	RTS
138	711482020RZ1	...svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm ochrana zateplení pod terénem : obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*1,00	m2	391,34000 124,30000	180,66	70 699,48 800-711	RTS

139	7110095	obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00 obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*1,00 napojení stávající a nové hydroizolace - cena za m délky napojení obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20) obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40) obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40) Bitumelová hydroizolační stěrka - dodávka + montáž obvod Objekt 62 : (68,10+10,50*2+1,50*2*2+29,20)*0,80 obvod objekt A : (1,80+55,16*2+21,40)*0,80 obvod objekt B : (1,80+55,16*2+21,40)*0,80	m	133,52000 133,52000 391,34000 124,30000 133,52000 133,52000 313,07200 99,44000 106,81600 106,81600	88,83	34 762,73	Vlastní	
140	7110201	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	m2	313,07200 99,44000 106,81600 106,81600	514,88	161 194,51	Vlastní	
141	998711203R00	...svěsle do 60 m	%	4,20000	3 602,46	15 130,33	800-711	RTS
Díl:	712	Živíčné krytiny				4 043 687,39		
142	712300832R00	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° 712 30-1 povlakové krytiny ...dvouvrstvě, střecha - dolní asfaltový pás : 3971,977	m2	3 971,97700 3 971,97700	12,05	47 862,32	800-711	RTS
143	712300833R00	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° 712 30-1 povlakové krytiny ...třívrtvě, střecha horní asfaltové pásy : objekt 62 plocha střechy : 9,80*67,30-3,10*6,80 objekt 62 plocha atika vrch : 0,53*(6,80+68,20+9,81+29,10) objekt 62 plocha vytažení na atiku : 0,90*(6,80+67,60+9,81+29,10) objekt 62 plocha vytažení na zdivo : 0,90*(18,80+11,50+3,20+6,80) objekt 62 plocha vytažení na komory VZT : 1,20*2*2*(1,10+0,85) objekt 62 stříšky nad vstupy plocha : 1,80*6,74*2+1,50*4,34*2 objekt A plocha střechy výtahu : 3,70*7,40 objekt A plocha atika vrch výtahu : 0,40*2*(7,40+4,50) objekt A plocha vytažení na atiku výtahu : 0,40*2*(7,40+3,70) objekt A plocha střechy : 20,60*39,60+14,50*20,00-3,80*7,80 objekt A plocha atika vrch : 0,51*(0,90+40,50+8,40+4,50+21,50+55,16+21,02-2*3,70) 0,8*3,70*2+0,90*14,70 objekt A plocha vytažení na atiku : 0,90*2*(39,70+14,40+20,60+19,80-7,90)	m2	3 971,97690	12,05	47 862,32	800-711	RTS

		objekt B plocha vytažení na zdivo : 0,90*2*(4,60+8,20)	23,04000		
		objekt A plocha vytažení na komory VZT : 1,20*2*24*(1,10+1,30)	138,24000		
		objekt A stříšky nad vstupy plocha : 4,20*2,90	12,18000		
		objekt B plocha střechy výtahu : 3,70*7,40	27,38000		
		objekt B plocha atika vrch výtahu : 0,40*2*(7,40+4,50)	9,52000		
		objekt B plocha vytažení na atiku výtahu : 0,40*2*(7,40+3,70)	8,88000		
		objekt B plocha střechy : 20,60*39,60+14,50*20,00-3,80*7,80	1 076,12000		
		objekt B plocha atika vrch : 0,51*(0,90+40,50+8,40+4,50+21,50+55,16+21,02-2*3,70)	73,73580		
		0,8*3,70*2+0,90*14,70	19,15000		
		objekt B plocha vytažení na atiku : 0,90*2*(39,70+14,40+20,60+19,80-7,90)	155,88000		
		objekt B plocha vytažení na zdivo : 0,90*2*(4,60+8,20)	23,04000		
		objekt B plocha vytažení na komory VZT : 1,20*2*24*(1,10+1,30)	138,24000		
		objekt B stříšky nad vstupy plocha : 4,20*2,90	12,18000		
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°					
712 30-1 povlakové krytiny			m2	7 943,95400	1,51
144	712300834R00	...každé další vrstvy, střecha horní asfaltové pásy : 2*3971,977	m2	7 943,95400	11 995,37 800-711
712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena					
712 31-1 nátěrem					
145 712311101RZ1		...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu pod parozábranu :	m2	7 943,95380	19,57
		objekt 62 plocha střechy : 9,80*67,30-3,10*6,80		638,46000	
		objekt 62 plocha atika vrch : 0,53*(6,80+68,20+9,81+29,10)		60,37230	
		objekt 62 plocha vytažení na atiku : 0,90*(6,80+67,60+9,81+29,10)		101,97900	
		objekt 62 plocha vytažení na zdivo : 0,90*(18,80+11,50+3,20+6,80)		36,27000	
		objekt 62 plocha vytažení na komory VZT : 1,20*2*2*(1,10+0,85)		9,36000	
		objekt 62 stříšky nad vstupy plocha : 1,80*6,74*2+1,50*4,34*2		37,28400	
		objekt A plocha střechy výtahu : 3,70*7,40		27,38000	
		objekt A plocha atika vrch výtahu : 0,40*2*(7,40+4,50)		9,52000	
		objekt A plocha vytažení na atiku výtahu : 0,40*2*(7,40+3,70)		8,88000	
		objekt A plocha střechy : 20,60*39,60+14,50*20,00-3,80*7,80		1 076,12000	
		objekt A plocha atika vrch : 0,51*(0,90+40,50+8,40+4,50+21,50+55,16+21,02-2*3,70)		73,73580	
		0,8*3,70*2+0,90*14,70		19,15000	
		objekt A plocha vytažení na atiku : 0,90*2*(39,70+14,40+20,60+19,80-7,90)		155,88000	

	do ceny zahrňte i dodávku a montáž kotev :								
	lodže :								
	pro blok A : 5*14,20*1,30+5*8*1,20*0,20				101,90000				
	pro blok B : 5*14,20*1,30+5*8*1,20*0,20				101,90000				
149 712378002R00	712 37-7 Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií								
	...:atkové okapnice, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 200 mm	m		142,00000		137,01		19 455,42	800-711 RTS
	Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.								
	lodže :								
	pro blok A : 5*14,20				71,00000				
	pro blok B : 5*14,20				71,00000				
150 712378005R00	...:stěnová lišta vyhnutá, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 70 mm	m		238,00000		81,30		19 349,40	800-711 RTS
	Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.								
	lodže :								
	pro blok A : 5*14,20+5*8*1,20				119,00000				
	pro blok B : 5*14,20+5*8*1,20				119,00000				
151 712378006R00	...:rohová lišta vnější, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 100 mm	m		380,00000		87,32		33 181,60	800-711 RTS
	Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.								
	lodže :								
	pro blok A : 5*14,20*2+5*8*1,20				190,00000				
	pro blok B : 5*14,20*2+5*8*1,20				190,00000				
152 712391171RT1	712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní								
	712 39-1 textílie								
	...:podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2		203,80000		24,09		4 909,54	800-711 RTS
	lodže :								
	pro blok A : 5*14,20*1,30+5*8*1,20*0,20				101,90000				
	pro blok B : 5*14,20*1,30+5*8*1,20*0,20				101,90000				
153 712391172R00	712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní								
	712 39-1 textílie								
	...:ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2		203,80000		31,61		6 442,12	800-711 RTS
	lodže :								
	pro blok A : 5*14,20*1,30+5*8*1,20*0,20				101,90000				
	pro blok B : 5*14,20*1,30+5*8*1,20*0,20				101,90000				
154 712491176RT1	712 49 Povlaková krytina střech do 30° ostatní								
	712 49-2 připevnění izolace								
	...:kotvicími terčí, kotvicí materiálem ve specifikaci	kus		20 924,75740		22,58		472 481,02	800-711 RTS
	pro asfaltové pásy :								

	objekt 62 plocha střechy : (9,80*67,30-3,10*6,80)*5 objekt 62 plocha atika vrch : 0,53*(6,80+68,20+9,81+29,10)*6 objekt 62 plocha vytažení na atiku : 0,90*(6,80+67,60+9,81+29,10)*6 objekt 62 plocha vytažení na zdlvo : 0,90*(18,80+11,50+3,20+6,80)*6 objekt 62 plocha vytažení na komory VZT : 1,20*2*2*(1,10+0,85)*6 objekt 62 stříšky nad vstupy plocha : (1,80*6,74*2+1,50*4,34*2)*5	3 192,30000 362,23380 611,87400 217,62000 56,16000 186,42000				
	objekt A plocha střechy výřahu : 3,70*7,40*5 objekt A plocha atika vrch výřahu : 0,40*2*(7,40+4,50)*6 objekt A plocha vytažení na atiku výřahu : 0,40*2*(7,40+3,70)*6 objekt A plocha střechy : (20,60*39,60+14,50*20,00-3,80*7,80)*5 objekt A plocha atika vrch : 0,51*(0,90+40,50+8,40+4,50+21,50+55,16+21,02-2*3,70)*6 (0,8*3,70*2+0,90*14,70)*6 objekt A plocha vytažení na atiku : 0,90*2*(39,70+14,40+20,60+19,80-7,90)*6 objekt A plocha vytažení na zdlvo : 0,90*2*(4,60+8,20)*6 objekt A plocha vytažení na komory VZT : 1,20*2*2*(1,10+1,30)*6 objekt A stříšky nad vstupy plocha : 4,20*2,90*5	136,90000 57,12000 53,28000 5 380,60000 442,41480 114,90000 935,28000 138,24000 829,44000 60,90000				
	objekt B plocha střechy výřahu : 3,70*7,40*5 objekt B plocha atika vrch výřahu : 0,40*2*(7,40+4,50)*6 objekt B plocha vytažení na atiku výřahu : 0,40*2*(7,40+3,70)*6 objekt B plocha střechy : (20,60*39,60+14,50*20,00-3,80*7,80)*5 objekt B plocha atika vrch : 0,51*(0,90+40,50+8,40+4,50+21,50+55,16+21,02-2*3,70)*6 (0,8*3,70*2+0,90*14,70)*6 objekt B plocha vytažení na atiku : 0,90*2*(39,70+14,40+20,60+19,80-7,90)*6 objekt B plocha vytažení na zdlvo : 0,90*2*(4,60+8,20)*6 objekt B plocha vytažení na komory VZT : 1,20*2*2*(1,10+1,30)*6 objekt B stříšky nad vstupy plocha : 4,20*2,90*5	136,90000 57,12000 53,28000 5 380,60000 442,41480 114,90000 935,28000 138,24000 829,44000 60,90000				
155 7127124	Kotvy délky 70cm včetně terců -dodávka pro mechanické kotvení střechy	ks	20 925,00000	42,15	881 988,75	Vlastní
156 28322017R	fólie izolační sítěšší hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, skelná vlážtuž; μ = 15 000,0	m2	244,56000	174,64	42 709,96	SPCM RTS
	lodžie :					
	pro blok A : (5*14,20*1,30+5*8*1,20*0,20)*1,2		122,28000			
	pro blok B : (5*14,20*1,30+5*8*1,20*0,20)*1,2		122,28000			
157 62833161R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavivelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm	m2	4 766,37240	90,33	430 546,42	SPCM RTS

158 62852251R	střeška parozábrana : 3971,977*1,2 pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jenný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	4 766,37240 9 532,74480	111,41	1 062 043,10	SPCM	RTS
159 67390528R	střeška - horní asfaltové pásy : 2*3971,977*1,2 geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 3,70 mm	m2	9 532,74480 529,88000	27,10	14 359,75	SPCM	RTS
	lodžie : pro blok A : (5*14,20*1,30+5*8*1,20*0,20)*2*1,3 pro blok B : (5*14,20*1,30+5*8*1,20*0,20)*2*1,3		264,94000 264,94000				
	998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně						
160 9988712203R00	... v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,00000	14 308,31	14 308,31	800-711	RTS
Díl: 713	Izolace tepelné			3 341 991,18			
713 10 Odstranění tepelné izolace z desek							
713 10-1 polystyrenových							
161 713100812R00	...tloušťka přes 20 do 50 mm střeška : 3971,977	m2	3 971,97700 3 971,97700	37,64	149 505,21	800-713	RTS
713 14 Montáž tepelné izolace střešch na plný podklad							
162 713141125R00	...desky, na lepidlo Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. střeška tepelná izolace rovná vrstva : 3971,977 pro spádovou vrstvu střešchy : objekt 62 plocha střešchy : (9,80*67,30-3,10*6,80)*2 objekt 62 stříšky nad vstupy plocha : 1,80*6,74*2+1,50*4,34*2 objekt A plocha střešchy : (20,60*39,60+14,50*20,00-3,80*7,80)*2 objekt A stříšky nad vstupy plocha : 4,20*2,90 objekt B plocha střešchy : (20,60*39,60+14,50*20,00-3,80*7,80)*2 objekt B stříšky nad vstupy plocha : 4,20*2,90 lodžie : pro blok A : 5*14,20*1,2 pro blok B : 5*14,20*1,2	m2	10 585,11000 3 971,97700	57,21	605 574,14	800-713	RTS
	objekt 62 plocha vytažení na atiku : 0,90*(6,80+67,60+9,81+29,10) objekt 62 plocha vytažení na zdivo : 0,90*(18,80+11,50+3,20+6,80) objekt 62 plocha vytažení na komory VZT : 1,20*2*2*(1,10+0,85) objekt A plocha vytažení na atiku vytahu : 0,40*2*(7,40+3,70) objekt A plocha vytažení na atiku : 0,90*2*(39,70+14,40+20,60+19,80-7,90)		1 276,92000 37,28400 2 152,24000 12,18000 2 152,24000 12,18000 85,20000 85,20000 101,97900 36,27000 9,36000 8,88000 155,88000				

163 713131421	objekt A plocha vytažení na zdivo : 0,90*2*(4,60+8,20) objekt A plocha vytažení na komory VZT : 1,20*2*2*(1,10+1,30) objekt B plocha vytažení na atiku výtahu : 0,40*2*(7,40+3,70) objekt B plocha vytažení na atiku : 0,90*2*(39,70+14,40+20,60+19,80-7,90) objekt B plocha vytažení na zdivo : 0,90*2*(4,60+8,20) objekt B plocha vytažení na komory VZT : 1,20*2*2*(1,10+1,30) montáž náběhového klínu střechy objekt 62 : (6,80+67,60+9,81+29,10) (18,80+11,50+3,20+6,80) 2*2*(1,10+0,85) (6,74*2+4,34*2) objekt A : 2*(7,40+3,70) 2*(39,70+14,40+20,60+19,80-7,90) 2*(4,60+8,20) 2*24*(1,10+1,30) 4,20 objekt B : 2*(7,40+3,70) 2*(39,70+14,40+20,60+19,80-7,90) 2*(4,60+8,20) 2*24*(1,10+1,30) 4,20 lodžie : pro blok A : 5*14,20+5*8*1,20 pro blok B : 5*14,20+5*8*1,20 deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m³ objekt 62 plocha střechy : (9,80*67,30-3,10*6,80)*0,16*1,1 objekt 62 plocha atika vrch : 0,53*(6,80+68,20+9,81+29,10)*0,10*1,2 objekt 62 plocha vytažení na atiku : 0,90*(6,80+67,60+9,81+29,10)*0,10*1,2 objekt 62 plocha vytažení na zdivo : 0,90*(18,80+11,50+3,20+6,80)*0,10*1,2 objekt 62 plocha vytažení na komory VZT : 1,20*2*2*(1,10+0,85)*0,10*1,2 objekt 62 stříšky nad vstupy plocha : (1,80*6,74*2+1,50*4,34*2)*0,16*1,1 objekt A plocha střechy výtahu : 3,70*7,40*0,20*1,1 objekt A plocha atika vrch výtahu : 0,40*2*(7,40+4,50)*0,10*1,2	m	23,04000 138,24000 8,88000 155,88000 23,04000 138,24000 1 102,37000 113,31000 40,30000 7,80000 22,16000 22,20000 173,20000 25,60000 115,20000 4,20000 22,20000 173,20000 25,60000 115,20000 4,20000 119,00000 119,00000 642,03937 112,36896 7,24468 12,23748 4,35240 1,12320 6,56198 6,02360 1,14240	12,05	13 283,56	Vlastní
164 28375768,AR	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m³	m ³	642,03937 112,36896 7,24468 12,23748 4,35240 1,12320 6,56198 6,02360 1,14240	1 341,41	861 238,03 SPCM	RTS

[illegible]

167 28375972R	objekt B plocha vytážení na atiku výřahu : $0,40 \times 2 \times (7,40 + 3,70) \times 1,2$ objekt B plocha vytážení na atiku : $0,90 \times 2 \times (39,70 + 14,40 + 20,60 + 19,80 - 7,90) \times 1,2$ objekt B plocha vytážení na zdivo : $0,90 \times 2 \times (4,60 + 8,20) \times 1,2$ deska spádová, křín EPS 150S; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK pro spádovou vrstvu střechy : objekt 62 plocha střechy : $(9,80 \times 67,30 - 3,10 \times 6,80) \times (0,40 - 0,36/3) \times 1,1$ objekt 62 stříšky nad vstupy plocha : $(1,80 \times 6,74 \times 2 + 1,50 \times 4,34 \times 2) \times (0,05 + 0,10)/2 \times 1,1$ objekt A plocha střechy : $(20,60 \times 39,60 + 14,50 \times 20,00 - 3,80 \times 7,80) \times (0,40 - 0,36/3) \times 1,1$ objekt A stříšky nad vstupy plocha : $4,20 \times 2,90 \times (0,05 + 0,10)/2 \times 1,1$ objekt B plocha střechy : $(20,60 \times 39,60 + 14,50 \times 20,00 - 3,80 \times 7,80) \times (0,40 - 0,36/3) \times 1,1$ objekt B stříšky nad vstupy plocha : $4,20 \times 2,90 \times (0,05 + 0,10)/2 \times 1,1$ lodžie : pro blok A : $5 \times 14,20 \times 1,2 \times (0,04 + 0,07)/2 \times 1,3$ pro blok B : $5 \times 14,20 \times 1,2 \times (0,04 + 0,07)/2 \times 1,3$ křín alikový pěnový polystyren; $\delta = 100,0$ mm; $v = 100$ mm; $l = 1\,000$ mm objekt 62 : $(6,80 + 67,60 + 9,81 + 29,10) \times 1,2$ $(18,80 + 11,50 + 3,20 + 6,80) \times 1,2$ $2 \times 2 \times (1,10 + 0,85) \times 1,2$ $(6,74 \times 2 + 4,34 \times 2) \times 1,2$ objekt A : $2 \times (7,40 + 3,70) \times 1,2$ $2 \times (39,70 + 14,40 + 20,60 + 19,80 - 7,90) \times 1,2$ $2 \times (4,60 + 8,20) \times 1,2$ $2 \times 2 \times (1,10 + 1,30) \times 1,2$ $4,20 \times 1,2$ objekt B : $2 \times (7,40 + 3,70) \times 1,2$ $2 \times (39,70 + 14,40 + 20,60 + 19,80 - 7,90) \times 1,2$ $2 \times (4,60 + 8,20) \times 1,2$ $2 \times 2 \times (1,10 + 1,30) \times 1,2$ $4,20 \times 1,2$ lodžie : pro blok A : $(5 \times 14,20 + 5 \times 8 \times 1,20) \times 1,2$ pro blok B : $(5 \times 14,20 + 5 \times 8 \times 1,20) \times 1,2$ 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně	m3	10,65600 187,05600 27,64800 876,80483 196,64568 3,07593 331,44496 1,00485 331,44496 1,00485 6,09180 6,09180 135,97200 48,36000 9,36000 26,59200 26,64000 207,84000 30,72000 138,24000 5,04000 26,64000 207,84000 30,72000 138,24000 5,04000 142,80000 142,80000 142,80000	1 452,81	1 273 830,83 SPCM	RTS
168 28375982R	objekt A : $2 \times (7,40 + 3,70) \times 1,2$ $2 \times (39,70 + 14,40 + 20,60 + 19,80 - 7,90) \times 1,2$ $2 \times (4,60 + 8,20) \times 1,2$ $2 \times 2 \times (1,10 + 1,30) \times 1,2$ $4,20 \times 1,2$ objekt B : $2 \times (7,40 + 3,70) \times 1,2$ $2 \times (39,70 + 14,40 + 20,60 + 19,80 - 7,90) \times 1,2$ $2 \times (4,60 + 8,20) \times 1,2$ $2 \times 2 \times (1,10 + 1,30) \times 1,2$ $4,20 \times 1,2$ lodžie : pro blok A : $(5 \times 14,20 + 5 \times 8 \times 1,20) \times 1,2$ pro blok B : $(5 \times 14,20 + 5 \times 8 \times 1,20) \times 1,2$ 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně	m	1 322,84400 135,97200 48,36000 9,36000 26,59200 26,64000 207,84000 30,72000 138,24000 5,04000 26,64000 207,84000 30,72000 138,24000 5,04000 142,80000 142,80000 142,80000	19,57	25 888,06 SPCM	RTS

169	998713203R00	... v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	12 293,94	12 293,94	800-713	RTS
Díl: 721	721 21-08 Demontáž kanalizačního příslušenství	Vnitřní kanalizace				29 272,95		
170	721210822R00	...vpustí střešní , DN 100	kus	10,00000	76,78	767,80	800-721	RTS
		10		10,00000				
171	721234101RT1	721 23 Střešní vtoky	kus	10,00000	2 797,22	27 972,20	800-721	RTS
		...D 75, 110, 125 mm, z PP se svíslým odtokem a živичným limcem,s izolační svorkou, košík						
		Dvojitupňová střešní vpust' s nádstavcem pro plochou střechn						
		998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci						
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
172	998721203R00	... v objektech výšky do 24 m	%	1,40000	380,68	532,95	800-721	RTS
Díl: 730		Ústřední vytápění				4 044 344,44		
173	730	Topení - přesná náplň položky viz samostatná příloha označená jako příloha č1	ks	1,00000	2 066 720,42	2 066 720,42		Vlastní
174	73002a	Predikativní regulace MAR - Vytváření otopné soustavy dodávka + montáž	ks	1,00000	301 927,32	301 927,32		Vlastní
		rozsah prací:						
		Vytváření otopné soustavy						
		o zaregulování tlaků a průtoků, nastavení hlavice a dalších regulačních zařízení (cca 400 zařízení)						
175	73002b	Predikativní regulace MAR - úprava v kotelně/výměnkové stanici včetně strojních úprav, dodávka + montáž	ks	1,00000	432 102,23	432 102,23		Vlastní
		rozsah prací:						
		- Úprava MAR v kotelně/výměnkové stanici včetně strojních úprav						
		o Doplnění senzorů na topných větvích (20 ks)						
		o Rozvaděč nadřazené regulace						
		o Hardware pro napojení nadřazené regulace se stávajícím systémem MAR						
176	73002c	Predikativní regulace MAR - uvedení do chodu dodávka + montáž	ks	1,00000	970 128,71	970 128,71		Vlastní
		rozsah prací:						
		- Uvedení do chodu predikativní regulace MPC						
		o Zprovoznění sběru vnitřních teploč (každá větev 4 senzory teploty v referenčních místnostech – cca 20ks)						
		o Práce elektro a slaboproudu – oživení systému v místě						
		o Programování – nastavení predikativní regulace, nastavení komunikace s podřízeným systémem						
		o Vizualizace s možností dálkového přístupu přes webové rozhraní						
		o Vytvoření modelu tepelného přístupu ze zdroje do jednotlivých místností						
		o Dokumentace návrhu a montáže, dokumentace skutečného provedení díla a provozní dokumentace (manuál)						
177	73002d	Predikativní regulace MAR - technická podpora a aktualizace software po dobu 5let dodávka + montáž	ks	1,00000	273 465,76	273 465,76		Vlastní

Díl:	762	Konstrukce tesáříské			143 081,36			
178	76201	OSB deska EKO3 tl 18mm - dodávka + montáž včetně kotvení na chemické hmoždinky : do stávající atiky přes tepelnou izolaci : objekt 62 plocha atika vrch : 0,53*(6,80+68,20+9,81+29,10) objekt A plocha atika vrch : 0,40*2*(7,40+4,50) objekt A plocha atika vrch : 0,51*(0,90+40,50+8,40+4,50+21,50+55,16+21,02-2*3,70) 0,8*3,70*2+0,90*14,70 objekt A komory VZT : 24*1,10*1,30 objekt B plocha atika vrch : 0,40*2*(7,40+4,50) objekt B plocha atika vrch : 0,51*(0,90+40,50+8,40+4,50+21,50+55,16+21,02-2*3,70) 0,8*3,70*2+0,90*14,70 objekt B komory VZT : 24*1,10*1,30 bednění dilatační spáry pro K20 : 0,60*5,80 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesáříské 50 m vodorovně	m2	337,30390	421,54	142 187,09	Vlastní	
179	998762203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	894,27	894,27 800-762	RTS	
Díl:	764	Konstrukce klempířské			885 750,39			
180	764311821R00	764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní ...z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° objekt 62 stříšky nad vstupy plocha : 1,80*6,74*2+1,50*4,34*2+2*2*0,30*(1,80+6,74+1,50+4,34) objekt A stříšky nad vstupy plocha : 4,20*2,90+2*0,30*(4,20+2,90) objekt B stříšky nad vstupy plocha : 4,20*2,90+2*0,30*(4,20+2,90) objekt 62 komory vztl : 2*3,50 objekt A komory vztl : 24*3,50 objekt B komory vztl : 24*3,50 764 21-12 Demontáž oplechování ...okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, řs 250 mm, oplechování balkonů objekt A : 5*14,40 oplechování balkonů objekt B : 5*14,40 764 21-21 Demontáž oplechování parapetů	m2	262,42000 54,54000 16,44000 16,44000 7,00000 84,00000 84,00000	31,61	8 295,10	800-764	RTS
181	764323820R00	764 21-12 Demontáž oplechování ...okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, řs 250 mm, oplechování balkonů objekt A : 5*14,40 oplechování balkonů objekt B : 5*14,40	m	144,00000 72,00000 72,00000	16,57	2 386,08	800-764	RTS
182	764410850R00	...řs od 100 do 330 mm	m	1 673,72000	25,60	42 847,23	800-764	RTS

	průběžný parapet : zatepení nad soklem objekt A tl20cm : 5*(47+3,50+36,00+14,00) zatepení nad soklem objekt B tl20cm : 5*(47+3,50+36,00+14,00)	502,50000 502,50000			
	parapet oken : Objekt A : okna : 120*2,02+22*1,98+1*2,00 Objekt B : okna : 120*2,02+22*1,98+1*2,00 Objekt 61 : okna : 26*1,80+1,50*4	307,96000 307,96000 52,80000			
764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek					
183 764430840R00	...rř od 330 do 500 mm objekt 62 plocha atika vrch : (6,80+68,20+9,81+29,10) objekt A plocha atika vrch : (0,90+40,50+8,40+4,50+21,50+55,16+21,02+14,70) objekt A plocha atika vrch vytáhu : 2*(7,40+4,50) objekt B plocha atika vrch : (0,90+40,50+8,40+4,50+21,50+55,16+21,02+14,70) objekt B plocha atika vrch vytáhu : 2*(7,40+4,50) Oplechování parapetu poplastovaný plech rř470mm délka 2,10m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek KO1 : 240 Oplechování parapetu poplastovaný plech rř180mm délka 2,10m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek KO2 : 40 Oplechování parapetu poplastovaný plech rř330mm délka 3,10m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek KO3 : 4 Oplechování parapetu poplastovaný plech rř360mm délka 2,20m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek KO4 : 1 Oplechování parapetu poplastovaný plech rř360mm délka 1,30m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků :	m 494,87000 113,91000 166,68000 23,80000 166,68000 23,80000 240,00000 718,12 172 348,80 240,00000 240,00000 40,00000 388,42 15 536,80 40,00000 924,37 3 697,48 4,00000 1,00000 651,88 1,00000 383,90 1,00000 383,90		13 410,98 800-764	RTS
184 764K01		ks			Vlastní
185 764K02		ks			Vlastní
186 764K03		ks			Vlastní
187 764K04a		ks			Vlastní
188 764K04b		ks			Vlastní

189 764K04c	objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K04 : 1 Oplechování parapetu poplastovaný plech rš360mm délka 1,00m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K04 : 1	ks	1,00000	296,58	296,58	Vlastní
190 764K05	Oplechování parapetu poplastovaný plech rš330mm délka 2,11m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K05 : 14	ks	14,00000	620,27	8 683,78	Vlastní
191 764K06a	Oplechování atiky poplastovaný plech rš250mm délka 177,00m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K06 : 1	ks	14,00000	44 546,36	44 546,36	Vlastní
192 764K06b	Rohová lišta poplastovaný plech rš100mm délka 177,00m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K06 : 1	ks	1,00000	26 118,99	26 118,99	Vlastní
193 764K07	Krycí lišta poplastovaný plech rš140mm délka 52m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K07 : 1	ks	1,00000	11 627,01	11 627,01	Vlastní
194 764K08	Dílační lišta poplastovaný plech rš270mm délka 13,50m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K08 : 1	ks	1,00000	3 485,24	3 485,24	Vlastní
195 764K09a	Krycí lišta poplastovaný plech rš200mm délka 25,50m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K09 : 1	ks	1,00000	4 706,21	4 706,21	Vlastní
196 764K09b	Přítláčná lišta poplastovaný plech rš60mm délka 25,50m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K09 : 1	ks	1,00000	3 836,02	3 836,02	Vlastní
197 764K09c	Těsnění spáry tmelem délka 25,50m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků :	ks	1,00000	1 290,21	1 290,21	Vlastní

198	764K10a	objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K09 : 1 Krycí lišta poplastovaný plech rš200mm délka 96m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 :	ks	1,00000 1,00000	19 624,24	19 624,24	Vlastní
199	764K10b	označených jako výrobek K10 : 1 Přítláčná lišta poplastovaný plech rš60mm délka 96m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K10 : 1	ks	1,00000 1,00000	12 617,63	12 617,63	Vlastní
200	764K10c	označených jako výrobek K10 : 1 Těsnění spáry tmelem délka 96m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K10 : 1	ks	1,00000 1,00000	3 134,46	3 134,46	Vlastní
201	764K11	označených jako výrobek K11 : 4 Oplechování odstroku zdi poplastovaný plech rš450mm délka 2,70m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K11 : 4	ks	1,00000 4,00000	1 195,37	4 781,48	Vlastní
202	764K12a	Oplechování parapetu poplastovaný plech rš530mm délka 2,20m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K12 : 2	ks	2,00000 2,00000	974,06	1 948,12	Vlastní
203	764K12b	Napojení na křítinu poplastovaný plech rš200mm délka 0,6m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K12 : 2	ks	2,00000 2,00000	162,59	325,18	Vlastní
204	764K13a	označených jako výrobek K12 : 2 Okapnice poplastovaný plech rš330mm délka 142m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K13 : 1	ks	2,00000 1,00000	41 907,21	41 907,21	Vlastní
205	764K13b	Děrování L profil poplastovaný plech rš140mm délka 142m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K13 : 1	ks	1,00000 1,00000	23 047,76	23 047,76	Vlastní
206	764K14	Podokapní žlab poplastovaný plech rš280mm délka 16m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K13 : 1	ks	1,00000 1,00000	4 719,76	4 719,76	Vlastní

216 764K19c	položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K19 : 2 koutová lišta poplastovaný plech rš250mm délka 16,20m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K19 : 2 Krycí lišta dilatační spáry poplastovaný plech rš300mm délka5,80m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K20 : 1 Koutový L profil poplastovaný plech rš100mm délka 125m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K21 : 1 Koutový L profil poplastovaný plech rš70mm délka 125m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K21 : 1 Oplechování čel atiky poplastovaný plech rš160mm délka 4m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61 a 63 : označených jako výrobek K22 : 1 Okapnice rš250mm délka 7,80m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako výrobek K23 : 1 Oplechování VZT komor poplastovaný plech rš1500mm délka 1,50m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako výrobek K24 : 5 Krytí dilatační spáry poplastovaný plech rš300mm délka 5,80m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako výrobek K25 : 1 Oplechování poplastovaný plech rš500mm délka 2,20m dodávka + montáž	ks	2,00000 2,00000	3 584,60	7 169,20	Vlastní
217 764K20	ks	2,00000 1,00000	1 713,26	1 713,26	Vlastní	
218 764K21a	ks	1,00000 1,00000	14 460,37	14 460,37	Vlastní	
219 764K21b	ks	1,00000 1,00000	12 984,97	12 984,97	Vlastní	
220 764K22	ks	1,00000 1,00000	737,69	737,69	Vlastní	
221 764K23	ks	1,00000 1,00000	1 677,13	1 677,13	Vlastní	
222 764K24	ks	1,00000 5,00000	2 655,71	13 278,55	Vlastní	
223 764K25	ks	5,00000 1,00000	2 655,71	2 655,71	Vlastní	
224 764K26	ks	1,00000 2,00000	1 341,41	2 682,82	Vlastní	

	položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako výrobek K24 : 3 Oplechování parapetu poplastovaný plech rš430mm délka 1,86m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako výrobek K40 : 26 Oplechování parapetu poplastovaný plech rš430mm délka 1,56m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako výrobek K40 : 4 Oplechování parapetu poplastovaný plech rš480mm délka 3,80m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako výrobek K41 : 1 Nápojení střechy na zateplenou stěnu poplastovaný plech rš280mm délka 10m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako výrobek K42 : 1 oplechování střechy poplastovaný plech 13,5m2 dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako výrobek K43 : 2 oplechování střechy poplastovaný plech 7,5m2 dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako výrobek K43 : 2 okapnice poplastovaný plech rš250mm délka 22,20m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako výrobek K43 : 1 kroužková lišta poplastovaný plech rš250mm délka 22,20m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako výrobek K43 : 1	ks	3,00000 26,00000	686,51	17 849,26	Vlastní
234 764Kk40a		ks	26,00000			
235 764Kk40b		ks	26,00000 4,00000	578,12	2 312,48	
236 764Kk41		ks	4,00000 1,00000	1 475,40	1 475,40	
237 764Kk42		ks	1,00000 1,00000	3 098,33	3 098,33	
238 764Kk43aa		ks	1,00000 2,00000	12 172,00	24 344,00	
239 764Kk43ab		ks	2,00000 2,00000	6 786,81	13 573,62	
240 764Kk43b		ks	2,00000 1,00000	4 913,96	4 913,96	
241 764Kk43c		ks	1,00000 1,00000	4 913,96	4 913,96	
			1,00000			

242	764Kk44	Podokapní žlab poplastovaný plech rš250mm délka 22m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako výrobek K44 : 1 odpadní trouba poplastovaný plech rš300mm délka 15,60m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako výrobek K45 : 1 Oplechování parapetu poplastovaný plech rš560mm délka 7,80m dodávka + montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako výrobek K46 : 1	ks	1,00000	6 491,74	6 491,74	Vlastní
243	764Kk45		ks	1,00000 1,00000	5 431,86	5 431,86	Vlastní
244	764Kk46		ks	1,00000 1,00000	1 918,02	1 918,02	Vlastní
245	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně	... v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	8 494,06	8 494,06 800-764	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				5 396 852,23	
	766 60 Těsnění přípojovací spáry						
246	766 60-1 montáž těsnění přípojovací spáry 766601112R00	...ostění, fólie+páska pro plastový výrobek : 01 : 242*2*(2,10+1,60)*2 02 : 40*2*(2,10+2,60)*2 03 : 14*2*(2,10+1,60)*2 04 : 16*2*(3,26+2,80)*2 05 : 4*2*(3,26+1,40)*2 06 : 2*2*(2,10+0,95)*2 07 : 2*2*(2,10+2,40)*2 08 : 2*2*(3,46+2,57)*2 09 : 4*2*(1,50+1,50)*2 10 : 26*2*(1,80+2,40)*2 pro AL výrobek 01 : 6*2*(1,84+2,45)*2	m	5 699,60000 3 581,60000 752,00000 207,20000 387,84000 74,56000 24,40000 36,00000 48,24000 48,00000 436,80000 102,96000	66,24	377 541,50 800-766	RTS
247	766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových 766711001R00	...oken a balkonových dveří, Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. pro plastový výrobek : 01 : 242*2*(2,10+1,60)	m	2 849,80000 1 790,80000	120,44	343 229,91 800-766	RTS

255	766PL06	položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako plastový výrobek 05 : 4 Plastové okno 2,10x0,95m dodávka + montáž včetně vnitřního parapetu a interiérové žalúzie, včetně pákového ovladače položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako plastový výrobek 06 : 2 Plastová balkonová sestava dveře 0,90x2,40m okno 1,21x1,60m dodávka+montáž včetně vnitřního parapetu, a interiérové žalúzie položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako plastový výrobek 07 : 2 Plastová vstupní stěna s dveřmi 3,46x2,57m dodávka + montáž včetně vnitřního parapetu, a interiérové žalúzie včetně samozavírače položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako plastový výrobek 08 : 2 Plastové okno 1,50x1,50m dodávka + montáž včetně vnitřního parapetu a interiérové žalúzie položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako plastový výrobek 09 : 4 Plastové okno 1,80x2,40m dodávka + montáž včetně vnitřního parapetu a interiérové žalúzie položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako plastový výrobek 10 : 26 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně	ks	4,00000 2,00000	6 199,67	12 399,34	Vlastní
256	766PL07	...	ks	2,00000 2,00000	13 135,52	26 271,04	Vlastní
257	766PL08	...	ks	2,00000 2,00000	39 840,15	79 680,30	Vlastní
258	766PL09	...	ks	2,00000 4,00000	6 637,76	26 551,04	Vlastní
259	766PL10	...	ks	4,00000 26,00000	12 748,60	331 463,60	Vlastní
260	998766203R00	... v objektech výšky do 24 m	%	1,40000	23 765,46	33 271,64	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 821 946,72	
261	76799802R00	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-81 atypických konstrukcí ...o hmotnosti přes 50 do 100 kg ocelové osazovací rámy oken : s vyřezáním a ochranou okolních konstrukcí :	kg	6 042,24000	6,02	36 374,28	RTS

	před poškozením :							
	Objekt A :							
	120*(2*2,02+2*1,60)*1,00				868,80000			
	20*(2*1,98+2*2,60)*1,00				183,20000			
	2*(2*2,98+2*13,20)*1,00				64,72000			
	8*(2*2,00+2*1,50)*1,00				56,00000			
	(2*2,00+2*0,80)*1,00				5,60000			
	(2*2,00+2*2,40)*1,00				8,80000			
	(2*5*(36+1,60+47+1,60+4,60+1,60)+4*13,00*2*2+4*3,80+10*14,00+8*15,00)*1,00				1 407,20000			
	(55,20*2+2,60*2+3,00+0,50)*1,00				119,10000			
	Objekt B :							
	120*(2*2,02+2*1,60)*1,00				868,80000			
	20*(2*1,98+2*2,60)*1,00				183,20000			
	2*(2*2,98+2*13,20)*1,00				64,72000			
	8*(2*2,00+2*1,50)*1,00				56,00000			
	(2*2,00+2*0,80)*1,00				5,60000			
	(2*2,00+2*2,40)*1,00				8,80000			
	(2*5*(36+1,60+47+1,60+4,60+1,60)+4*13,00*2*2+4*3,80+10*14,00+8*15,00)*1,00				1 407,20000			
	(55,20*2+2,60*2+3,00+0,50)*1,00				119,10000			
	Objekt 62 :							
	26*(2*1,80+2*2,40)*1,00				218,40000			
	4*(2*1,50+2*1,50)*1,00				24,00000			
	4*(2*2,30+2*2,90)*1,00				41,60000			
	2*(2*2,00+2*2,50)*1,00				18,00000			
	(16*4,00+4*7,00+4*5,00+4*5,00)*1,00				132,00000			
	(2*68,10+10,30*2+19,20+2*1,20+2*1,50)*1,00				181,40000			
262 767Z01	venkovní ocelové zábradlí lodžii délka 3,4m váha 142kg dodávka+montáž+pozinkování	ks	20,00000	9 286,49		185 929,80	Vlastní	
	položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků :							
	objekt 61,63 :							
	označených jako zámečnický výrobek 1/Z : 20		20,00000					
263 767Z01a	venkovní ocelové zábradlí lodžii délka 3,5m váha 138kg dodávka+montáž+pozinkování	ks	20,00000	7 821,09		156 421,80	Vlastní	
	položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků :							
	objekt 61,63 :							
	označených jako zámečnický výrobek 1a/Z : 20		20,00000					
264 767Z02	venkovní ocelový žebřík délka 4,2m váha 277kg dodávka+montáž+pozinkování	ks	2,00000	21 102,65		42 205,30	Vlastní	
	položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků :							

265 767Z03	objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 2/Z : 2 pomocné vyrovnávací schodiště délka 2m váha 210kg dodávka + montáž + pozinkování položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 3/Z : 2 Zábradlí vyrovnávacího schodiště délka 2m váha 29kg dodávka+montáž+pozinkování položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 4/Z : 2 Ocelové stúpadla včetně kotvení plotny váha 12,9kg dodávka+montáž+pozinkování položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 5/Z : 8 Ocelové madlo délka 1,4m včetně kotvení plotny váha 16,0kg dodávka+montáž+pozinkování	ks	2,00000 2,00000	18 296,39	36 592,78	Vlastní
266 767Z04	objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 3/Z : 2 Zábradlí vyrovnávacího schodiště délka 2m váha 29kg dodávka+montáž+pozinkování položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 4/Z : 2 Ocelové stúpadla včetně kotvení plotny váha 12,9kg dodávka+montáž+pozinkování položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 5/Z : 8 Ocelové madlo délka 1,4m včetně kotvení plotny váha 16,0kg dodávka+montáž+pozinkování	ks	2,00000 2,00000	4 429,19	8 858,38	Vlastní
267 767Z05	objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 4/Z : 2 Ocelové stúpadla včetně kotvení plotny váha 12,9kg dodávka+montáž+pozinkování položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 5/Z : 8 Ocelové madlo délka 1,4m včetně kotvení plotny váha 16,0kg dodávka+montáž+pozinkování	ks	2,00000 8,00000	1 475,40	11 803,20	Vlastní
268 767Z06	objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 6/Z : 2 vnitřní ocelové zábradlí pro prosklenou stěnu délka 3,1m váha 77kg dodávka+montáž+pozinkování položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 7/Z : 16 Týč L 200x100x10mm délka 0,10m váha 2,3kg dodávka+montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 8/Z : 612 Týč L 120x120x10mm délka 4,3m váha 78,26kg dodávka+montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 9/Z : 1 venkovní ocelový žebřík délka 6m váha 342kg dodávka+montáž+pozinkování položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako zámečnický výrobek Z10 : 1	ks	2,00000 2,00000	2 067,05	4 134,10	Vlastní
269 767Z07	objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 6/Z : 2 vnitřní ocelové zábradlí pro prosklenou stěnu délka 3,1m váha 77kg dodávka+montáž+pozinkování položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 7/Z : 16 Týč L 200x100x10mm délka 0,10m váha 2,3kg dodávka+montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 8/Z : 612 Týč L 120x120x10mm délka 4,3m váha 78,26kg dodávka+montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 9/Z : 1 venkovní ocelový žebřík délka 6m váha 342kg dodávka+montáž+pozinkování položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako zámečnický výrobek Z10 : 1	ks	2,00000 16,00000	7 673,56	122 776,96	Vlastní
270 767Z08	objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 7/Z : 16 Týč L 200x100x10mm délka 0,10m váha 2,3kg dodávka+montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 8/Z : 612 Týč L 120x120x10mm délka 4,3m váha 78,26kg dodávka+montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 9/Z : 1 venkovní ocelový žebřík délka 6m váha 342kg dodávka+montáž+pozinkování položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako zámečnický výrobek Z10 : 1	ks	16,00000 612,00000	88,83	54 363,96	Vlastní
271 767Z09	objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 8/Z : 612 Týč L 120x120x10mm délka 4,3m váha 78,26kg dodávka+montáž položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 9/Z : 1 venkovní ocelový žebřík délka 6m váha 342kg dodávka+montáž+pozinkování položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako zámečnický výrobek Z10 : 1	ks	612,00000 1,00000	7 230,94	7 230,94	Vlastní
272 767ZZ10	objekt 61,63 : označených jako zámečnický výrobek 9/Z : 1 venkovní ocelový žebřík délka 6m váha 342kg dodávka+montáž+pozinkování položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků : objekt 62 : označených jako zámečnický výrobek Z10 : 1	ks	1,00000 1,00000	38 807,37	38 807,37	Vlastní

273	767ZZ11	podpora plastových prosklených schodišťových stěn váha 82kg dodávka+montáž+pozinkování	ks	40,00000	3 836,02	153 440,80		Vlastní
		položka obsahuje dodávky a práce uvedené v knize výrobků :						
		objekt 61,63 :						
		označených jako zámečnický výrobek Z11 : 40		40,00000				
274	767990010RAA	767 99 Ostatní atypické kovové prvky						
		...do 5 kg/kus	kg	23 255,04000	37,64	875 319,71	AP-PSV	RTS
		kočevní ocelový pásek s předvrtanými otvory 8x50x800mm :		6 773,76000				
		pro mezikenní vložky - 3pásky na metr : 3*882*2,56		15 406,08000				
		pro zesílení konstrukcí nad mezikenními vložkami -3 na 1m : 3*2006*2,56		1 075,20000				
		pro zpevnění stěchy : 420*2,56						
275	767990010RAB	...5 - 10 kg/kus	kg	1 772,99200	45,17	80 086,05	AP-PSV	RTS
		nosný profil pod parapetem L35x35x4mm + ocelové packy :						
		Objekt A :						
		120*(2,02)*2,6		630,24000				
		20*(1,98)*2,6		102,96000				
		2*(2,98)*2,6		15,49600				
		10*2,00*2,6		52,00000				
		Objekt B :						
		120*(2,02)*2,6		630,24000				
		20*(1,98)*2,6		102,96000				
		2*(2,98)*2,6		15,49600				
		10*2,00*2,6		52,00000				
		Objekt 62 : (26*1,80+4*1,50+4*2,30+2*2,00)*2,6		171,60000				
		998 76-7 Přesun hmoti pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
276	998767203R00	... v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	7 601,29	7 601,29	800-767	RTS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				205 111,85		
277	771475014R00	771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických						
		...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	202,72000	97,86	19 838,18	800-771	RTS
		doplnění podlah u výměny dveří : (6*1,84+40*2,10+16*3,26+26*1,80+2*0,90+2*3,46)		202,72000				
		771 47-9 Řezání dlaždic						
278	771479001R00	...pro soklíky	m	202,72000	76,78	15 564,84	800-771	RTS
		doplnění podlah u výměny dveří : (6*1,84+40*2,10+16*3,26+26*1,80+2*0,90+2*3,46)		202,72000				
		771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických						

279	771575107RT2	...200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele doplnění podlah u výměny dveří : 0,50*(6*1,84+40*2,10+16*3,26+26*1,80+2*0,90+2*3,46)	m2	101,36000	432,08	43 795,63	800-771	RTS
	771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily 771 57-74 profily přechodové			101,36000				
280	771577113RS1	...eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm doplnění podlah u výměny dveří : (6*1,84+40*2,10+16*3,26+26*1,80+2*0,90+2*3,46)	m	202,72000	248,41	50 357,68	800-771	RTS
	771 57-8 Zvláštní úpravy spár			202,72000				
281	771578011RT1	...spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. doplnění podlah u výměny dveří : 2*(6*1,84+40*2,10+16*3,26+26*1,80+2*0,90+2*3,46+92*0,50)	m	497,44000	45,17	22 469,36	800-771	RTS
282	771121	Keramická dlažba - dodávka doplnění podlah u výměny dveří : 0,50*(6*1,84+40*2,10+16*3,26+26*1,80+2*0,90+2*3,46)*1,3	m2	158,12160 131,76800	335,73	53 086,16		Vlastní
		doplnění podlah u výměny dveří- sokliky : (6*1,84+40*2,10+16*3,26+26*1,80+2*0,90+2*3,46)*0,10*1,3		26,35360				
Díl:	772	Kamenné dlažby				61 774,32		
283	77201	Kamenný sokl -doplnění stávajícího - dodávka + montáž doplnění podlah u výměny dveří : 2*(92*1,00)	m	184,00000 184,00000	335,73	61 774,32		Vlastní
Díl:	781	Obklady keramické				50 146,82		
284	781415015R00	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových ... , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele Obklad vstupů : 32,00 ostění : 0,30*6*(1,85+2*2,45) Keramický obklad - dodávka	m2	44,15000 32,00000 12,15000	484,77	21 402,60	800-771	RTS
285	78101	Obklad vstupů : 32,00*1,2 ostění : 0,30*6*(1,85+2*2,45)*1,2 Dodávka + montáž rohových listů	m2	52,98000 38,40000 14,58000	335,73	17 786,98		Vlastní
286	781214	6*(1,85+2*2,45)	m	40,50000 40,50000	225,83	9 146,12		Vlastní
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
287	998781202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	1 811,12	1 811,12	800-771	RTS
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				166 295,18		
288	7822021	Represe stávajícího kamenného obkladu Rozsah prací - opatrné rozebrání stávajícího obkladu, očištění, očištění a reprofilace stávající betonové zídky, očištění a doplnění stávajícího kamenného obkladu, zpětná montáž obkladu vše dodávka + montáž	m2	44,60000 3 688,49	164 506,65			Vlastní

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		01 : 242*2*(2,10+1,60)*0,50 02 : 40*2*(2,10+2,60)*0,50 03 : 14*2*(2,10+1,60)*0,50 04 : 16*2*(3,26+2,80)*0,50 05 : 4*2*(3,26+1,40)*0,50 06 : 2*2*(2,10+0,95)*0,50 07 : 2*2*(2,10+2,40)*0,50 08 : 2*2*(3,46+2,57)*0,50 09 : 4*2*(1,50+1,50)*0,50 10 : 26*2*(1,80+2,40)*0,50 pro AL výrobek 01 : 6*2*(1,84+2,45)*0,50 sádkokartony : 1205,80*1,00 oprava nmalby vnitřních stěn a stropů : 19800 zapravení po garnížích : Objekt 62 : (68,10*2+3,00)*2*1,00 objekt A : (55,16+4,00)*2*5*1,00 objekt B : (55,16+4,00)*2*5*1,00			895,40000 188,00000 51,80000 96,96000 18,64000 6,10000 9,00000 12,06000 12,00000 109,20000 25,74000 1 205,80000 19 800,00000 278,40000 591,60000 591,60000					
Díl:	787	Zasklívání					8 852,20			
		787 60-8 Vysklení oken a dveří								
292	787600801R00	...sklo ploché do 1 m2 vysklívání zadržadli - drátosklo : pro blok A : 20*3,50 pro blok b : 20*3,50	m2	140,00000 70,00000 70,00000	63,23	8 852,20	800-787	RTS		
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení								
293	M24	Výměna stávajících nástřešních ventilátorů - dodávka + montáž +demontáž a likvidace původních jedná se o Střešní ventilátor barva RAL 9002 Qv = 4000 m3/h při 150 Pa - 2-otáčkové provedení 3 x 400 V, vč.servisního vypínače - v provedení s výklopnou hlaví - včetně samočinné uzavírací klapky P 0,36/0,69kW, 0,66/0,1,30A, 400V, 36kg, Lp 59dB(A) Sokl tlumičí s redukcí na potrubí	ks	6,00000	16 676,47	100 058,82	100 058,82			Vlastní

Díl: D96		Nástavce pružný do ceny zahrňte i dopravu , uvedení do provozu a zaškolení obsluhy		Přesuny suší a vybouraných hmot		3 837 189,13	
294	97908-4 Poplatek za skládku	979 08-4 Poplatek za skládku	...	...	...	...	...
295	979990101R00	...suší - směr betonů a cihel	38,12	38,12000	742,21	28 293,05	801-3
296	979990113R00	...suší - obalovaný asfalt	1 014,00000	1 014,00000	371,86	377 066,04	801-3
297	979990121R00	...suší - asfaltové pásy	99,30000	99,30000	742,21	73 701,45	801-3
298	979990210R00	...nebezpeč. odpadu - holubí trus	39,75000	39,75000	1 236,02	49 131,80	801-3
299	965471	...ostatní materiály	2758,13330	2758,13330	135,50	373 727,06	801-3
300	9799901	...tepelná izolace	200,00000	200,00000	444,13	88 826,00	801-3
301	979011111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	2 758,13330	2 758,13330	135,50	373 727,06	801-3
302	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	2 758,13330	2 758,13330	66,24	182 698,75	801-3
303	979081111R00	...do 1 km	2 758,13330	2 758,13330	180,66	498 284,36	801-3
304	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	46 888,26612	46 888,26612	12,05	565 003,61	801-3
305	979082111R00	...do 10 m	2 758,13330	2 758,13330	124,96	344 656,34	801-3
306	979087391R00	Příplatek za nošení suší každých dalších 10 m	8 274,39990	8 274,39990	45,17	373 754,64	800-2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500125	Výměna výplní otvorů a zateplení interiéru A, B
O:	SO01	Jevíšská 937/7 v Moravské Třebové (Objekty č.61,62,63)
R:	270220061	Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodu objekt 61

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	900	HZS				34 777,93		
	1 2109040012	Revize elektro Východí revize hromosvodu, 3,5h/svod	hod	73,00000	476,41	34 777,93		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				162 305,22		
	2 210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. IP44, do 4 mm2	kus	24,00000	403,48	9 683,52		Vlastní
	3 210070409P00	Hlavní chranná přípojnice do Cu 100/10 mm	m	1,00000	579,04	579,04		Vlastní
	4 210120465P00	Mříž svodiče přepětí nn 3pól -bez krytu	kus	17,00000	174,02	2 958,34		Vlastní
	5 210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	48,00000	52,36	2 513,28		Vlastní
	6 210220101P00	Vodiče svodové do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	693,00000	209,44	145 141,92		Vlastní
	7 210010023	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29mm	m	32,00000	44,66	1 429,12		Vlastní
Díl:	M211	Materiál hromosvodu				12 041,92		
	8 345710931	Trubka ochranná teřlon 25/3,5mm	m	32,00000	376,31	12 041,92		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				74 427,46		
	9 210220221R00	Týč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na konstr	kus	10,00000	560,56	5 605,60		Vlastní
	10 210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	16,00000	103,18	1 650,88		RTS
	11 210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S.J, atd/	kus	100,00000	147,84	14 784,00		Vlastní
	12 210220361R00	Zemnic tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	66,00000	667,45	44 051,70		Vlastní
	13 210220401R00	Označení svodu štitky, smatované, umělá hmota	kus	16,00000	46,20	739,20		RTS
	14 210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	48,00000	119,88	5 754,24		Vlastní
	15 210802412R00	Šňůra CGSG 3 x 2,50 mm2 volně uložená	m	92,00000	20,02	1 841,84		Vlastní
Díl:	M210	Materiál silnoproudu				125 162,18		
	16 19614430	Týč plochá E Cu 99,9 40x10mm Hlavní ochranná přípojnice	kg	5,00000	624,47	3 122,35		Vlastní
	17 34145548	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 4 x 2,50 mm2	m	92,00000	66,18	6 088,56		Vlastní
	18 34571428	Krabiice elektroinstalační plastová 8111, IP44	kus	24,00000	171,68	4 120,32		Vlastní
	19 35444807020	Propojovací můstek č.900815	kus	1,00000	21 174,23	21 174,23		Vlastní
	20 35444807022	Svodič přepětí typ 2 952406	kus	8,00000	8 510,04	68 080,32		Vlastní
	21 35444807023	Kombinovaný svodič modul BLITZDUCTOR XT	kus	8,00000	2 822,05	22 576,40		Vlastní
Díl:	M211	Materiál hromosvodu				283 959,09		
	22 3544102240	Betonový podstavec,17 kg, s klímem,vč. podložky č.102340	kus	8,00000	558,84	4 470,72		Vlastní

23	3544103225	Jímací tyč 2000mm č.104200	kus	1,00000	419,65	419,65	Vlastní
24	3544103226	Jímací tyč 3000mm č.104300	kus	1,00000	970,20	970,20	Vlastní
25	3544103230	Jímací tyč 2500mm č.103450	kus	8,00000	432,92	3 463,36	Vlastní
26	3544103250	Svorka zkušební v krabici č.476055, do zateplení	kus	16,00000	1 879,57	30 073,12	Vlastní
27	3544103252	Svorka spojovací č.459129	kus	16,00000	124,74	1 995,84	Vlastní
28	3544105299	Svorka křížová č.318229	kus	57,00000	311,08	17 731,56	Vlastní
29	3544274248	Držák izolační č. 106322	kus	8,00000	229,46	1 835,68	Vlastní
30	3544274249	Držák jímací tyče distanční č. 106115	kus	2,00000	741,51	1 483,02	Vlastní
31	3544274250	Svorka jímací tyče č. 380116	kus	2,00000	741,51	1 483,02	Vlastní
32	3544274251	Adaptér polohový č. 106008	kus	8,00000	489,72	3 917,76	Vlastní
33	35444392069	Svorka k jímací tyči č.392069	kus	8,00000	147,84	1 182,72	Vlastní
34	3544460213	Svorka zemnicí tyče č.610020	kus	33,00000	425,67	14 047,11	Vlastní
35	3544460214	Zemnicí tyč č.620150	kus	66,00000	716,10	47 262,60	Vlastní
36	3544460215	Páska upínací č.106323	kus	8,00000	191,73	1 533,84	Vlastní
37	3544460216	Podpěra svodu na stěnu č.204006	kus	255,00000	20,02	5 105,10	Vlastní
38	3544460218	Podpěra na stěnu, pro HVI vodič č.275259	kus	32,00000	131,67	4 213,44	Vlastní
39	3544460219	HVI vodič č.819132	m	32,00000	919,38	29 420,16	Vlastní
40	3544460220	Drát AlMgSi 8mm č.840018	m	438,00000	75,46	33 051,48	Vlastní
41	3544460221	Podpěra s beton. zátěží na ploché střechy č.253050	kus	438,00000	44,66	19 561,08	Vlastní
42	3544460222	Manžeta č.276056	kus	17,00000	21,56	366,52	Vlastní
43	3544460223	Krytka na fasádu č.276009	kus	17,00000	23,10	392,70	Vlastní
44	3544460224	Drát AlMgSi, D 8,00 mm, s plast. izolací č.840118	m	275,00000	123,97	34 091,75	Vlastní
45	3544480699	Výstražný tabulka s nápisem "Opustte prostor" - "Pozor, nebezpečí blesku. Nevstupujte za bouřky."	kus	7,00000	1 100,15	7 701,05	Vlastní
46	3544480701	Označovací štítek č.480006	kus	16,00000	82,23	1 315,68	Vlastní
47	35444807021	Koordinovaný svodič bleskových proudů č.961125	kus	3,00000	5 623,31	16 869,93	Vlastní
Díl:	M212	Demontáže silnoproudu				27 858,60	
48	210220101PP0	Dem. vodiče svodové Fezn do 10, Al 10, Cu 8 +podpěry	m	270,00000	103,18	27 858,60	Vlastní
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				12 205,58	
49	460200133RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	48,00000	177,18	8 504,64	Vlastní
50	460570133R00	Záhnoz rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	48,00000	41,58	1 995,84	Vlastní
51	460620011R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1	m2	34,00000	50,15	1 705,10	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500125	Výměna výplní otvorů a zateplení interiéru A,B
O:	SO01	Jevišká 937/7 v Moravské Třebové (Objekty č.61,62,63)
R:	280220062	Zařízení silňoproudé elektrotechniky a hromosvodů objekt 62

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	900	HZS				15 006,92		
1	2109040012	Revíze elektro Východní revíze hromosvodu, 3,5h/svod	hod	31,50000	476,41	15 006,92		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				95 291,08		
2	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. IP44, do 4 mm2	kus	2,00000	403,48	806,96		Vlastní
3	210010023	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29mm	m	9,00000	44,66	401,94		Vlastní
4	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	45,00000	52,36	2 356,20		Vlastní
5	210220101P00	Vodiče svodové do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	294,00000	209,44	61 575,36		Vlastní
6	210220221R00	Týč jímací s upev. na síť hřeben do 3 m, na konstr	kus	2,00000	560,56	1 121,12		Vlastní
7	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	11,00000	103,18	1 134,98		RTS
8	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, aid/	kus	28,00000	147,84	4 139,52		Vlastní
9	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	30,00000	667,45	20 023,50		Vlastní
10	210220401R00	Označení svodu šitky, smaltované, umělé hmoty	kus	9,00000	46,20	415,80		RTS
11	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	18,00000	119,88	2 157,84		Vlastní
12	210802412R00	Šňůra CGSG 3 x 2,50 mm2 volně uložená	m	6,00000	20,02	120,12		Vlastní
	210201001P	Demontáž stáv. zářivek	kus	2,00000	174,90	349,80		Vlastní
	210200070P	Montáž svítidel LED	kus	2,00000	343,97	687,94		Vlastní
Díl:	M210	Materiál silňoproudu				3 066,62		
13	34145548	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 4 x 2,50 mm2	m	6,00000	66,18	397,08		Vlastní
14	34571428	Krabičky elektroinstalační plastová 8111, IP44	kus	2,00000	171,68	343,36		Vlastní
	34886805899	Svítilno IP44	kus	2,00000	1 163,09	2 326,18		Vlastní
Díl:	M211	Materiál hromosvodu				100 664,33		
15	3544102240	Betonový podstavec,17 kg, s kilnem,vč. podložky č.102340	kus	2,00000	558,84	1 117,68		Vlastní
16	345710931	Trubka ochranná teflon 25/3,5mm	m	9,00000	376,31	3 386,79		Vlastní
17	3544103230	Jímací tyč 2500mm č.1034Š0	kus	2,00000	432,92	865,84		Vlastní
18	35441032511	Svorka zkušební č.459129	kus	7,00000	117,04	819,28		Vlastní
19	35441032512	Svorka zkušební, do země č.549001	kus	2,00000	1 737,12	3 474,24		Vlastní
20	3544103252	Svorka spojovací č.459129	kus	2,00000	124,74	249,48		Vlastní
21	3544105299	Svorka křížová č.318229	kus	26,00000	311,08	8 088,08		Vlastní

22	35442742501	Svorka jímací tyče č. 392060	kus	2,00000	147,84	295,68	Vlastní
23	3544274251	Adaptér polohový č. 106008	kus	2,00000	489,72	979,44	Vlastní
24	3544460213	Svorka zemnicí tyče č.610020	kus	15,00000	425,67	6 385,05	Vlastní
25	3544460214	Zemnicí tyč č.620150	kus	30,00000	716,10	21 483,00	Vlastní
26	3544460216	Podpěra svodu na stěnu č.204120	kus	39,00000	27,72	1 081,08	Vlastní
27	3544460218	Podpěra na stěnu, pro CUI vodič č.275220	kus	16,00000	60,06	960,96	Vlastní
28	3544460219	CUI vodič 3,5m č.830208	kus	2,00000	6 705,16	13 410,32	Vlastní
29	3544460220	Drát AlMgSi 8mm č.840018	m	287,00000	75,46	21 657,02	Vlastní
30	3544460221	Podpěra s beton. zátěží na ploché střechy č.253050	kus	248,00000	44,66	11 075,68	Vlastní
31	3544460222	Manžeta č.276056	kus	9,00000	21,56	194,04	Vlastní
32	3544480699	Výstražný tabulka s nápisem "Opusťte prostor"- "Pozor, nebezpečí blesku.Nevstupujte za bouřky."	kus	4,00000	1 100,15	4 400,60	Vlastní
33	3544480701	Označovací štítek č.480006	kus	9,00000	82,23	740,07	Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				5 346,21	
34	460200133RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	21,00000	177,18	3 720,78	Vlastní
35	460570133R00	Záhroz rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	21,00000	41,58	873,18	Vlastní
36	460620011R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1	m2	15,00000	50,15	752,25	Vlastní
Díl: M212		Demontáže silnoprůdu				9 802,10	
37	M2121111	Demontáž vodiče svodové FeZn do 10AL/10,Cu8+podpěry	m	95,00000	103,18	9 802,10	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500125	Výměna výplní otvorů a zateplení internátu A,B
O:	SO01	Jevišská 937/7 v Moravské Třebové (Objekty č61,62,63)
R:	270220063	Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodu objekt 63

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	900	HZS				34 777,93		
1	2109040012	Revize elektro Východí revize hromosvodu, 3,5h/svod	hod	73,00000	476,41	34 777,93		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				235 303,56		
2	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. IP44, do 4 mm2	kus	24,00000	403,48	9 683,52		Vlastní
3	210070409P00	Hlavní chranná přípojnice do Cu 100/10 mm	m	1,00000	579,04	579,04		Vlastní
4	210120465P00	Mříž svodiče přepětí nn 3pól -bez krytu	kus	17,00000	174,02	2 958,34		Vlastní
5	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	48,00000	52,36	2 513,28		Vlastní
6	210220101P00	Vodiče svodové do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	693,00000	209,44	145 141,92		Vlastní
7	210220221R00	Týč jímací s upev. na střešní hřeben do 3 m, na konstr	kus	10,00000	560,56	5 605,60		Vlastní
8	210220301R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S.J, atd/	kus	16,00000	103,18	1 650,88		RTS
9	210220302R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	100,00000	147,84	14 784,00		Vlastní
10	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	66,00000	667,45	44 051,70		Vlastní
11	210220401R00	Označení svodu štitky, smaltované, umělá hmota	kus	16,00000	46,20	739,20		RTS
12	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr. trubky,úhel	kus	48,00000	119,88	5 754,24		Vlastní
13	210802412R00	Šňůra CGSG 3 x 2,50 mm2 volně uložená	m	92,00000	20,02	1 841,84		Vlastní
Díl:	M210	Materiál silnoproudu				125 162,18		
14	19614430	Týč plochá E Cu 99,9 40x10mm Hlavní ochranná přípojnice	kg	5,00000	624,47	3 122,35		Vlastní
15	34145548	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 4 x 2,50 mm2	m	92,00000	66,18	6 088,56		Vlastní
16	34571428	Krabičky elektroinstalační plastové 8111, IP44	kus	24,00000	171,68	4 120,32		Vlastní
17	35444807020	Propojovací můstek č.900815	kus	1,00000	21 174,23	21 174,23		Vlastní
18	35444807022	Svodič přepětí typ 2 952406	kus	8,00000	8 510,04	68 080,32		Vlastní
19	35444807023	Kombinovaný svodič modul BLITZDUCTOR XT	kus	8,00000	2 822,05	22 576,40		Vlastní
Díl:	M211	Materiál hromosvodu				4 470,72		
20	3544102240	Betonový podstavec,17 kg, s klínem,vč. podložky č.102340	kus	8,00000	558,84	4 470,72		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				1 429,12		
21	210010023	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29mm	m	32,00000	44,66	1 429,12		Vlastní
Díl:	M211	Materiál hromosvodu				291 530,29		
22	345710931	Trubka ochranná teflon 25/3,5mm	m	32,00000	376,31	12 041,92		Vlastní

23	3544103225	Jímací tyč 2000mm č. 104200	kus	1,00000	419,65	419,65	Vlastní
24	3544103226	Jímací tyč 3000mm č. 104300	kus	1,00000	970,20	970,20	Vlastní
25	3544103230	Jímací tyč 2500mm č. 103450	kus	8,00000	432,92	3 463,36	Vlastní
26	3544103250	Svorka zkušební v krabici č. 476055, do zateplení	kus	16,00000	1 879,57	30 073,12	Vlastní
27	3544103252	Svorka spojovací č. 459129	kus	16,00000	124,74	1 995,84	Vlastní
28	3544105299	Svorka křížová č. 318229	kus	57,00000	311,08	17 731,56	Vlastní
29	3544274248	Držák izolační č. 106322	kus	8,00000	229,46	1 835,68	Vlastní
30	3544274249	Držák jímací tyče distanční č. 106115	kus	2,00000	741,51	1 483,02	Vlastní
31	3544274250	Svorka jímací tyče č. 380116	kus	2,00000	741,51	1 483,02	Vlastní
32	3544274251	Adaptér polohový č. 106008	kus	8,00000	489,72	3 917,76	Vlastní
33	35444392069	Svorka k jímací tyči č. 392069	kus	8,00000	147,84	1 182,72	Vlastní
34	3544460213	Svorka zemní tyče č. 610020	kus	33,00000	425,67	14 047,11	Vlastní
35	3544460214	Zemní tyč č. 620150	kus	66,00000	716,10	47 262,60	Vlastní
36	3544460215	Páska upínací č. 106323	kus	8,00000	191,73	1 533,84	Vlastní
37	3544460216	Podpěra svodu na stěnu č. 204006	kus	255,00000	20,02	5 105,10	Vlastní
38	3544460218	Podpěra na stěnu, pro HVI vodič č. 275259	kus	32,00000	131,67	4 213,44	Vlastní
39	3544460219	HVI vodič č. 819132	m	32,00000	919,38	29 420,16	Vlastní
40	3544460220	Drát AlMgSi 8mm č. 840018	m	438,00000	75,46	33 051,48	Vlastní
41	3544460221	Podpěra s beton. zátěží na ploché střechy č. 253050	kus	438,00000	44,66	19 561,08	Vlastní
42	3544460222	Manžeta č. 276056	kus	17,00000	21,56	366,52	Vlastní
43	3544460223	Krytka na fasádu č. 276009	kus	17,00000	23,10	392,70	Vlastní
44	3544460224	Drát AlMgSi, D 8,00 mm, s plast. izolací č. 840118	m	275,00000	123,97	34 091,75	Vlastní
45	3544480699	Výstražný tabulka s nápisem "Opusťte prostor" - "Pozor, nebezpečíblesku. Nevstupujte za bouřky."	kus	7,00000	1 100,15	7 701,05	Vlastní
46	3544480701	Označovací štítek č. 480006	kus	16,00000	82,23	1 315,68	Vlastní
47	35444807021	Koordinovaný svodičbleskových proudů č. 961125	kus	3,00000	5 623,31	16 869,93	Vlastní
Díl:	M212	Demontáže silnoproudu				27 858,60	
48	210220101PP0	Dem. vodiče svodové FeZn do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	270,00000	103,18	27 858,60	Vlastní
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				12 205,58	
49	460200133RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	48,00000	177,18	8 504,64	Vlastní
50	460570133R00	Záhroz rýhy 35/50 cm, hornína třídy 3, se zhutněním	m	48,00000	41,58	1 995,84	Vlastní
51	460620011R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1	m2	34,00000	50,15	1 705,10	Vlastní

Topení - příloha výkazu výměr

Název zakázky: **Výměna výplní otvorů a zateplení internátu A,B**

Místo stavby: Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové (Objekty č61,62,63)

REKAPITULACE

1	734	Armatury	447 808,97
2	735	Tělesa	1 450 547,13
3	HZS	H Z S	168 364,32

4	Celkem	2 066 720,42
---	---------------	---------------------

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

POZOR: cenu z řádku č.4 "Celkem" (viz výše) vepište do výkazu výměr do záložky SO01 0001 Pol "Stavební část", Díl 730 "Ústřední vytápění", do položky č.173 "Topení..."

Název zakázky: **Výměna výplní otvorů a zateplení internátu A,B**
Místo stavby: **Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové (Objekty č61,62,63)**

C.P. Ceník.pol. N A Z E V		m.j. množství		j.cena	c.cena
1	Objekt A+B				
2	Termostat.rad.ventil DN 10	ks	222,00	369,82	82 100,04
3	Termostat.rad.ventil DN 15	ks	105,00	385,44	40 471,20
4	Termostat.rad.ventil DN 20	ks	12,00	546,92	6 563,04
5	Montáž termostatických hlavíc	ks	342,00	48,62	16 628,04
6	Regulační šroubení DN 10	ks	233,00	237,86	55 421,38
7	Regulační šroubení DN 15	ks	98,00	256,96	25 182,08
8	Regulační šroubení DN 20	ks	10,00	425,38	4 253,80
9	MTZ závit.armatury G 3/8"	ks	458,00	72,92	33 397,36
10	MTZ závit.armatury G 1/2"	ks	202,00	83,34	16 834,68
11	MTZ závit.armatury G 3/4"	ks	22,00	93,75	2 062,50
12	Termostatické hlavice	ks	342,00	350,72	119 946,24
13					
14	Objekt - Krček				
15	Termostat.rad.ventil DN 10	ks	15,00	369,82	5 547,30
16	Termostat.rad.ventil DN 15	ks	22,00	385,44	8 479,68
17	Termostatické hlavice	ks	37,00	350,72	12 976,64
18	Montáž termostatických hlavíc	ks	37,00	48,62	1 798,94
19	Regulační šroubení DN 10	ks	21,00	237,86	4 995,06
20	Regulační šroubení DN 15	ks	16,00	256,96	4 111,36
21	MTZ závit.armatur G 3/8"	ks	37,00	72,92	2 698,04
22	MTZ závit.armatur G 1/2"	ks	39,00	83,34	3 250,26
Součet					446 717,64
	Přesun hmot	Kč/T	1,62	673,66	1 091,33
Celkem					447 808,97

Topení - příloha výkazu výměr

Název zakázky: **Výměna výplní otvorů a zateplení internátu A,B**

Místo stavby: Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové (Objekty č61,62,63)

Oddíl: **Tělesa**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena
1		Objekt A+B				
2		Deskové otopné těleso 11-600/400	kus	16,00	2 180,72	34 891,52
3		Deskové otopné těleso 11-600/600	kus	6,00	2 373,44	14 240,64
4		Deskové otopné těleso 11-600/700	kus	16,00	2 468,93	39 502,88
5		Deskové otopné těleso 11-600/800	kus	12,00	2 562,69	30 752,28
6		Deskové otopné těleso 11-600/900	kus	64,00	2 658,18	170 123,52
7		Deskové otopné těleso 11-600/1000	kus	52,00	2 753,67	143 190,84
8		Deskové otopné těleso 11-600/1200	kus	46,00	3 463,79	159 334,34
9		Deskové otopné těleso 11-600/1600	kus	20,00	3 845,77	76 915,40
10		Deskové otopné těleso 11-600/1800	kus	16,00	4 033,28	64 532,48
11		Deskové otopné těleso 21-600/500	kus	4,00	3 201,63	12 806,52
12		Deskové otopné těleso 21-600/700	kus	2,00	3 453,37	6 906,74
13		Deskové otopné těleso 21-600//1000	kus	22,00	3 830,15	84 263,30
14		Deskové otopné těleso 21-600//1100	kus	6,00	3 956,89	23 741,34
15		Deskové otopné těleso 21-600//1200	kus	6,00	4 083,63	24 501,78
16		Deskové otopné těleso 21-600//1400	kus	2,00	4 331,91	8 663,82
17		Deskové otopné těleso 21-600//1600	kus	6,00	4 585,41	27 512,46
18		Deskové otopné těleso 21-600//1800	kus	2,00	4 837,16	9 674,32
19		Deskové otopné těleso 22-600//700	kus	2,00	3 614,84	7 229,68
20		Deskové otopné těleso 22-600//900	kus	2,00	3 920,42	7 840,84
21		Deskové otopné těleso 22-600//1000	kus	2,00	4 956,96	9 913,92
22		Deskové otopné těleso 22-600//1600	kus	4,00	5 858,06	23 432,24
23		Deskové otopné těleso 11-900//1000	kus	6,00	3 892,65	23 355,90
24		Deskové otopné těleso 11-900//1200	kus	12,00	4 172,18	50 066,16
25		Deskové otopné těleso 11-900//1400	kus	6,00	4 449,97	26 699,82
26		Deskové otopné těleso 22-900//1200	kus	6,00	7 285,26	43 711,56
27						
28		Objekt-Krčok				
29		Deskové otopné těleso 22-300/1000	kus	1,00	3 524,57	3 524,57
30		Deskové otopné těleso 22-300/1400	kus	20,00	3 986,40	79 728,00
31		Deskové otopné těleso 11-600/400	kus	2,00	2 180,72	4 361,44
32		Deskové otopné těleso 11-600/500	kus	3,00	2 277,95	6 833,85
33		Deskové otopné těleso	kus	1,00	2 373,44	2 373,44

Topení - příloha výkazu výměr

34	11-600/600 Deskové otopné těleso	kus	1,00	4 956,96	4 956,96
35	22-600/1000 Deskové otopné těleso	kus	4,00	3 361,36	13 445,44
36	21-300/1100 Deskové otopné těleso	kus	4,00	3 337,05	13 348,20
37	11-900/600 Deskové otopné těleso	kus	1,00	5 474,36	5 474,36
38	22-900/800				
39					
40	Objekt A,B				
41	MTZ deskových těles	kus	338,00	506,98	171 359,24
42					
43	Objekt Krčák				
44	MTZ deskových těles	kus	37,00	506,98	18 758,26
Součet					1 447 968,06
	Přesun hmot	Kč/T	3,52	732,69	2 579,07
Celkem					1 450 547,13

Místo stavby: Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové (Objekty č61,62,63)

C.P. ceník.pol. N A Z E V			m.j.	nnožství	j.cena	c.cena
1		Objekt A,B				
2	HZS	Demontáž stávajících těles komplet	ks	338,00	194,46	65 727,48
3	HZS	Vypuštění systému při demont.	Nh	32,00	347,25	11 112,00
4	HZS	Topná zkouška, napuštění systému +zaregulování těles	Nh	72,00	381,98	27 502,56
5						
6						
7		Objekt Krček				
8	HZS	Demontáž stávajících těles	Nh	37,00	194,46	7 195,02
9	HZS	Vypuštění systému při demont.	Nh	8,00	347,25	2 778,00
10	HZS	Topná zkouška, napuštění systému	Nh	24,00	381,98	9 167,52
11						
12		Montážní materiál, těsnění kyslík, plyn	kpl	1,00	44 881,74	44 881,74
Součet						168 364,32
Celkem						168 364,32