

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupený: Ing. Martin Lehký, ředitel
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710
Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: Mgr. Ondřej Fichtner, tel. 607 059 491,
 e-mail: ondrej.fichtner@as-po.cz

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.
Sídlo: K Terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Zapsaný: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17690
Zastoupený: Josefem Uchytil, jednatel
IČO: 60734078
DIČ: CZ60734078
ID datové schránky: q3tciba
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-6412170254/0100
Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Josef Uchytil, tel. 545 423 212, e-mail: Josef.uchytil@uchytil.eu
 - ve věcech technických: Ing. Radek Tkáč, tel. 739 987 207, e-mail: radek.tkac@uchytil.eu
 Ing. Martin Hublík, tel. 734 792 855, e-mail: martin.hublik@uchytil.eu

(dále jen „zhotovitel“).

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce „Komorní Hrádek – oddělení kanalizace – realizace I. etapy“.

Podrobná specifikace prací:

- realizaci díla provést dle zpracované projektové dokumentace „Komorní Hrádek – oddělení kanalizace“ zpracovanou společností UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno, dle územního souhlasu vydaného MÚ Sázava dne 16. 4. 2018;
- geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací, včetně vytýčení stávajících zemních sítí zhotovitelem před zahájením prací;
- průběžný úklid a odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci předmětu díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení;



- provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- případné zajištění dopravního značení včetně jeho projednání;
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby;
- zřízení a odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby;
- zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen;
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla (předmětu díla), a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči, ve formátech *.pdf i editovatelných formátech *.dwg, *.doc, *.xls;
- zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
- zpracování geodetického zaměření skutečného provedení díla (předmětu díla), přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě;
- provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jejich právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu veřejné zakázky;
- pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací pro případ řešení vzájemných sporů (foto + video);
- vypracování řádů pro bezvadné provozování předmětu veřejné zakázky, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, provozních řádů, souvisejících značení, návodů na provoz a údržbu předmětu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v editovatelné datové formě ve formátu *.doc (na CD/DVD);
- bezplatné zaškolení určených osob objednatele a provozovatele (příného vojenského uživatele) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádné obsluhy instalovaných strojů a zařízení včetně vydání potřebných dokladů ke kolaudačnímu řízení;
- zajištění potřebných zeměměřických činností - zejména vytýčení obvodu staveniště, prostorové vytýčení stavby v souladu s územním souhlasem;
- vytýčení stávajících i nových inženýrských sítí v prostoru staveniště (včetně splnění podmínek předepsaných správcí těchto sítí, případně i zajištění aktualizace vyjádření správců těchto sítí) a zajištění jejich ochrany;
- poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli při získání kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout nezbytné doklady a vysvětlení;
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní (civilní) správy a případně i resortu Ministerstva obrany ČR ke kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů;
- zajištění povolení vstupů pro své pracovníky a vjezdů pro vozidla stavby (časový rámec prověření až 5 pracovních dní);
- provedení stavebních prací za provozu areálu (nutná koordinace s uživatelem při účasti objednatele, předpoklad provádění stavebních prací od 8:00 - 16:00 v pracovní dny, případně po dohodě s uživatelem);
- pravidelná účast na kontrolních dnech (maximálně 1x týdně, nebo dle potřeby);



- koordinace prací se zhotovitelem rekonstrukce nádvoří, které spočívá v opravě kamenné dlažby;
- objekt je kulturní památkou pod evidenčním číslem 1000146413 (katalogové číslo NPU) – při provádění stavebních prací je nutná ochrana materiálů před znehodnocením, zvláště při použití strojní mechanizace (zakrývání přilehlých konstrukcí, stálý dohled odpovědným zástupcem, respektování pokynů archeologického průzkumu při realizaci akce aj.);
- časový harmonogram stavebních prací, který je přílohou č. 3 této smlouvy, může být měněn pouze po odsouhlasení objednatelem.

II. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: dle čl. XII. odst. 2. této smlouvy

Termín dokončení stavebních prací do: 20. 8. 2018

Termín předložení kolaudačního souhlasu do: 20. 9. 2018

Místo plnění: Areál MO Komorní Hrádek parc. č. 852/1, 755, 862/2,
754 132 v katastrálním území Komorní Hrádek.

III. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 1 484 645 Kč,

slovy: „jedenmiliončtyřistaosmdesátčtyřitisícšestsetčtyřicetpět korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Cena díla bude uhrazena jednou fakturou po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury, jež bude vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona.
4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
5. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Na faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude zhotoviteli uhrazena po vydání kolaudačního souhlasu, případně po odstranění případných vad a nedodělků – dle toho, co nastane později.
6. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o



předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.

V. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší kvalitě, přičemž dodávky materiálu budou v první jakostní třídě, což bude doloženo certifikáty a prohlášeními o shodě. Musí být jasně a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při převjímacím řízení.
6. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II. této smlouvy.
7. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
10. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
11. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu a stavební práce budou probíhat za provozu. Je proto nutná koordinace s uživatelem za účasti objednatele. Stavební práce lze realizovat v pracovní dny od 8:00 do 16:00, případně po dohodě s uživatelem.
13. Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli.
14. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas atd.) hradí zhotovitel.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného převjímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.



3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. IX. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
7. Objednatel nepřipouští variantní řešení.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 3 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. Institut méněprací a víceprací

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 10 %,



- c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírůžku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
 4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
 5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
 6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

IX. Předání díla

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. I. této smlouvy.

X. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Při prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení s předáním díla. Předáním díla se pro účely této smlouvy rozumí jeho předání včetně kolaudačního souhlasu.
3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
5. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
6. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
7. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.



8. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)


Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (22 listů)

Příloha č. 3 – Časový harmonogram stavebních prací (1 list)



V Praze dne 20-06-2018

Za objednatele:




Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

 **ARMÁDNÍ SERVISNÍ**
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
166 IČ: 60460580

V Brně dne 20-06-2018

Za zhotovitele:



UCHYTIL s.r.o.
Josef Uchytíl
jednatel

 **UCHYTIL s.r.o.**
K terminálu 7
619 00 BRNO
spojovatelka: 545 423 236, fax: 545 423 213
IČO: 60734078 DIČ: CZ60734078

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace	
Objekt:	01	STOKY	
Rozpočet:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvoří	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	UCHYTILs.r.o. K Terminálu 7 619 00 Brno		IČO: 60734078 DIČ: CZ60734078

Rozpis ceny				Celkem
HSV				1 269 644,55
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				142 000,00
Ostatní náklady				73 000,00
Celkem				1 484 644,55

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 484 644,55 CZK
Zaokrouhlení		0,45 CZK
Cena celkem bez DPH		1484645,00 CZK

v _____ dne **18.06.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			457 019,88	31
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			54 165,06	4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			20 017,73	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			20 128,08	1
5	Komunikace	HSV			104 296,09	7
8	Trubní vedení	HSV			467 722,57	32
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			16 569,10	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			129 726,04	9
VN	Vedlejší náklady	VN			142 000,00	10
ON	Ostatní náklady	ON			73 000,00	5
Cena celkem					1 484 644,55	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O:	01	STOKY
R:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				4 102,00			
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	40,00000	90,10	3 604,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

5dní : 40

2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	10,00000	49,80	498,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
---	--------------	---	-----	----------	-------	--------	-------	-----------	-----------

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

3	11-11	Oplocení výkopu, pořízení, montáž a demontáž viz textová část a výkres C.5	m	187,00000	50,00	9 350,00		Vlastní	Indiv
---	-------	--	---	-----------	-------	----------	--	---------	-------

Oplocení : 85*2*1,1

187

4	11-13	CBR test zeminy (určení vhodnosti zeminy pro zásyp)	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
5	11-14	Sítový rozbor zeminy	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv

Díl: 1 Dočasná zajištění

6	119001401R00	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	1,50000	332,00	498,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
---	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-----------

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07

voda : 1*1,5

1,5

7	119001412R00	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	4,00000	528,00	2 112,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------	-----------

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07

1*4

4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O:	01	STOKY
R:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 1*26	m	26,00000	355,50	9 243,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
9	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 ryha : 36*2*0,2 pojezd : 36*3*0,2 26	m3	36,00000	68,20	2 455,20	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
10	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 128,5*0,5	m3	64,25000	620,00	39 835,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
11	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 Začátek provozního součtu STOKA A 2 : 0 :	m3	128,50000	250,00	32 125,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv

76,472
50,228
31,254
23,318
4,423
14,081

18,398 : 76,472
32,848 : 50,228
41,662 : 31,254
50,025 : 23,318
51,852 : 4,423
57,348 : 14,081

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O:	01	STOKY
R:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvorí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		75,218 : 38,398							
		82,57 : 14,678							
		84 : 4,247							
		Konec provozního součtu							
		257*0,5							
		Začátek provozního součtu							
		0							
		Konec provozního součtu							
12	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	128,50000	35,00	4 497,50	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07

Začátek provozního součtu

STOKA A 2 :

0 :

18,398 : 76,472

32,848 : 50,228

41,662 : 31,254

50,025 : 23,318

51,852 : 4,423

57,348 : 14,081

75,218 : 38,398

82,57 : 14,678

84 : 4,247

Konec provozního součtu

257*0,5

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O:	01	STOKY
R:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvorí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

0

Konec provozního součtu

13	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojné	m3	128,50000	550,00	70 675,00	800-1	RTS 18/I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	-------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07

Začátek provozního součtu

STOKA A 2 :

0 :

18,398 : 76,472

32,848 : 50,228

41,662 : 31,254

50,025 : 23,318

51,852 : 4,423

57,348 : 14,081

75,218 : 38,398

82,57 : 14,678

84 : 4,247

Konec provozního součtu

257*0,5

Začátek provozního součtu

0

0

0

Konec provozního součtu

14	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	128,50000	75,00	9 637,50	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O: 01	STOKY
R: 01	ETAPA I - stoka A2 - nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na příhlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07

Začátek provozního součtu

STOKA A 2 :

0 :

18,398 : 76,472

32,848 : 50,228

41,662 : 31,254

50,025 : 23,318

51,852 : 4,423

57,348 : 14,081

75,218 : 38,398

82,57 : 14,678

84 : 4,247

Konec provozního součtu

257*0,5

Začátek provozního součtu

0

0

Konec provozního součtu

76,472

50,228

31,254

23,318

4,423

14,081

38,398

14,678

4,247

128,5

15	151101101R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	182,40000	111,00	20 246,40	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07

48*1,9*2

182,4

16	151301102R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh hnané, hloubky do 4 m	m2	90,00000	461,00	41 490,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O:	01	STOKY
R:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvorí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	151101111R00	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 (84-48)*2,5	m2	182,40000	25,50	4 651,20	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
18	151301112R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 48*1,9*2	m2	90,00000	142,00	12 780,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
19	161101101R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh hnané, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 (84-48)*2,5	m3	257,00000	105,50	27 113,50	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07

Začátek provozního součtu

STOKA A 2 :

0 :

18,398 : 76,472

32,848 : 50,228

41,662 : 31,254

50,025 : 23,318

51,852 : 4,423

57,348 : 14,081

75,218 : 38,398

82,57 : 14,678

84 : 4,247

Konec provozního součtu

76,472

50,228

31,254

23,318

4,423

14,081

38,398

14,678

4,247

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O: 01	STOKY
R: 01	ETAPA I - stoka A2 - nádvorí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
257									
Začátek provozního součtu									
0									
0									
0									
Konec provozního součtu									
20	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	89,59300	274,00	24 548,48	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07									
				64,3					
				17,6					
				7,693					
21	162702199R00	Vodorovné přemístění dmu , poplatek za skládku zeminy	m3	89,59300	144,50	12 946,19	823-1	RTS 18/I	RTS 18/I
na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07									
				64,3					
				17,6					
				7,693					
22	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	89,59300	63,00	5 644,36	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07									
				64,3					
				17,6					
				7,693					
23	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	89,59300	15,50	1 388,69	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O:	01	STOKY
R:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvorí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		OBSYP : 64,3 PODSYP : 17,6 ŠACHTY : 4*3,14*0,5*0,5*2,45		64,3 17,6 7,693					
24	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 VÝKOP : 257 OBSYP : -64,7 PODSYP : -17,6 ŠACHTY : 4*3,14*0,5*0,5*2,45*1	m3	167,00700	109,00	18 203,76	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
25	451573111R01	Lože pod potrubí PŘÍPOJKY viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 stoky : 84*1,4*0,15	m3	17,64000	850,00	14 994,00		Vlastní	Indiv
26	58153304R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída prané; Plzeňský kraj viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 64,6*1,7	t	109,82000	523,00	57 435,86	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
27	PC06	Zkoušky hutnění	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
28	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 84*1,4*0,55	m3	64,68000	485,00	31 369,80	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
29	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07	m2	117,60000	11,90	1 399,44	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O: 01	STOKY
R: 01	ETAPA I - stoka A2 - nádvoří

		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
P.č.	Číslo položky	117,6							
30	181301113R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	180,00000	14,60	2 628,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07							
		ryha : 36*2		72					
		pojezd : 36*3		108					
Díl: 11		34 815,06							
31	113106122R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	51,00000	54,30	2 769,30	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07							
		34*1,5		51					
32	113107330R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	51,00000	216,50	11 041,50	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07							
		kd : 34*1,5		51					
33	113107330R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	21,75000	216,50	4 708,88	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07							
		krajská k. : 8,5*1,5		12,75					
		místní k : 6*1,5		9					
34	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	21,75000	305,00	6 633,75	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07							
		krajská k. : 8,5*1,5		12,75					
		místní k : 6*1,5		9					
35	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	12,75000	301,50	3 844,13	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O:	01	STOKY
R:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvorí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5*10 CM									
viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07									
krajská k. : 8,5*1,5									
36	113108411R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	9,00000	46,10	414,90	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
12,75									
viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07									
místní k : 6*1,5									
37	113202111R00	Vytřetí ohrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	34,00000	83,90	2 852,60	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek									
9									
viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07									
34									
38	11311	očistění kamenné dlažby pro další použití	m2	51,00000	50,00	2 550,00		Vlastní	Indiv
očistění a přemístění na meziskládku zpětný dovoz pro montáž									
viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07									
34*1,5									
51									
20 017,73									
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu									
39	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,00000	20,00	3 600,00	823-1	RTS 18/I	RTS 18/I
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,									
viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07									
180									
40	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	180,00000	11,90	2 142,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.									
viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07									
180									
41	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	72,75000	11,90	865,73	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
vyrovnáním výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,									
viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07									
krajská k. : 6*1,5									
9									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O:	01	STOKY
R:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvorí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

místní k : 8,5*1,5

zd : 0

kd : 34*1,5

nc :

12,75

51

42	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině 1 až 4	m2	180,00000	53,20	9 576,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,

předpoklad

viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07

180

43	183403153R00	Obdělávání pudy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	180,00000	4,10	738,00	823-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-----------	------	--------	-------	----------	----------

viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07

180

44	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž	kg	18,00000	122,00	2 196,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	------	----------	----------

viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07

180*0,1

45	25234000.AR	herbicid totální bal. po 1 litru	l	0,90000	1 000,00	900,00		Vlastní	Indiv
----	-------------	----------------------------------	---	---------	----------	--------	--	---------	-------

viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07

180*0,005

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				20 128,08			
46	212752112R00	Trativy z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	84,00000	203,50	17 094,00	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I

se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

84

47	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	100,80000	30,10	3 034,08	800-2	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

84*1,2

100,8

Díl: 5		Komunikace				104 296,09			
48	564701100U00	Podklad komunikací z kam drcen 10cm	m2	21,75000	145,00	3 153,75		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O: 01	STOKY
R: 01	ETAPA I - stoka A2 - nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
F8/16									
viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 krajská k. : 8,5*1,5 místní k : 6*1,5									
49	564732111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	21,75000	134,50	2 925,38	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrky), s rozprostřením, vhlčením a zhuštěním									
viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 krajská k. : 8,5*1,5 místní k : 6*1,5									
50	564801300U00	Podklad komunikací štěrkdrti 15cm	m2	9,00000	155,00	1 395,00		Vlastní	Indiv
F 0-63 viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 místní k : 6*1,5									
51	564801400U00	Podklad komunikací štěrkdrti 20cm	m2	12,75000	189,00	2 409,75		Vlastní	Indiv
F 0-63 viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 krajská k. : 8,5*1,5									
52	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	21,75000	207,50	4 513,13	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
f0-63 viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 krajská k. : 8,5*1,5 místní k : 6*1,5									
53	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	21,75000	17,90	389,33	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 0,5 kg/m2 viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 krajská k. : 8,5*1,5 místní k : 6*1,5									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O:	01	STOKY
R:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvorí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	57323111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	34,50000	10,00	345,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 1,5 kg/m2 viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 krajská k. : 8,5*1,5*2 místní k : 6*1,5									
55	577142122R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	34,50000	282,50	9 746,25	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 krajská k. : 8,5*1,5*2 místní k : 6*1,5									
56	577152113RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	21,75000	506,00	11 005,50	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 krajská k. : 8,5*1,5 místní k : 6*1,5									
57	59114111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným přebytkem materiálu na krajnici	m2	51,00000	763,00	38 913,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
POUŽIT VYBOURANY MATERIÁL viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 34*1,5									
58	56475111R85	Podklad z kameniva drceného vel.16/32 mm,tl. 15 cm	m2	51,00000	250,00	12 750,00		Vlastní	Indiv
viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 kd : 34*1,5									
59	564851119	Podklad ze VŠ po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	51,00000	300,00	15 300,00		Vlastní	Indiv
F 32-63 viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07 kd : 34*1,5									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O: 01	STOKY
R: 01	ETAPA I - stoka A2 - nádvorí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	R	Zálivka živičná spár	m	29,00000	50,00	1 450,00		Vlastní	Indiv

viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07
místní : 6*2
krajské : 8,5*2

12
17

Díl: 8 Trubní vedení									
61	871111103R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného na gumové těsnění DN 250 mm	m	84,00000	115,00	9 660,00	827-1	RTS 12/II	Indiv

84

467 722,57

62	871111102R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného na gumové těsnění DN 200 mm	m	64,00000	82,30	5 267,20	827-1	RTS 12/II	RTS 12/II
63	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	6,00000	127,00	762,00	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I

v otevřeném výkopu,

64	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	12,00000	79,20	950,40	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	-----	----------	-------	--------	-------	----------	----------

v otevřeném výkopu,

65	28614250	Trubka kanalizač. SN 10 160x2000 mm PP	kus	36,80000	1 206,00	44 380,80		Vlastní	Indiv
----	----------	--	-----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07
přípojky : 64/2*1,15

36,8

66	28656313	Odbočka kanalizační DN 250/160/45°	kus	6,00000	1 390,00	8 340,00		Vlastní	Indiv
67	28656332	Koleno kanalizační DN 160/30°	kus	6,00000	150,00	900,00		Vlastní	Indiv

pro UV vpustě

68	28656333	Koleno kanalizační DN 160/45°	kus	6,00000	150,00	900,00		Vlastní	Indiv
69	286971501R	dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlabu 160 mm	kus	6,00000	4 730,00	28 380,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
70	28697154R	trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m ² ; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	6,00000	3 550,00	21 300,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
71	28697160R	kroužek těsnící pryž; pro teleskop a bet. prstenec; DN = 600,0 mm	kus	6,00000	617,00	3 702,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
72	28697166R	adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění	kus	6,00000	2 780,00	16 680,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
73	55241713R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN	kus	6,00000	6 025,00	36 150,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O: 01	STOKY
R: 01	ETAPA I - stoka A2 - nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	59223821R	prsteneц betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	6,00000	425,50	2 553,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
75	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	6,00000	713,00	4 278,00	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, včetně dodávky odbočky 250/160									
76	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	5,00000	3 140,00	15 700,00	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I
vodou nebo vzduchem, dle popisu ceníku stavebních prací a technologických postupů									
77	892855113R00	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m	m	97,75000	92,30	9 022,33	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I
				97,75					
78	894422111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	9,00000	501,00	4 509,00	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I
0 vyrovňovací kus : 9									
79	894431112R00	Osazení plastových šachet z dílců 600 mm	kus	6,00000	427,00	2 562,00	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I
80	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek,	kus	13,00000	591,00	7 683,00	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I
13 skruže : 13									
81	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	5,00000	501,00	2 505,00	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I
82	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek,	kus	5,00000	1 538,00	7 690,00	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I
na kroužek,									
83	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	11,00000	706,00	7 766,00	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O:	01	STOKY
R:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
84	R07	Drobné zednické výpomocy kanalizace	hod	8,00000	250,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
85	J5	Uprava kolem poklopu	kus	5,00000	500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
podkladní beton C 30/37 tl. 200 mm kamenné kostky 100/100/100 M+D vyspárování kostek -cem malta									
86	28614258	Trubka kanalizač. SN 10 250x5000 mm PP	kus	19,55000	4 765,00	93 155,75		Vlastní	Indiv
				85/5*1,15 19,55					
87	55340325R	poklop kanalizační s tlumičí vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	5,00000	3 300,00	16 500,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
dle kusovníku šachet a projektu									
88	5922405395	Skrůž přechodová	kus	5,00000	1 615,00	8 075,00		Vlastní	Indiv
dle kusovníku šachet a projektu									
89	59224174.A	Prstenec vyrovnávací 625/40/120	kus	1,00000	395,00	395,00		Vlastní	Indiv
dle kusovníku šachet a projektu									
90	59224175	Prstenec vyrovnávací 625/60/120	kus	2,00000	623,00	1 246,00		Vlastní	Indiv
dle kusovníku šachet a projektu									
91	59224176	Prstenec vyrovnávací 625/80/120	kus	2,00000	631,00	1 262,00		Vlastní	Indiv
dle kusovníku šachet a projektu									
92	59224177	Prstenec vyrovnávací 625/100/120	kus	1,00000	685,00	685,00		Vlastní	Indiv
dle kusovníku šachet a projektu									
93	59224177.A	Prstenec vyrovnávací 625/120/120	kus	3,00000	709,00	2 127,00		Vlastní	Indiv
dle kusovníku šachet a projektu									
94	59224356.A	Skrůž šachetní 100/25/12	kus	4,00000	1 016,00	4 064,00		Vlastní	Indiv
dle kusovníku šachet a projektu									
95	59224361.A	Skrůž šachetní 100/50/12 PS	kus	5,00000	1 912,00	9 560,00		Vlastní	Indiv
dle kusovníku šachet a projektu									
96	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	4,00000	2 700,00	10 800,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O:	01	STOKY
R:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
dle kusovníku šachet a projektu									
97	59224367.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	5,00000	8 050,00	40 250,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
dle kusovníku šachet a projektu									
98	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	sada	10,00000	171,00	1 710,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
sada je definována pro 1šachtu									
dle kusovníku šachet a projektu									
99	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	257,10194	123,50	31 752,09	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
6,7,8,15,16,25,26,44,45,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74, :									
76,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98, :									
Součet : 257,10194									
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci								
100	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	29,00000	102,50	2 972,50		RTS 18/I	RTS 18/I
místní : 6*2									
krajské : 8,5*2									
101	917131111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu	m	34,00000	253,50	8 619,00	822-1	RTS 18/I	Indiv
prostého C 12/15									
se zřízením lože tl. 80-100 mm									
Z POUŽITÉHO MATERIÁLU									
102	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	2,04000	2 440,00	4 977,60	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
z dlažebních kostek z betonu prostého									
(34)*0,2*0,3									
2,04									
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
103	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	85,39050	116,00	9 905,30		RTS 18/I	RTS 17/II
						129 726,04			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O:	01	STOKY
R:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dem.hmotnost položky pořadí 31 : 12,24000		12,24					
		Dem.hmotnost položky pořadí 32 : 33,66000		33,66					
		Dem.hmotnost položky pořadí 33 : 14,35500		14,355					
		Dem.hmotnost položky pořadí 34 : 9,57000		9,57					
		Dem.hmotnost položky pořadí 35 : 4,20750		4,2075					
		Dem.hmotnost položky pořadí 36 : 2,17800		2,178					
		Dem.hmotnost položky pořadí 37 : 9,18000		9,18					
		Dem.hmotnost položky pořadí 38 : 0,00000							
104	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot do 10 m	t	85,39050	257,00	21 945,36	801-3	RTS 18/I	RTS 17/II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,32,33,34,35,36,37, : Součet : 85,39050							
105	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	85,39050	324,50	27 709,22		RTS 18/I	RTS 17/II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,32,33,34,35,36,37, : Součet : 85,39050							
106	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 366,24800	25,90	35 385,82		RTS 18/I	RTS 17/II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,32,33,34,35,36,37, : Součet : 1366,24800							
107	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	85,39050	300,00	25 617,15	801-3	RTS 18/I	RTS 17/II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,32,33,34,35,36,37, : Součet : 85,39050							
108	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	6,38550	1 435,00	9 163,19	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		Dem.hmotnost položky pořadí 35 : 4,20750 Dem.hmotnost položky pořadí 36 : 2,17800		4,2075 2,178					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O:	01	STOKY
R:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				73 000,00			
109	R4	Průběžná fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv

Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo video dokumentace a jej archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby objektu včetně přípojek a veškerých zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentace bude členěna přehledně dle definice TDI.

110	R16	Zajištění dokladu o předání pozemků	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
111	VRN-02	Zajištění dokladu o předání pozemků dočasné dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníka							
112	VRN-02	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
112	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 18/I	Indiv
113	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek - odpadu / munice / výbušnin apod.

114	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 18/I	Indiv
115	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/I	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				142 000,00			
116	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 18/I	Indiv
117	005111020R	Vytčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv

viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07

118	005111021R	Vytčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/I	Indiv
		viz textová část a výkresy C.3, D.2-02 - 07							
119	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/I	Indiv
		viz textová část a výkres C.5							
120	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv
		viz textová část a výkres C.5							
121	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217024-30	Komorní Hrádek - oddělení kanalizace
O:	01	STOKY
R:	01	ETAPA I - stoka A2 - nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.									
122	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv
123	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.									
124	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/I	Indiv
včetně koordináční činnosti se subdodavateli, ostatními zhotoviteli, objednatelem a uživatelem stavby. Zhotovitel bude koordinovat stavbu se zhotovitelem jednotlivých přípojek, které nejsou součástí této stavby, pouze jejich koordinace.									
125	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 18/I	Indiv
126	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 18/I	Indiv
127	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									
128	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/I	Indiv
129	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv
130	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 18/I	Indiv
131	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv
v rozsahu i pro vložení věcných břemen									
132	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv

Celkem						1 484 644,55			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Popis objektu	předání staveniště - 20.8.2018	do 20.9.2018
Předání staveniště		
Přípravné práce		
zemní a výkopové práce		
trubni vedení		
zásypové a hutnicí práce		
Ostatní práce		
Dokončovací práce		
Předání dokončeného díla		
Kolaudace		

V Brně dne 13.6.2018

Uchytěl s.r.o.
K terminálu 7
602 019 00 BRNO
pojezdovna 54 5 3 236 18 95 4221
50 5077400000 Dle 66600000

Joséf Uchytíl

jednatel společnosti UCHYTIL s.r.o.