

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Ing. Zdeněk Šenkyřík, tel.: 602 279 471

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Abixeor s. r. o.

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73773

Ing. Břetislavem Novákem, jednatelem

Kratochvilka 98, Ivančice 664 91

24216909, CZ24216909

KB Rosice

115-162600287/0100

2ii9urb

Ing. Břetislav Novák, email: novak.bretislav@seznam.cz,
tel.: 723 913 817

Ing. Břetislav Novák

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele komplexní opravy pokojů včetně společných prostor (kuchyňky, chodby, klubovna) na 2. nadzemním podlaží ve vojenském ubytovacím zařízení Dobrovského 27 C, Brno (dále jen VUZ Dobrovského“).

Dílo bude realizováno dle zpracované projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací a dodávek (Příloha č. 2 této smlouvy o dílo), jedná se o komplexní opravy pokojů včetně společných prostor (kuchyňky, chodby, klubovna).

Bližší specifikace prací:

- Vystěhování nábytku a vybavení pokojů.
- Demontáže a montáže zařizovacích předmětů elektro a ZTI (kuchyňky).
- Demontáže vestavěných skříní v pokojích a montáže vestavěných skříní v předsíni.
- Montáže stropních podhledů ze sádkartonu.
- Oprava vodovodních a odpadních rozvodů (kuchyňky).
- Oprava světelných a zásuvkových obvodů a rozvodů.
- Oprava slaboproudých rozvodů.
- Oprava omítek a výmalba všech prostor.
- Provedení nátěrů radiátorů a rozvodů ÚT.
- Oprava podlah – výměna PVC – pokoje, společné prostory mimo hlavní chodby.
- Výměna zárubní dveří a protipožárních dveří do pokojů.
- Výměna chodbových dveřních sestav – 2 ks.
- Výměna prosklené stěny s dveřmi do klubovny.
- Zpětné nastěhování nábytku a vybavení pokojů.
- Ekologická likvidace demontovaného materiálu a suti – původcem odpadu je zhotovitel.
- Průběžný a závěrečný úklid všech dotčených ploch (včetně vstupu do objektu).
- Zpracování a doložení revizní zprávy, prohlášení o shodách na dodávané materiály a prvky a provedení zkoušek dle ČSN.

Zhotovitel provede veškerá opatření ke snížení hluku a prašnosti při realizaci díla. Práce budou probíhat pouze v pracovních dnech od 7,30 – 17,00 hod.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů, předepsaných technologických postupů a technických norem, které jsou pro uvedený předmět díla závazné. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, musí být jasně a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.

Provedení za použití materiálů nejvyšší kvality, barevnost a provedení dle požadavku zadavatele.

Realizace akce nepodléhá stavebnímu řízení.

Soupis stavebních prací a dodávek je nedílnou Přílohou č. 2 této smlouvy.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění je od: dle čl. 12.2 této smlouvy o dílo

Termín ukončení plnění je nejpozději do: 20. února 2017

Místo plnění díla: VUZ Dobrovského 27 C, Brno

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 4 509 551,- Kč

slovy: „čtyřimilionpětsetdevětisícšestpadesátjedenakorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu, jež bude vystavena v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen faktura) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.3 Fakturace bude provedena jednou fakturou na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací ve výši 100% odvedených prací. Zádržné ve výši 10 % bude uvolněno po odstranění vad a nedodělků.
- 4.4 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.
- 4.5 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, Praha 6. Při nesplnění podmínky 30ti denní splatnosti faktury ode dne jejího doručení bude faktura zhotoviteli vrácena k opravě.
- 4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

- 5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
- 5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku II. této smlouvy.
- 5.5 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.6 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.7 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem.
- 5.8 V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
- 5.9 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
- 5.10 Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu, výměna bude probíhat za provozu.
- 5.11 Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
- 6.6 Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek
- 7.2 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
- 7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 7.7 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 7 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 8.1 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 8.2 Stanovení ceny víceprací a méněprací
- a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
- b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,
- c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
- d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,

- e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 8.3** Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
- 8.4** Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 8.5** Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
- 8.6** Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
- 8.7** Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 9.1** Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1** Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.2** V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3 500 Kč za každý i započatý den prodlení z předáním díla.
- 10.3** Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 500 Kč z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 10.4** Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 3 500 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 10.5** Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
- 10.6** Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.

- 10.7 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
- 10.8 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
- 11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení


- 12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 12.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 12.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (22 listů)

V Praze dne: 20 -01- 2017



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



AS-PO
166

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580

V Brně dne: 20 -01- 2017



Abixeor s.r.o.
Ing. Břetislav Novák
jednatel

ABIXEOR s.r.o.
KRATOCHVILKA 98
664 91 IVANČICE
IČO: 242 16 909
DIČ: CZ 242 16 909
1

Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Abixeor s.r.o
Ulice a č.p.	Kratochvilka 98
Místo	Ivančice
PSC	66491
IČO	24216909
DIČ	CZ24216909
Kontaktní osoba	Ing. Břetislav Novák
telefon, fax	723913817
e-mail	novak.bretislav@seznam.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : ODD/001
Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno

Cena bez DPH: 4 509 551 Kč

Zadavatel : Armádní Servisní, přísp. org.
Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha
pracoviště Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

IČO : 60460580
DIČ : CZ60460580

Projektant : O DŮM DÁL - architekti s.r.o.
Cejl 538/93
602 00 Brno-Brno-město

IČO : 04459890
DIČ : CZ04459890

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt			
SO 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	801.72.1.3	1,00	35 000,00
SO 01 STAVEBNÍ ČÁST	801.72.1.3	1,00	3 335 107,96
SO 02 ELEKTROINSTALACE	801.72.1.3	1,00	1 122 825,31
SO 03 ZDRAVOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	801.72.1.3	1,00	16 617,70
Celkem za stavbu bez DPH			4 509 550,97 Kč

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	4 509 550,97
DPH 21 %	947 005,70
Celkem za stavbu s DPH	5 456 556,67 Kč

Stavba :	ODD/001	Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno	
Objekt :	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	JKSO : 801.72.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 00**
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Třídění stavební 801 Budovy občanské výstavby

801.72 budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků bez vývařovny

801.72.1 Svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.72.1.3 Rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	35 000,00
	Celkem objekt SO 00	35 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka						
1	00	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobu, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				35 000,00		
2	VN-01	Zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.					
3	VN-02	Práce za provozu	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
4	VN-03	Mimostaveništní doprava	sada	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní
Celkem za objekt							35 000,00

Stavba :	ODD/001	Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno	
Objekt :	SO 01	STAVEBNÍ ČÁST	JKSO : 801.72.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
STAVEBNÍ ČÁST

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby

801.72 budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků bez vývařovny

801.72.1 Svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.72.1.3 Rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP-stavební řešení	3 335 107,96
	Celkem objekt SO 01	3 335 107,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno	
O:	01	STAVEBNÍ ČÁST	
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				35 600,00	
2	3402715.R	Zazdívka otvorů pórobet.tvár.,tl.15 cm, obezdívky nových zárubní, vč. PÚ viz půdorys 2.NP-návrh: : 1	sada	1,00000 1,00000	35 600,00	35 600,00	Vlastní
Díl:	399	Sádkokartony				546 675,75	
3	342013121R	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášt',RB 12,5mm, bez izolace viz půdorys 2.NP-návrh: : 4*0,6*2,65+0,3*2,65	m2	7,15500 7,15500	650,00	4 650,75	Vlastní
4	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm, přímé uchycení,bez izolace viz půdorys 2.NP-návrh: : 1084,05	m2	1 084,05000 1 084,05000	500,00	542 025,00	RTS
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				560 891,84	
5	602016195R	Penetrace hloubková stěn viz.půdorys 2.NP-návrh: : 2874,6	m2	2 874,60000 2 874,60000	4,50	12 935,70	Vlastní
6	602014213R	Omítka jádrová tenkovrstvá strojně viz.půdorys 2.NP-návrh: : 2874,6	m2	2 874,60000 2 874,60000	125,00	359 325,00	Vlastní
7	602014141R	Štuk na stěnách vnitřní ručně viz.půdorys 2.NP-návrh: : 2874,6	m2	2 874,60000 2 874,60000	65,00	186 849,00	Vlastní
8	612451121R00	Omítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká, pod obklady viz.výkresy kuchyňka-vybavení: : 13,104	m2	13,10400 13,10400	136,00	1 782,14	RTS
9	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	2 874,60000	1,20	3 449,52	Vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				2 552,40	
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m cca 60% podlahové plochy: : 0,6*850,8	m2	510,48000 510,48000	5,00	2 552,40	RTS
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				19 410,58	
11	95-01R	Zakrývání stávajících prostor fólií, 30% plochy 0,3*850,8	m2	255,24000 255,24000	4,50	1 148,58	Vlastní
12	95-02R	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	25,00000	100,00	2 500,00	Vlastní
13	95-03R	Zednické výpomoci pro řemesla , nezahrnuté v rozpočtech profesí	hod	30,00000	100,00	3 000,00	Vlastní
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	850,80000	15,00	12 762,00	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				95 916,44	

Zpracováno programem BUILDPOWER S, © RTS, a.s.

15	96-01R	Demontáž vnitř.prosklených stěn s dveřmi, vč. zasklení a rámu, odvoz + likvidace viz výkr.bouracích prací: : 2*2,99*2,25 4,58*2,4	m2	24,44700	60,00	1 466,82	Vlastní
16	96-02R	Demontáž vnitřního vybavení kuchyněk, odvoz + likvidace	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
17	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 viz výkr.bouracích prací: : 58	kus	58,00000	3,50	203,00	RTS
18	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 viz výkr.bouracích prací: : 58*0,8*1,97	m2	91,40800	221,00	20 201,17	RTS
19	962031132R	Bourání příček cihelných tl. 10 cm, kalkulovat vč. omítek viz výkr.bouracích prací: : 4*0,9*2,65	m2	9,54000	450,00	4 293,00	Vlastní
20	7668258.R1	Demontáž vestavěných věšákových stěn, vč.svítilidel, odvoz + likvidace viz výkr.bouracích prací: : 46	kus	46,00000	150,00	6 900,00	Vlastní
21	7668258.R2	Demontáž vestavěných skříní 2-dílných, vč. korpusů, odvoz + likvidace viz výkr.bouracích prací: : 8	kus	8,00000	350,00	2 800,00	Vlastní
22	7668258.R3	Demontáž vestavěných skříní 3-dílných, vč. korpusů, odvoz + likvidace viz výkr.bouracích prací: : 46	kus	46,00000	380,00	17 480,00	Vlastní
23	776401800R	Demontáž soklíků nebo lišt z PVC, odstranění a uložení na hromady viz výkr.bouracích prací: : 954,31	m	954,31000	3,50	3 340,09	RTS
24	776511810R	Odstranění PVC bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 viz výkr.bouracích prací: : 851,6	m2	851,60000	20,60	17 542,96	RTS
25	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb, oškrábáním viz výkr.bouracích prací: : 2874,6	m2	2 874,60000	6,50	18 684,90	RTS
26	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn příprava pro nový obklad v kuchyňkách: : kalkulovat vč. původního obkladu: : 13,104	m2	13,10400	26,00	340,70	RTS
27	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného příprava pro nový obklad v kuchyňkách: : kalkulovat vč. původního obkladu: : 13,104	m2	13,10400	12,50	163,80	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				15 111,48	
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,83500	150,00	1 475,25	RTS
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	39,34000	6,50	255,71	RTS
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,83500	450,00	4 425,75	RTS

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © RTS, a.s.

31	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,83500	555,00	5 458,43	RTS
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	108,18500	10,50	1 135,94	RTS
33	97999R	Poplatek za skládku sutí, směs	t	9,83500	240,00	2 360,40	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 445,00	
34	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	45,78000	250,00	11 445,00	RTS
Díl: 730		Ústřední vytápění				12 500,00	
36	730-01R	Vypuštění systému UT, dodávka + montáž dočasného bypassu stoupaček 2.NP	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
37	730-02R	Demontáž radiátorových těles 2.NP, demontáž termostatických hlav	sada	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní
38	730-03R	Opětovná montáž radiátorových těles 2.NP, opětovná montáž termostatických hlav	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
39	730-04R	Napuštění systému UT, tlaková zkouška, demontáž dočasného bypassu stoupaček 2.NP	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské (vč.přesunu hmot)				1 211 250,00	
40	T1	D+M vnitřní dveře jednokř. 800/1970mm, kompletně dle výpisu v.č.07	ks	54,00000	3 200,00	172 800,00	Vlastní
41	T2	D+M vnitřní dveře jednokř. 800/1970mm, kompletně dle výpisu v.č.07	ks	2,00000	1 650,00	3 300,00	Vlastní
42	T3	D+M vnitřní prosklená stěna s kyvnými dveřmi, celkový roz.2,985x2,25m, komplet dle výpisu v.č.07	ks	2,00000	23 600,00	47 200,00	Vlastní
43	T4	D+M vnitřní prosklená stěna s kyvnými dveřmi, celkový roz.4,575x2,4m, komplet dle výpisu v.č.07	ks	1,00000	36 800,00	36 800,00	Vlastní
44	T10	D+M vestavěná skříň, kompletně dle výpisu v.č.05	ks	51,00000	17 000,00	867 000,00	Vlastní
45	T11	D+M věšák, kompletně dle výpisu v.č.06	ks	51,00000	1 650,00	84 150,00	Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)				150 400,00	
46	Z1	D+M ocelová zárubeň 800/1970mm, kompletně dle výpisu v.č.08	ks	56,00000	750,00	42 000,00	Vlastní
47	Z2	D+M nerezový mycí stůl 230x60x85 cm, kompletně dle výpisu v.č.08	ks	2,00000	14 000,00	28 000,00	Vlastní
48	Z3	D+M nerezový mycí stůl 230x60x85 cm, kompletně dle výpisu v.č.08	ks	2,00000	14 000,00	28 000,00	Vlastní
49	Z4	D+M nerezové policel 115x30 cm, kompletně dle výpisu v.č.08	ks	12,00000	3 500,00	42 000,00	Vlastní
50	Z5	D+M hliníková revizní dvířka do SDK podhledu, roz. 400/400 mm, kompletně dle výpisu v.č.08	ks	16,00000	650,00	10 400,00	Vlastní
Díl: 776		Podlahy povlakové (vč.přesunu hmot)				493 464,00	
51	7765200.R	D+M Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina tloušťky 2,0 mm viz půdorys 2.NP-návrh: : 850,8	m2	850,80000	580,00	493 464,00	RTS
Díl: 781		Obklady keramické				8 714,31	
52	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady viz.výkresy kuchyňka-vybavení: : 13,104	m2	13,10400	5,50	72,07	RTS
53	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 viz.výkresy kuchyňka-vybavení: : 13,104	m2	13,10400	300,00	3 931,20	RTS
54	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně viz.výkresy kuchyňka-vybavení: : 13,104	m2	13,10400	2,50	32,76	RTS
55	781-01R	Obklad dle výběru investora čistá míra,ztrátne dle zhotovitele: : viz.výkresy kuchyňka-vybavení: : 13,104	m2	13,10400	300,00	3 931,20	Vlastní
56	781-02R	D+M lišty k obkladům	m	15,72000	39,00	613,08	Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

		ukončovací lišty po obvodu: : boční hrany, horní hrana: : 2*2*1,2+5,36+5,56			15,72000			
57	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické	%		134,00000	1,00	134,00	RTS
Díl:	783	Nátěry					44 500,00	
58	783424140R	Nátěr syntetický potrubí Z + 2x	sada		1,00000	12 500,00	12 500,00	Vlastní
59	783122952R	Údržba, nátěr těles syntetický dvojnásobný	sada		1,00000	32 000,00	32 000,00	Vlastní
Díl:	784	Malby					126 676,16	
60	784161401R	Penetrace podkladu nátěrem 1 x viz výkres půdorys 2.NP-návrh: : výměra odečtena kreslícím programem: : 3958,63	m2		3 958,63000	3,50	13 855,21	RTS
61	784164112R	Malba univerzál., bílá, bez penetr.2x viz výkres půdorys 2.NP-návrh: : výměra odečtena kreslícím programem: : 3958,63	m2		3 958,63000	28,50	112 820,96	RTS
					3 958,63000			

CELKEM SO01 bez DPH							3 335 107,96 Kč
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Stavba :	ODD/001	Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno	
Objekt :	SO 02	ELEKTROINSTALACE	JKSO : 801.72.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02**
ELEKTROINSTALACE

Třídění stavební 801 Budovy občanské výstavby

801.72 budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků bez vývažovny

801.72.1 Svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.72.1.3 Rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02	ELEKTROINSTALACE	1 122 825,31
	Celkem objekt SO 02	1 122 825,31

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	Zlepšení ubytovacích podmínek DOBROVSKÉHO 27C, 2.NP - Brno 612 00
O:	SO02	ELEKTROINSTALACE
R:	SO02	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	xx	Samostané části PD				1 122 825,31		
1	01	SO 02 _ELEKTROINSTALACE	sada	1,00000	1 122 825,31	1 122 825,31		Vlastní

název stavby:

**Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP
na VUZ Dobrovského 27C, Brno**

místo stavby:

Dobrovského 27 C, 2. NP, Brno – Královo Pole, ČR

Soupis:

SO02 - Silnoproudé elektroinstalace

CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNÍ

A.1.2

Údaje o žadateli / stavebníkovi

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Podbabská 1589/1, Praha 6, 160 00

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

A.1.3

Údaje o zpracovateli dokumentace

ENERGOSTAV s.r.o.

Buzkova 48, Brno, 615 00

Czech Republic

IČO: 46902392

DIČ: CZ46902392

Tel.: 543 426 321

E-mail: info@energostav.cz

Práce a dodávky PSV

Název položky:	M/J	Množství	J. Cena	Cena celkem
Elektromontáže - zkoušky a revize				
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	10 550,00	10 550,00
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč				
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000, - Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč				
Elektromontáže - rozvodný systém				
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	53,000	250,00	13 250,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg				
<i>rozvodnice RB4xx, na omítku, plast, IP40/20, 18 mod.</i>	<i>kus</i>	<i>53,000</i>	<i>2 420,00</i>	<i>128 260,00</i>
Vybavení rozvodnice RB4xx vč. zapojení				
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg				
<i>rozvodnice R4, skříňová 2000x600x300, IP40/20</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>23 000,00</i>	<i>46 000,00</i>
Elektromontáže - hrubá montáž				
Montáž krabice přístrojové zapuštěné	kus	315,000	22,80	7 182,00
Montáž krabic elektroinstalačních, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných krabic				
<i>Krabice přístrojová zapuštěná KU 68</i>	<i>KS</i>	<i>315,000</i>	<i>4,55</i>	<i>1 433,25</i>
Úložný a instalační materiál Spojovací materiál Zásuvky, krabice pro montáž na stěnu / strop Krabice LK 80x28 22T lištová TANGO				
Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby	kus	112,000	8,50	952,00
Montáž krabic elektroinstalačních, demontáže a montáže víčka a přístroje otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby				
<i>Vičko VKU 68(pro krabici KU 68)</i>	<i>KS</i>	<i>112,000</i>	<i>4,00</i>	<i>448,00</i>
Úložný a instalační materiál Spojovací materiál Kryty pro zásuvky				
Montáž svorka hromosvodná na potrubí typ Bernard	kus	63,000	50,00	3 150,00

Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí typ "Bernard" se zhotovením pásku

<i>Svorka ZSA 16 zemnicí</i>	KS	63,000	15,00	945,00
------------------------------	----	--------	-------	--------

Ochrana před bleskem a přepětím Ochrana před bleskem a přepětím Uzemňovací upínací pásy Svorka ZSA 16 zemnicí

<i>Pásek Cu pro ZS16 (0,5m)</i>	KS	63,000	15,00	945,00
---------------------------------	----	--------	-------	--------

Ochrana před bleskem a přepětím Ochrana před bleskem a přepětím Pásek zemnicí pro hromosvod Pásek Cu pro ZS16 (0,5m)

Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 pevně	m	251,000	12,80	3 212,80
---	---	---------	-------	----------

Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pevně do 1 kV sk. 1 - CSAO, CY, CYA, CYY, H05V, H07V, NYM, NYY, YY průřezu žíly 0,35 až 35 mm2

<i>H07V-U 4 zž (CY)</i>	M	136,000	9,17	1 247,12
-------------------------	---	---------	------	----------

Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Žilové vodiče H07V-U 4 zž (CY)

<i>H07V-U 16 zž (CY)</i>	M	115,000	39,90	4 588,50
--------------------------	---	---------	-------	----------

Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Žilové vodiče H07V-U 16 zž (CY)

Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 50 mm2 pevně	m	25,000	25,00	625,00
--	---	--------	-------	--------

Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pevně do 1 kV sk. 1 - CSAO, CY, CYA, CYY, H05V, H07V, NYM, NYY, YY průřezu žíly 50 mm2

<i>H07V-K 50 zž (CYA)</i>	M	25,000	115,00	2 875,00
---------------------------	---	--------	--------	----------

Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Žilové vodiče H07V-K 50 zž (CYA)

Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	4 441,000	14,80	65 726,80
---	---	-----------	-------	-----------

Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 6 mm2, 4x1,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2

<i>CYKY 201,5 (2Dx1,5)</i>	M	76,000	8,70	661,20
----------------------------	---	--------	------	--------

Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Sílové kabely CYKY 201,5 (2Dx1,5)

<i>CYKY 301,5 (3Ax1,5)</i>	M	650,000	10,23	6 649,50
----------------------------	---	---------	-------	----------

Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Sílové kabely CYKY 301,5 (3Ax1,5)

<i>CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)</i>	M	1 320,000	10,25	13 530,00
-----------------------------	---	-----------	-------	-----------

Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Sílové kabely CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS

<i>CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)</i>	M	1 880,000	17,71	33 294,80
-----------------------------	---	-----------	-------	-----------

Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Silové kabely CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS

CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)	M	335,000	18,10	6 063,50
---------------------	---	---------	-------	----------

Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Silové kabely CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)

CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	M	180,000	29,26	5 266,80
---------------------	---	---------	-------	----------

Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Silové kabely CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)

Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně	m	635,000	15,20	9 652,00
---	---	---------	-------	----------

Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 3x10 mm2, 4x6 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x4 mm2, 12x1,5 mm2

CYKY 5J6 (5Cx6)	M	635,000	74,20	47 117,00
-----------------	---	---------	-------	-----------

Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Silové kabely CYKY 5J6 (5Cx6)

Elektromontáže - soubory pro vodiče

Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	756,000	12,50	9 450,00
--	-----	---------	-------	----------

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	345,000	14,30	4 933,50
---	-----	---------	-------	----------

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2

Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	22,000	19,30	424,60
--	-----	--------	-------	--------

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2

Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	58,00	580,00
--	-----	--------	-------	--------

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 50 mm2

Elektromontáže - kompletace rozvodů

Montáž vypínač zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopolový	kus	10,000	50,00	500,00
---	-----	--------	-------	--------

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových

spínač jednopolový řaz. 1, velkoplošný, zapuštěný, IP20, 10A 250V, bezšroubový, kompletní	KS	10,000	59,00	590,00
---	----	--------	-------	--------

spínač jednopolový řaz. 1, velkoplošný, zapuštěný, IP20, 10A 250V, bezšroubový, kompletní

Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový bezšroubové připojení	kus	52,000	72,00	3 744,00
--	-----	--------	-------	----------

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových

přepínač sériový řaz. 5, velkoplošný, zapuštěný, IP20, 10A 250V, bezšroubový, kompletní	KS	52,000	81,80	4 253,60
přepínač sériový řaz. 5, velkoplošný, zapuštěný, IP20, 10A 250V, bezšroubový, kompletní				
Montáž spínač pohybový se zapojením vodičů	kus	20,000	85,00	1 700,00
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových				
Čidlo přítomnosti stropní s kruhovou detekcí 360°, s DALI rozhraním, rozsah: přímo 8m, křížem 24m, soumrakový senzor	KS	20,000	250,00	5 000,00
Čidlo přítomnosti stropní s kruhovou detekcí 360°, s DALI rozhraním, rozsah: přímo 8m, křížem 24m, soumrakový senzor				
Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	34,000	81,00	2 754,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 10/16 A, provedení 2P + PE				
zásuvka 230V 16A s clonkami, zapuštěná, IP40, bezšroub., kompletní	kus	34,000	68,10	2 315,40
zásuvka 230V 16A s clonkami, zapuštěná, IP40, bezšroub., kompletní				
Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	54,000	81,00	4 374,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž				
zásuvka dvojnásobná 230V 16A s clonkami a natoč. dutinou, s přepět. ochr., zapuštěná, IP40, bezšroub., kompletní	kus	54,000	689,00	37 206,00
zásuvka dvojnásobná 230V 16A s clonkami a natoč. dutinou, s přepět. ochr., zapuštěná, IP40, bezšroub., kompletní				
Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	114,000	81,00	9 234,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá				
zásuvka dvojnásobná 230V 16A s clonkami a natoč. dutinou, zapuštěná, IP40, bezšroubová, kompletní	KS	114,000	123,00	14 022,00
zásuvka dvojnásobná 230V 16A s clonkami a natoč. dutinou, zapuštěná, IP40, bezšroubová, kompletní				
Montáž zásuvek datových UTP cat. 5e	KS	54,00	95,00	5 130,00
Zásuvka dvojnásobná datová UTP cat. 5e	KS	54,00	402,71	21 746,34
Montáž KRABICE E114, NÁST., 100X100X40MM, IP54, ŠEDÁ	KS	75,00	55,00	4 125,00
KRABICE E114, NÁST., 100X100X40MM, IP54, ŠEDÁ	KS	75,00	52,16	3 912,00
Montáž Držáku kabelového DF 8 svazkový	KS	120,00	60,00	7 200,00
Držák kabelový DF 8 svazkový	KS	120,00	50,00	6 000,00
Podružný materiál	KS	1,000	10 000,00	10 000,00

Likvidace demontovaného materiálu	KS	1,000	1 000,00	1 000,00
Likvidace demontovaného materiálu, mimo svítidel a světelných zdrojů				
Vysekání kabelové rýhy 30x20	kpl	1	55 000,00	55 000,00
Zednické zapravení kabelové rýhy	kpl	1	45 000,00	45 000,00

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

recyklační poplatek - svítidla	ks	8,000	8,20	65,60
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky				
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	8,000	125,00	1 000,00
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem				
A - svítidlo LED přisaz. 41W, 4500lm, 3000K, IP40,	kus	6,000	1 750,00	10 500,00
B - svítidlo LED přisaz. 22W, 2300lm, 3000K, IP40, PMMA	kus	52,000	1 450,00	75 400,00
C - svítidlo LED přisaz. 34W, 3400lm, 4000K, IP40, PMMA	kus	4,000	1 550,00	6 200,00
D - svítidlo zářivkové přisaz. 2x11W, IP44,	kus	8,000	980,00	7 840,00
E - svítidlo LED přisaz. 18W, 2400lm, IP54,	kus	104,000	1 450,00	150 800,00
F - svítidlo LED přisaz. 36W, 3700lm, 3000K, IP40,	kus	48,000	1 650,00	79 200,00
N1 - svítidlo nouzové LED 1W, 114lm, přisaz. IP41, Tř.II, akumul. zál. 1hod, pro osvětlení chodeb, autotest, kryt čirý PC, tělo kov, 120x120x40mm,	kus	18,000	750,00	13 500,00

Práce a dodávky M

Montáže technologických zařízení

Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus	65,000	150,00	9 750,00
Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku				
kouřový hlásič optický s bater. 9V, 85dB, d.120, EN 14604	KS	65,000	350,00	22 750,00
Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Příslušenství pro kouřové detektory Alarm 85dB kouřový bílý vč. bat. 9V				
rozsáhlý odsavač par, nerez, s. 50 cm, výkon dle IEC 60331 140 m3/min, tloušťka IEL 60/04-Z-13	KS	4	1 250,00	5 000,00
51 - 60 db(A)Hmotnost do 4,9 kg	KS	4	650,00	2 600,00
Maximální světelný tok 1000 lm	KS	4	2 900,00	11 600,00
Montáž: rozsáhlý odsavač par, nerez, s. 50 cm, výkon dle IEC 60331 140 m3/min, tloušťka IEL 60/04-Z-13 51 - 60 db(A)Hmotnost do 4,9 kg	KS	4		
Maximální světelný tok 1000 lm	KS	4		
2 litinové plotny -1 rychlovarná* průměr 145 mm, 1 kW* průměr 180 mm, 2 kW* rozměry 28,8 x 3 x 51 cm* nerez	KS	4		

Montáž: 2 litinové plotny -1 rychlovarná* průměr 145 mm, 1 kW* průměr 180 mm, 2 kW* rozměry 28,8 x 3 x 51 cm* nerez

KS

4

450,00

1 800,00

Hodinové zúčtovací sazby

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávajících elektroinstalací

hod

160,000

180,00

28 800,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář - demontáž svítidel, instalací na povrchu, krabic, zásuvek, vypínačů, rozvaděčů

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úpravy stávajících elektroinstalací

hod

40,000

180,00

7 200,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

Celkem bez DPH

1 122 825,31 Kč

19

14

Stavba :	ODD/001	Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno	
Objekt :	SO 03	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	JKSO : 801.72.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 03**
ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

Třídění stavební 801 Budovy občanské výstavby

801.72 budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků bez vývařovny

801.72.1 Svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.72.1.3 Rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 03	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	16 617,70
	Celkem objekt SO 03	16 617,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	Zlepšení ubytovacích podmínek DOBROVSKÉHO 27C, 2.NP - Brno 612 00
O:	SO03	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
R:	SO03	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	xx	Samostané části PD				16 617,70		
1	01	SO 03 _ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	sada	1,00000	16 617,70	16 617,70		Vlastní

Akce. Zlepšení ubytovacích podmínek Dobrovského 27C - SO03-Zdravotechnika

Datum: říjen 16

Projektant: O DŮM DÁL - architekti s.r.o.

Cejl 538/93 Brno 602 00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cen.soustava
Díl:	713	Izolace tepelné					
1	22-09	IZOLACE PE 22/9	M	11,40	21,00	239,40	vlastní
	Celkem za	713 Izolace tepelné				239,40	
Díl:	721	Vnitřní kanalizace					
3	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí	kus	2,00	550,00	1 100,00	RTS
5	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	5,70	85,00	484,50	RTS
6	R-POLOŽKA	Sífon k dřezu nerez vč. výpusti(kompl. D+M) vč.přip.DN 50	kus	4,00	120,00	480,00	vlastní
7	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	45,00	180,00	RTS
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 244,50	
Díl:	722	Vnitřní vodovod					
13	R-POLOŽKA	Oprava-propojení na stávající potrubí DN 15-25	kus	4,00	650,00	2 600,00	vlastní
15	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 15	m	5,00	182,00	910,00	RTS
16	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	1,00	185,00	185,00	RTS
17	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00	250,00	2 000,00	RTS
18	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	6,00	32,50	195,00	RTS
19	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	6,00	21,30	127,80	RTS
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				6 017,80	
Díl:	725	Zařizovací předměty					
20	725210821R00	Demontáž zař.před.vč. výtokových armatur	kus	2,00	50,00	100,00	RTS
21	725811161U00	Ventil pračkový G 1/2	kus	8,00	152,00	1 216,00	RTS
22	R-POLOŽKA	Směšovací baterie dřezová, stojánková, páková, vč. ocel. hadic připojení (komplet D+M)	kus	4,00	950,00	3 800,00	vlastní
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				5 116,00	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
28	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	2,00	500,00	1 000,00	RTS
29	R-POLOŽKA	KONSTRUKCE KDK	KG	2,00	250,00	500,00	vlastní
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 500,00	
Díl:	799	Ostatní					
30	R-POLOŽKA	DEMONTÁŽ STÁV. ROZOVDU ZTI VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE	m	4,00	150,00	600,00	vlastní
31	R-POLOŽKA	STAVEBNÍ PRIPOMOCE	HOD	6,00	150,00	900,00	vlastní
	Celkem za	799 Ostatní				1 500,00	
CELKEM ZTI bez DPH v Kč						16 617,70	