

SMLOUVA O DÍLO

Č.: V-317-00/15

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091

Luboš PALEK tel.: 606 632 239

Ing. Karel ZAJÍČEK tel.: 724 839 881

Ing. Zdeněk BEŇO tel.: 602 106 090

Zdeněk JIROTKA tel.: 602 553 867

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Ing. Jiřím Valou, Mgr. Pavlem Vančurou a Ing. Josefem

Drahokoupilem – jednatelem společnosti

Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

150 53 695, CZ 15053695

ČSOB Chrudim

272199033/0300

3v8a5db

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura a Ing. Jiří Vala

Ing. Stanislava Šedivá

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je realizace rekonstrukce vodovodního řadu a úprava strojní části stávající čerpací stanice zdroje vody ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy – vojenské zařízení Valdek –

3. etapa (dále je jen „VVP Brdy – VZ Valdek – 3 etapa“) dle zpracované projektové dokumentace VVP Valdek – rekonstrukce vodovodního řadu – 3 etapa, zpracovatel VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň, 03/2014, pod arch. č. 15/2015, vydaného územního souhlasu č.j. 59-94/2006/DP-1505 ze dne 17. 6. 2015 za dodržení podmínek stanovisek vydaných v rámci stavebního řízení a dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek. Soupis je nedílnou přílohou č. 2.

Rozsah požadovaných prací:

- realizovat dílo dle předané projektové dokumentace (dále jen „PD“)
- před zahájením výkopových prací zajistit vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí za účasti jejich správců, v nejasných případech nutno ověřit jejich polohu ručně kopanými sondami v přiměřených rozestupech. Při práci v ochranných pásmech dodržovat podmínky stanovené správcí sítí. Obnažené inženýrské sítě ve výkopu zabezpečit proti poškození a při zasypávání výkopů chránit zásypy, obsypy, výstražnými foliemi, deskami atd. v souladu s technickými normami.
- výkopové práce budou prováděny v travnatém terénu a v místních komunikacích.
- veškeré výkopy a zemní práce v areálu provádět pomocí strojní mechanizace a ručním dokopáním. V místě souběhu a křížení s ostatními vedeními budou zemní práce prováděny ručně s co největší opatrností, aby nedošlo k jejich porušení.
- křížení s komunikacemi se bude provádět překopem, v místech překopů komunikací zajistit vždy 1 průjezdný pruh pro přejezd těžkého nákladního vozidla.
- v průběhu realizace vést stavební deník dle přílohy č. 9 vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění.
- průběžné provádění (pravidelně min. 2 x měsíčně) kontrolních dnů za společné účasti projektanta, zástupce objednatele a zástupce zhotovitele.
- provést tlakové zkoušky potrubí a doložit doklad o jejich provedení.
- provedení desinfekce vodovodního potrubí. Doložit doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí s uvedením použitého desinfekčního prostředku a doby jeho působení.
- zpracovat protokol o úplném rozboru pitné vody po desinfekci a proplachu potrubí, kdy vzorek bude odebrán v nejvzdálenějším místě od zdroje.
- v případě nevyhovujícího rozboru seřizovat technologii úpravy vody do té doby, než bude proveden rozbor s výsledkem, který splňuje zákonné normy pro pitnou vodu.
- průběžně pořizovat fotodokumentaci. Vždy před zasypáním bude provedena fotodokumentace odkryté části potrubí, vizuální kontrola uloženého potrubí.
- doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu, pasporty tlakových nádob, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady k provozu.
- předat veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provedení zaškolení obsluhy.
- zpracovat návrh provozních řádů (tlaková stanice a nový rozvod pitné vody) 2x v listinné a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.doc).

- zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění – příloha č. 7.
- po ukončení díla zpracovat geometrické zaměření a geometrický plán skutečného provedení nového vodovodu a signalizačních kabelů obsahující čísla a hranice dotčených pozemků a vyznačení ochranných pásem 1x v listinné a 1x v elektronické podobě na CD (soubory ve formátu *.dwg a zároveň také *.pdf)..
- součástí realizace díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány objednateli.
- po ukončení výkopových prací provést zapravení terénu včetně parkové úpravy - travního osevu.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín realizace díla:

do 30. 10. 2015

Místem plnění je: areál VVP Brdy – lokalita Valdek, k.ú. Podluhy v Brdech a k.ú. Chaloupky v Brdech.

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí **1 883 658, 73 Kč**

slovy: „jedenmilionosmsetosmdesáttřitisícšestsetpadesátosm korunčeských a sedmdesáttři haléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Fakturace bude do výše 100 % ceny díla vždy na základě dílčích zjišťovacích protokolů. Z každé faktury bude pozastávka ve výši 10% z částky bez DPH. Pozastávka 10% bude

uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele a dodání příslušného dokladu (protokol o předání).

- 4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. Faktury budou rozděleny na stavební a strojní část.
- 4.5 Lhůta splatnosti je **30 dnů** od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II. této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel je povinen zajistit si povolení ke vstupu a přístupu do objektů a místností dotčených realizací díla.
- 5.5 Zhotovitel zajistí projednání, odsouhlasení a osazení přechodného dopravního značení po dobu výstavby a bezpečnostní značení dle norem.
- 5.6 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.8 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.9 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

- 5.10 Při realizaci díla konzultovat společně s uživateli objektů případné odstávky v dodávkách pitné vody.
- 5.11 Veškeré administrativní poplatky související s provedením díla hradí zhotovitel.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je **60 měsíců**.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.
- 7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.6 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.
- 7.7 Zhotovitel předloží ke smlouvě o dílo závazný finančně časový harmonogram, který může být měněn pouze po odsouhlasení investorem (příloha č. 3).
- 7.8 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na webových stránkách objednatele www.as-po.cz.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, č. pojistné smlouvy 8057921511 na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše **2 000 000,- Kč**. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném, rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 9.4 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1. této smlouvy.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000,- Kč/den.
- 9.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 9.7 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- ☒ neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - ☒ zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - ☒ zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - ☒ zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
- 10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 1: Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)
- Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací a dodávek (15 listů)
- Příloha č. 3: Závazný finančně časový harmonogram díla (1 list)

V Praze dne: 16 -09- 2015

Armádní Servisní, p.o.
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1539/1 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

V Chrudimi dne: 17. 9. 2015

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ①

Píštěvny 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČO: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Ing. Josef Drahokoupil a Mgr. Pavel Vančura
jednatelé společnosti

Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015_021
Stavba: VVP Brdy, Valdek - 3.etapa

KSO:
Místo: Valdek

Zadavatel:
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč:
Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

Projektant:
ing. Jaroslav Faiferlík

Poznámka:
Avaluační standard provedení objektu je uveden v textových částech projektové dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v.17.20 licence 56e520f5
Cenová úroveň 2014/1.
Vypracoval: Vít Včelíš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

CC-CZ:
Datum: 7.8.2015

IČ:
DIČ:
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
IČ:
DIČ:

Seznam dokumentace:

- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C.1 Přehledná situace - VH mapa
- C.2 Situace širších vztahů - ZM ČR
- C.3 Podrobná situace stavby
- D.1.1 - b.1 Podélný profil vodovodního řadu A
- D.1.1 - b.2 Podélný profil vodovodního řadu B
- D.1.1 - b.3 Schéma vodovodní přípojky
- D.1.1 - b.4 Vzorový výkres podzemního hydrantu
- D.1.1 - b.5 Vzorový výkres nadzemního bloku

Cena bez DPH

			1 883 658,73
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 883 658,73	Výše daně
snížená	15,00%	0,00	395 568,33
			0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 279 227,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015_021

Stavba: VVP Brdy, Valdek - 3.etapa

Místo: Valdek

Zadavatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

Datum: 07.08.2015

Projektant: ing. Jaroslav Faiferlík

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 883 658,73	2 279 227,06	
SO-10	SO-10 VODOVOD			
PS-10	PS-10 VYSTROJENÍ ZVYŠOVACÍ STANICE	1 131 761,18	1 369 431,03	STA
PS-20	PS-20 ELEKTROTECHNOLOGICKE VYBAVENÍ DISTRIBUCE PITNÉ VODY	499 897,55	604 876,04	STA
		99 000,00	119 790,00	STA
VON-01	VON-01 Vedlejší a ostatní náklady	153 000,00	185 130,00	STA

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.
Přísl. 820 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VVP Brdy, Valdek - 3.etapa
Objekt:

SO-10 - SO-10 VODOVOD

KSO:
Místo: Valdek
Zadavatel:
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Uchazeč:
Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.
Projektant:
Ing. Jaroslav Faiferlík
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2015
IČ:
DIČ:
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
IČ:
DIČ:

Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v.17.20 licence 56e520f5
Cenová úroveň 2014/I.
Vypracoval: Vít Včeliš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

Seznam dokumentace:

- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C.1 Přehledná situace - VH mapa
- C.2 Situace širších vztahů - ZM ČR
- C.3 Podrobná situace stavby
- D.1.1 - b.1 Podélný profil vodovodního řadu A
- D.1.1 - b.2 Podélný profil vodovodního řadu B
- D.1.1 - b.3 Schéma vodovodní přípojky
- D.1.1 - b.4 Vzorový výkres podzemního hydrantu
- D.1.1 - b.5 Vzorový výkres opěrného bloku
- D.1.1 - b.6 Vzorový výkres uložení potrubí
- D.2.1 - b.1 Distribuce pitné vody - půdorys
- D.2.2 - b.2 Distribuce pitné vody - řez A-A', B-B'

Cena bez DPH

1 131 761,18

DPH základní
snížená

Základ daně
1 131 761,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
237 669,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 369 431,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VVP Brdy, Valdek - 3.etapa
Objekt:

SO-10 - SO-10 VODOVOD

Místo: Valdek
Zadavatel:
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Uchazeč:
Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

Datum: 07.08.2015
Projektant: Ing. Jaroslav Faiferlík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 131 761,18

1 - Zemní práce

1 131 761,18

2 - Zakládání

461 940,35

4 - Vodorovné konstrukce

70 267,00

5 - Komunikace

20 692,05

8 - Trubní vedení

17 995,52

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

441 494,20

997 - Přesun sutě

2 464,00

998 - Přesun hmot

12 293,46

104 614,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VVP Brdy, Valdek - 3.etapa
Objekt:

SO-10 - SO-10 VODOVOD

Místo: Valdek
 Zadavatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
 Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

Datum: 07.08.2015
 Projektant: ing. Jaroslav Faiferlik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 131 761,18	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce				1 131 761,18	
1	K	113107012	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva těženého tl 200 mm při překozech inž sítí	m ²	10,880	128,25	461 940,35	1 395,36 CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			Řad A - živice					
VV			0,80*5,20					
VV			0,80*8,40		4,160			
VV			Součet		6,720			
2	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drceného tl 200 mm při překozech inž sítí	m ²	10,880	258,00	2 807,04	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			Řad A - živice					
VV			0,80*5,20					
VV			0,80*8,40		4,160			
VV			Součet		6,720			
3	K	113107041.1	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živčiny tl 50 mm při překozech inž sítí	m ²	10,880	81,00	881,28	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčiny, o tl. vrstvy do 50 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			Řad A - živice					
VV			0,80*5,20					
VV			0,80*8,40		4,160			
VV			Součet		6,720			
4	K	113107041.2	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živčiny tl 50 mm při překozech inž sítí	m ²	27,200	81,00	2 203,20	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčiny, o tl. vrstvy do 50 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			Řad A - živice					
VV			(0,60+0,80+0,60)*5,20		10,400			
VV			(0,60+0,80+0,60)*8,40		16,800			
VV			Součet		27,200			
5	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živčiny tl 100 mm při překozech inž sítí	m ²	10,880	153,00	1 664,64	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčiny, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			Řad A - živice					
VV			0,80*5,20					
VV			0,80*8,40		4,160			
VV			Součet		6,720			
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	40,00	4 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	31,000	28,00	868,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
8	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	37,428	35,00	1 309,98	CS ÚRS 2014 01
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			Řad A					
VV			0,80*207,20*0,15					
VV			"P1" 0,80*14,90*0,15		24,864			
VV			"P2" 0,80*3,40*0,15		1,788			
VV			"P3" 0,80*4,20*0,15		0,408			
VV			"P4" 0,80*4,20*0,15		0,504			
VV			"P5" 0,80*3,00*0,15		0,504			
VV			Řad B		0,360			
VV			0,80*64,40*0,15		7,728			
VV			"P6" 0,80*5,40*0,15		0,648			
VV			"P7" 0,80*5,20*0,15		0,624			
VV			Součet		37,428			
9	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	452,950	125,00	56 618,75	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení strojní zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³					
VV			Řad A - zeleň					
VV			0,80*207,20*(1,95-0,15)					
VV			"P1" 0,80*14,90*(1,80-0,15)		298,368			
VV			"P2" 0,80*3,40*(2,04-0,15)		19,668			
VV			"P3" 0,80*4,20*(2,18-0,15)		5,141			
VV			"P4" 0,80*4,20*(2,21-0,15)		6,821			
VV			"P5" 0,80*3,00*(1,59-0,15)		6,922			
VV			Řad A - živice		3,456			
VV			0,80*5,20*(1,96-0,55)					
VV			0,80*8,40*(1,62-0,55)		5,866			
VV			Řad B - zeleň		7,190			
VV			0,80*64,40*(1,82-0,15)					
VV			"P6" 0,80*5,40*(1,72-0,15)		86,038			
VV			"P7" 0,80*5,20*(1,76-0,15)		6,782			
VV			Součet		6,698			
10	K	132201209	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	452,950	14,00	6 341,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3					
11	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m ²	1 126,976	115,00	129 602,24	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh zátažné, hloubky do 4 m					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			Řad A - zeleň					
VV			Z*207,20*(1,95)					
VV			Řad A - živice					
VV			Z*5,20*(1,96)		808,080			
					20,384			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*8,40*(1,62)					
VV			řad B - zeleň		27,216			
VV			2*64,40*(1,82)					
VV			"P6" 2*5,40*(1,72)		234,416			
VV			"P7" 2*5,20*(1,76)		18,576			
VV			Součet		18,304			
12	K	151201112	Odstanění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 126,976	25,00	28 174,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu					
P			zátěž, hloubky přes 2 do 4 m					
			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	452,950	72,00	32 612,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do					
P			dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
14	K	162401101.1	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (na mezideponii)	m3	452,950	60,00	27 177,00	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se					
P			složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m					
			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
15	K	162401101.2	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (z mezideponie na zásyp)	m3	371,448	60,00	22 286,88	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se					
P			složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m					
			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (zásyp)	m3	371,448	37,00	13 743,58	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
P			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	81,502	193,00	15 729,89	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se					
P			složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"výkopy" 452,950					
VV			"zásyp" -371,448		452,950			
VV			Součet		-371,448			
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	815,020	15,00	12 225,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se					
P			složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			81.502*10 Přepočtené koeficientem množství		815,020			
19	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	81,502	15,00	1 222,53	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypání na skládky					
P			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	146,704	82,50	12 103,08	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)					
P			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			81.502*1.8 Přepočtené koeficientem množství		146,704			
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění	m3	371,448	72,00	26 744,26	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v					
P			těchto výkopových					
			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"ornice" 37,428					
VV			"rýhy" 452,950		37,428			
VV			"lože" -24,952		452,950			
VV			"obsyp" -93,978		-24,952			
VV			Součet		-93,978			
22	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	93,978	212,00	19 923,34	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m					
P			od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypání					
			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"DN40" 0,80*36,90*(0,04+0,30)					
VV			-(PI*0,0200*0,0200*36,90)		10,037			
VV			"DN63" 0,80*3,40*(0,063+0,30)		-0,046			
VV			-(PI*0,0315*0,0315*3,40)		0,987			
VV			"DN90" 0,80*(207,20+64,40)*(0,09+0,30)		-0,011			
VV			-(PI*0,0450*0,0450*(207,20+64,40))		84,739			
VV			Součet		-1,728			
23	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	187,956	185,00	34 771,86	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivý přírodní těžený pro stavební účely PTR (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené drobné D<2 mm (ČSN EN					
P			13043) D<4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 třída					
			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			93.978*2 Přepočtené koeficientem množství		187,956			
24	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	249,520	17,00	4 241,84	
PP			Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm					
P			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			řad A					
VV			0,80*207,20					
VV			"P1" 0,80*14,90		165,760			
VV			"P2" 0,80*3,40		11,920			
VV			"P3" 0,80*4,20		2,720			
VV			"P4" 0,80*4,20		3,360			
VV			"P5" 0,80*3,00		3,360			
VV			řad B		2,400			
VV			0,80*64,40					
VV			"P6" 0,80*5,40		51,520			
VV			"P7" 0,80*5,20		4,320			
VV			Součet		4,160			
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	234,560	9,00	2 111,04	
PP			Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
P			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
26	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,864	65,00	381,16	
PP			osivo směs travní parková					
P			Poznámka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			234.56*0.025 Přepočtené koeficientem množství		5,864			
D	2		Zakládání					
27	K	212752311	Tratvody z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	311,900	177,00	55 206,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Tratvody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém					
			množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			Řad A					
VV			207,20					
VV			"P1" 14,90		207,200			
VV			"P2" 3,40		14,900			
VV			"P3" 4,20		3,400			
VV			"P4" 4,20		4,200			
VV			"P5" 3,00		4,200			
VV			Řad B		3,000			
VV			64,40					
VV			"P6" 5,40		64,400			
VV			"P7" 5,20		5,400			
VV			Součet		5,200			
28	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 300 mm	m	311,900	29,00	9 045,10	
PP			Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopiskem, výšky přes 200 do 300 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
29	M	583439200	kamenivo drcené hrubé frakce 16-22	t	20,052	300,00	6 015,60	
PP			kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) kamenivo drcené hrubé d=2 a D<=45 mm (ČSN EN 12043) d=2 a D=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=1 a D=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-22					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			311,900*0,2*0,2					
VV			-(P1*0,05*0,05*311,900)		12,476			
VV			Součet		-2,450			
VV			10,026*2,00 *Přepočtené koeficientem množství		10,026			
					20,052			
D	4		Vodorovné konstrukce					
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskem	m3	24,952	520,00	12 975,04	CS ÚRS 2014 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskem do 63 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			Řad A					
VV			0,80*207,20*0,10		16,576			
VV			"P1" 0,80*14,90*0,10		1,192			
VV			"P2" 0,80*3,40*0,10		0,272			
VV			"P3" 0,80*4,20*0,10		0,336			
VV			"P4" 0,80*4,20*0,10		0,336			
VV			"P5" 0,80*3,00*0,10		0,240			
VV			Řad B					
VV			0,80*64,40*0,10		5,152			
VV			"P6" 0,80*5,40*0,10		0,432			
VV			"P7" 0,80*5,20*0,10		0,416			
VV			Součet		24,952			
31	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,175	1 860,00	325,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			7*(0,10*0,50*0,50)		0,175			
32	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,882	1 815,00	1 600,83	CS ÚRS 2014 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			7*(0,30*1,05*0,40)		0,882			
33	K	452313161	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,375	2 055,00	770,63	CS ÚRS 2014 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			3*(0,50*0,50*0,50)		0,375			
34	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	20,490	245,00	5 020,05	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			7*(1,05*(0,40+0,40+0,30+0,30))		10,290			
VV			5*(4*0,50)		10,000			
VV			0,10*(4*0,50)		0,200			
VV			Součet		20,490			
D	5		Komunikace					
35	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	10,880	144,00	1 566,72	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			Řad A - živice					
VV			0,80*5,20		4,160			
VV			0,80*8,40		6,720			
VV			Součet		10,880			
36	K	566901142	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	10,880	125,00	1 360,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
37	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	10,880	455,00	4 950,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
38	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	27,200	260,00	7 072,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živčnou směsí z kameniva těženého nebo ze šterkopiskem obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			Řad A - živice					
VV			(0,60+0,80+0,60)*5,20		10,400			
VV			(0,60+0,80+0,60)*8,40		16,800			
VV			Součet		27,200			
39	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	10,880	280,00	3 046,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
D	8		Trubní vedení					
40	K	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 40					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			Řad A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"P1" 1			1,000			
VV		"P3" 1			1,000			
VV		"P4" 1			1,000			
VV		"P5" 1			1,000			
VV		řad B			1,000			
VV		"P6" 1			1,000			
VV		"P7" 1			1,000			
VV		Součet			6,000			
41	K	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV		řad A						
VV		"P2" 1			1,000			
42	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	36,900	10,00	369,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 mm, 12 mm, návin 100 m 40 x 3,7 mm, tyče + návin					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
43	M	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	m	36,900	65,00	2 398,50	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 mm, 12 mm, návin 100 m 40 x 3,7 mm, tyče + návin					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
44	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	3,400	14,00	47,60	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 mm, 12 mm, návin 100 m 63 x 5,8 mm, tyče + návin					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
45	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	3,400	135,00	459,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 mm, 12 mm, návin 100 m 63 x 5,8 mm, tyče + návin					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV		řad A						
VV		"P2" 3,40			3,400			
46	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	271,600	270,00	73 332,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 mm, 12 mm, návin 100 m 90 x 8,2 mm, tyče + návin					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
47	M	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	m	271,600	225,00	61 110,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 mm, 12 mm, návin 100 m 90 x 8,2 mm, tyče + návin					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV		řad A						
VV		207,20			207,200			
VV		řad B						
VV		64,40			64,400			
VV		Součet			64,400			
48	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
49	M	422212320	šoupě přirubové vodovodní DN 80 PN16	kus	3,000	5 700,00	17 100,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
50	M	55111230R	ventil přímý průchozí 1 1/4"	kus	6,000	850,00	5 100,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
51	M	55111231R	iso spojka 1 1/4"	kus	6,000	425,00	2 550,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
52	M	551112360	ventil přímý průchozí 2"	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
53	M	55111236R	iso spojka 2"	kus	1,000	485,00	485,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
54	M	286543620	nákržek lemový z polypropylénu 90	kus	4,000	235,00	940,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prvky kompletační z polypropylénu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu typu 3 (PPR) pro rozvod pitné a teplé užitkové vody tvarovky s kovovým závitem PPR lemový nákržek 90 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
55	M	286543680	příruba volná točivá k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	3,000	605,00	1 815,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prvky kompletační z polypropylénu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu typu 3 (PPR) pro rozvod pitné a teplé užitkové vody tvarovky s kovovým závitem PPR volná příruba k lemovému nákržku 90 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
56	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
57	M	422735890	hydrant podzemní DN80 PN16 plnopřutkový s integrovaným šoupětem	kus	3,000	18 750,00	56 250,00	CS ÚRS 2014 01
PP			hydrant podzemní DN80 PN16 plnopřutkový s integrovaným šoupětem					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
58	M	552518200	koleno prodloužené přírubové s potkrou pro připojení k hydrantu 80/90 mm	kus	3,000	2 150,00	6 450,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
59	K	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	13,000	1 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
60	M	422910540	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupětkem Rd 1,30-1,80 m	kus	13,000	1 550,00	20 150,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV		6+7						
61	M	31942445R	vsuvka 1 1/4"	kus	6,000	400,00	2 400,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
62	M	319424490	vsuvka 2"	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
63	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osínkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
64	M	422735470	navrtávací pas univerzální pro vodovodní PE a PVC potrubí 80/80	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
65	M	552585310	tvorovka hrdlová s přírubovou odbočkou DN80/80	kus	4,000	3 860,00	15 440,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
66	M	422735450	navrtávací pas univerzální pro vodovodní PE a PVC potrubí 90 s vnitřním zdvitem - 6/4"	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
67	M	422735460	navrtávací pas univerzální pro vodovodní PE a PVC potrubí 90 s vnitřním zdvitem - 2"	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
68	M	286161860	převlečná spojka D 90	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
69	K	722270104	Sestava vodoměrová závítová G 6/4	soubor	6,000	3 250,00	19 500,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
70	M	55250710R	tvorovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 40	kus	6,000	1 950,00	11 700,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
71	M	551112420	šoupě 1"	kus	6,000	2 150,00	12 900,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
72	K	722270105	Sestava vodoměrová závítová G 2	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
73	M	55250711R	tvorovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 63	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
74	M	551112420	šoupě 1"	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
75	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	40,300	15,00	604,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"DN40" 36,90			36,900		
VV			"DN63" 3,40			3,400		
VV			Součet			40,300		
76	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	40,300	8,00	322,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"DN40" 36,90			36,900		
VV			"DN63" 3,40			3,400		
VV			Součet			40,300		
77	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	271,600	8,00	2 172,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"DN90" 207,20+64,40			271,600		
78	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	271,600	20,00	5 432,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"DN90" 207,20+64,40			271,600		
79	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	10,000	3 500,00	35 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"DN40" 6			6,000		
VV			"DN63" 1			1,000		
VV			"DN90" 3			3,000		
VV			Součet			10,000		
80	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	13,000	150,00	1 950,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
81	M	422914020	poklop litinový ventilový	kus	13,000	690,00	8 970,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			6+7			13,000		
82	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	175,00	525,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení poklopů litinových hydrantových					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
83	M	422914520	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	3,000	1 750,00	5 250,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
84	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	311,900	6,00	1 871,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"DN40" 36,90			36,900		
VV			"DN63" 3,40			3,400		
VV			"DN90" 207,20+64,40			271,600		
VV			Součet			311,900		
85	K	8999131R1	Záslepka stávajícího potrubí DN 40, odpojení stávající přípojky	kpl	6,000	450,00	2 700,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
86	K	8999131R2	Záslepka stávajícího potrubí DN 63, odpojení stávající přípojky	kpl	1,000	650,00	650,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 464,00	
7	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	35,200	25,00	880,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
8	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	35,200	45,00	1 584,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			řad A - živice			10,400		
VV			2"5,20			16,800		
VV			2"8,40			8,000		
VV			"kolmé zařezání" 4"(0,60+0,80+0,60)			35,200		
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		997	Přesun sutě					
89	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,869	380,00	12 293,46	
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				4 130,22	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
90	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	217,380	12,00	2 608,56	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			10,869*20 Přepočtené koeficientem množství		217,380			
91	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,701	900,00	5 130,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
92	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,168	82,00	423,78	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D		998	Přesun hmot					
93	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	360,740	290,00	104 614,60	
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				104 614,60	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VVP Brdy, Valdek - 3.etapa
Objekt:

PS-10 - PS-10 VYSTROJENÍ ZVÝŠOVACÍ STANICE

KSO:
Místo: Valdek
Zadavatel:
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Uchazeč:
Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.
Projektant:
ing. Jaroslav Faiferlík
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2015
IČ:
DIČ:
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
IČ:
DIČ:

Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v.17.20 licence 56e520f5
Cenová úroveň 2014/I.
Vypracoval: Vít Včelíš, 724538658, vitvcetis@seznam.cz

Seznam dokumentace:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C.1 Přehledná situace - VH mapa
C.2 Situace širších vztahů - ZM ČR
C.3 Podrobná situace stavby
D.1.1 - b.1 Podélný profil vodovodního řadu A
D.1.1 - b.2 Podélný profil vodovodního řadu B
D.1.1 - b.3 Schéma vodovodní přípojky
D.1.1 - b.4 Vzorový výkres podzemního hydrantu
D.1.1 - b.5 Vzorový výkres opěrného bloku
D.1.1 - b.6 Vzorový výkres uložení potrubí
D.2.1 - b.1 Distribuce pitné vody - půdorys
D.2.2 - b.2 Distribuce pitné vody - řez A-A', B-B'

Cena bez DPH		499 897,55	
DPH základní snižená	Základ daně 499 897,55 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 104 978,49 0,00
Cena s DPH		v CZK	604 876,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VVP Brdy, Valdek - 3.etapa
Objekt:

PS-10 - PS-10 VYSTROJENÍ ZVÝŠOVACÍ STANICE

Místo: Valdek
Zadavatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

Datum: 07.08.2015
Projektant: ing. Jaroslav Faiferlík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		499 897,55
HSV - Práce a dodávky HSV		486 460,55
8 - Trubní vedení		485 944,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		480,00
998 - Přesun hmot		35,80
PSV - Práce a dodávky PSV		13 437,00
767 - Konstrukce zámečnické		13 437,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VVP Brdy, Valdek - 3.etapa
Objekt:

PS-10 - PS-10 VYSTROJENÍ ZVÝŠOVACÍ STANICE

Místo: Valdek
Zadavatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

Datum: 07.08.2015
Projektant: ing. Jaroslav Faiferlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				499 897,55	
D	8		Trubní vedení				486 460,55	
1	K	866241005	Montáž potrubí ocelového DN 80 včetně tvarovek	m	12,450	2 150,00	26 767,50	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"				485 944,75	
2	M	552613080	(05) trubka z ušlechtlé oceli (nerez), l = 6 m, DN 80	m	12,450	455,00	5 664,75	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		4,15*3					
3	M	42692060R	(06) koš sací D 80 - nerez ocel	kus	3,000	7 250,00	21 750,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
4	M	551280490	(07) klapka zpětná mezipřirubová DN 80	kus	3,000	2 350,00	7 050,00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
5	M	319464090	(08) příruba přivařovací s krkem pro PN 16, 11 416 DN 80 mm	kus	6,000	385,00	2 310,00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
6	M	429732030	(10) příruba kruhová plochá D80 mm	kus	3,000	365,00	1 095,00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
7	M	551183060	(11) kompenzátor gumový (voda-topení) PN 16 105 °C ocel+neopren typ T8000 3"	kus	3,000	1 650,00	4 950,00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
8	M	55261341R	(12) koleno 90/90 st. z ušlechtlé oceli (nerez) mapress, rozvod pitné vody	kus	3,000	285,00	855,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
9	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm včetně tvarovek	m	5,300	6 500,00	34 450,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 90 mm					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
10	M	286131150	(14) potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	m	5,300	225,00	1 192,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 90 x 8,2 mm, tyče + návin					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		1,20+0,60+1,30+1,60+0,60					
11	M	286149360	(09) elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90	kus	5,300	825,00	3 300,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16 d 90					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
12	M	286535980	(01) nákržek tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	4,000	285,00	1 140,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákržky lemové PE HD (IPE) D 90 mm					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
13	M	286543680	(02) příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu D 80	kus	1,000	605,00	605,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky kompletační z polypropylénu pro trubky kompletační z polypropylénu typu 3 (PPR) pro rozvod pitné a teplé užitkové vody tvarovky s kovovým závitem PPR volná příruba k lemovému nákržku 90 mm					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
14	M	2865436R2	(03) točivá příruba D 80	kus	1,000	705,00	705,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
15	M	28654303R	(04) trubka s vnitřním závitem 2 1/2"	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
16	K	72421124R	(16) Zvyšovací stanice samonasávací - kompaktní zařízení pro zvyšování tlaku	soubor	1,000	365 000,00	365 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
17	K	722231054	(17) Soupátka D 32 + ruční kolo + včetně tvarovek	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
18	M	286530520	(19) elektrokoleno 90° - d 32 mm	kus	2,000	285,00	570,00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
19	M	286149560	(20) elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 32 mm	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16 d 32					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
20	M	28614956R	(21) elektrotvarovka, PE 100, PN 16, d 32 mm + převlečná matice G 1"	kus	1,000	485,00	485,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
21	M	286149770	(22) elektrotvarovka, PE 100, PN 16, d 90-63	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
22	M	286149740	(23) elektrotvarovka, PE 100, PN 16, d 63-32	kus	1,000	285,00	285,00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
23	K	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m bez materiálů	m2	12,000	40,00	480,00	
	PP		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m bez materiálů				480,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	998		Přesun hmot					
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v d 6 m	t	0,179	200,00	35,80	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"				35,80	CS ÚRS 2014 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	767		Konstrukce zámečnické				13 437,00	
25	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	25,000	150,00	3 750,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		0,025*1000 Přepočtené koeficientem množství					
26	M	133371720	(27) tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm, včetně antikoroziho nátěru	t	0,009	27 500,00	247,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli S 235 JRG2 (11 375) 50 x 50 x 5 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
27	M	133317120.2	(31) tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm, včetně antikorozního nátěru	t	0,016	27 500,00	440,00	
PP			tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli S 235 JRG2 (11 375) 50 x 50 x 5 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			4,10*(4*0,40+4*0,30+2*0,25+2*0,20)/1000*1,05		0,016			
28	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			0,013*1000*Přepočtené koeficientem množství		13,000			
29	M	130109100	(24) ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,013	27 500,00	357,50	CS ÚRS 2014 01
PP			ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UE h=100 mm					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 8,60 kg/mOdkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
30	K	76789190R	(25) Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - antikorozní nátěr	m	35,000	50,00	1 750,00	
PP			Opravy ostatních zámečnických konstrukcí					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			5*7,00		35,000			
31	K	76789191R	(30) Přesun stávajícího žebříku	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00	
PP			Opravy ostatních zámečnických konstrukcí					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
32	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	98,000	4,00	392,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

M.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VVP Brdy, Valdek - 3.etapa
Objekt: PS-20 - PS-20 ELEKTROTECHNOLOGICKE VYBAVENÍ
DISTRIBUCE PITNÉ VODY

KSO:
Místo: Valdek

Zadavatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

Projektant: ing. Jaroslav Faiferlík

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2015

IČ:
DIČ:

IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

IČ:
DIČ:

Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v.17.20 licence 56e520f5
Cenová úroveň 2014/I.
Vypracoval: Vít Včelíš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

Seznam dokumentace:

- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C.1 Přehledná situace - VH mapa
- C.2 Situace širších vztahů - ZM ČR
- C.3 Podrobná situace stavby
- D.1.1 - b.1 Podélný profil vodovodního řadu A
- D.1.1 - b.2 Podélný profil vodovodního řadu B
- D.1.1 - b.3 Schéma vodovodní přípojky
- D.1.1 - b.4 Vzorový výkres podzemního hydrantu
- D.1.1 - b.5 Vzorový výkres opěrného bloku
- D.1.1 - b.6 Vzorový výkres uložení potrubí
- D.2.1 - b.1 Distribuce pitné vody - půdorys
- D.2.2 - b.2 Distribuce pitné vody - řez A-A', B-B'

Cena bez DPH

99 000,00

DPH základní
snižená

Základ
99 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 790,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

119 790,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VVP Brdy, Valdek - 3.etapa
Objekt: PS-20 - PS-20 ELEKTROTECHNOLOGICKE VYBAVENÍ
DISTRIBUCE PITNÉ VODY

Místo: Valdek

Zadavatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

Datum: 07.08.2015

Projektant: ing. Jaroslav Faiferlík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

99 000,00

PSV - Dodávky a práce PSV

99 000,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

99 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VVP Brdy, Valdek - 3.etapa
Objekt: PS-20 - PS-20 ELEKTROTECHNOLOGICKE VYBAVENÍ
DISTRIBUCE PITNÉ VODY

Místo: Valdek

Zadavatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

Datum: 07.08.2015

Projektant: ing. Jaroslav Faiferlík

123.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 000,00	
D	PSV		Dodávky a práce PSV					
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				99 000,00	
1	K	1	Doplnění stávajícího litého rozvaděče	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Doplnění stávajícího litého rozvaděče					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
2	K	2	Rozvaděč RM 01 , vč. výzbroje dle PD	kpl	1,000	42 500,00	42 500,00	
PP			Rozvaděč RM 01 , vč. výzbroje dle PD					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
3	K	3	Kabelové rozvody	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
PP			Kabelové rozvody					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
4	K	4	Doplnění ochranného pospojování	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Doplnění ochranného pospojování					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
5	K	5	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Drobný montážní materiál					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
6	K	6	Autorizovaný servis	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP			Autorizovaný servis WILLO					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
7	K	7	Uvedení do provozu , zkušební provoz	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Uvedení do provozu , zkušební provoz					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
8	K	8	Revize elektro	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Revize elektro					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
9	K	9	PD skutečného stavu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			PD skutečného stavu					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VVP Brdy, Valdek - 3.etapa
Objekt:

VON-01 - VON-01 Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Valdek
Zadavatel:
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Uchazeč:
Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.
Projektant:
ing. Jaroslav Faiferlík
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2015
IČ:
DIČ:
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
IČ:
DIČ:

Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v.17.20 licence 56e520f5
Cenová úroveň 2014/I.
Vypracoval: Vít Včeliš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

Seznam dokumentace:

- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C.1 Přehledná situace - VH mapa
- C.2 Situace širších vztahů - ZM ČR
- C.3 Podrobná situace stavby
- D.1.1 - b.1 Podélný profil vodovodního řadu A
- D.1.1 - b.2 Podélný profil vodovodního řadu B
- D.1.1 - b.3 Schéma vodovodní přípojky
- D.1.1 - b.4 Vzorový výkres podzemního hydrantu
- D.1.1 - b.5 Vzorový výkres opěrného bloku
- D.1.1 - b.6 Vzorový výkres uložení potrubí
- D.2.1 - b.1 Distribuce pitné vody - půdorys
- D.2.2 - b.2 Distribuce pitné vody - řez A-A', B-B'

Cena bez DPH

153 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
153 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 130,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

185 130,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VVP Brdy, Valdek - 3.etapa
Objekt:

VON-01 - VON-01 Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Valdek
Zadavatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

Datum: 07.08.2015
Projektant: ing. Jaroslav Faiferlík

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

153 000,00

D1 - Vedlejší a ostatní náklady pro celou stavbu

153 000,00

153 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VVP Brdy, Valdek - 3.etapa
Objekt:

VON-01 - VON-01 Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Valdek
Zadavatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

Datum: 07.08.2015
Projektant: ing. Jaroslav Faiferlík

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								153 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				153 000,00	
D	D1		Vedlejší a ostatní náklady pro celou stavbu				153 000,00	
1	K	R001	Vytváření inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytvářením sítí.	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Vytváření inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytvářením sítí.					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
2	K	R002	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, včetně předání jejich výsledků objednateli. (Zkoušky vodotěsnosti, zkoušky plynůstnosti, tlakové zkoušky, prohlídky TV, revize, hutnění zkušev, zkoušky betonů...)	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, včetně předání jejich výsledků objednateli. (Zkoušky vodotěsnosti, zkoušky plynůstnosti, tlakové zkoušky, prohlídky TV, revize, hutnění zkušev, zkoušky betonů...)					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
3	K	R003a	Vytváření stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství. Zpracování geometrických plánů.	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00	
	PP		Vytváření stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství. Zpracování geometrických plánů.					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
4	K	R003b	Převedení a čerpání vody po celou dobu stavby, včetně pohotovostní čerpací soupravy	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vytváření stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství. Zpracování geometrických plánů.					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
5	K	R004	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, depozitů apod.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, depozitů apod.					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
6	K	R005	Zajištění umístění štítku stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště. Propagace projektu.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zajištění umístění štítku stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště. Propagace projektu.					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
7	K	R006	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
8	K	R007	Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
9	K	R009	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
10	K	R010	Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
11	K	R011	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
12	K	R012	Individuální, komplexní, garanční zkoušky.	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		Individuální, komplexní, garanční zkoušky.					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
13	K	R013	Návrh provozního řádu a provozního řádu pro zkušební provoz	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Návrh provozního řádu a provozního řádu pro zkušební provoz					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
14	K	R014	Zaškolení pracovníků provozovatele	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Zaškolení pracovníků provozovatele					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
15	K	R015	Pasportizace stávajících objektů, inventarizační prohlídky, další doplňující průzkumy	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Pasportizace stávajících objektů, inventarizační prohlídky, další doplňující průzkumy					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
16	K	R016	Polní umývárna k toaletám viz pol. R017	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Mobilní toaleta 1x ženy, 1x muži.					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
17	K	R017	Mobilní toaleta	soubor	2,000	8 500,00	17 000,00	
	PP		Mobilní toalety pro zhotovitele					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
18	K	R018	Převážení pro těžké nákladní vozidlo cca 12,5 t	soubor	3,000	5 000,00	15 000,00	
	PP		Převážení pro těžké nákladní vozidlo cca 12,5 t					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					


15.

Časový harmonogram - příloha k SOD na realizaci stavby

„Vojenský výcvikový prostor Brdy, Valdek - rekonstrukce vodovodního řádu - 3. etapa - realizace“

rok	měsíc	2015						
		září		říjen				
týden		38	39	40	41	42	43	44
Valdek								
		14.-20.9.	21.-27.9.	28.9.- 4.10.	5.10.- 11.10.	12.10.- 18.10.	19.10.- 25.10.	26.10.- 30.10.
Převzetí staveniště 17.09.2015		Dokončení stavby 30.10.2015						
SO 10 Vodovod			15%	15%	20%	20%	30%	
PS 10 Vystrojení zvyšovací stanice						15%	15%	70%
PS 20 Elektrotechnologické vybavení distribuce pitné vody						20%	50%	30%
VON 01 Vedlejší a ostatní náklady			10%	10%	10%	20%	20%	30%
Předání díla bez vad a nedoděků 30.10.2015								

V Chrudimi, dne 16.9.2015


Vodní zdroje Ekonomika spol. s r.o.
Přístavy 820, 537 01 Chrudim III
tel: 469 682 303 fax: 469 682 310
IC: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

 **ARMÁDNÍ SERVISNI**
PRŮMYŠLOVÁ ORGANIZACE
Podpěšská 1585/1 * 90 00 Praha 6
t. 02 60460300

 **ARMÁDNÍ SERVISNI**
PRŮMYŠLOVÁ ORGANIZACE
Podpěšská 1585/1 * 90 00 Praha 6
t. 02 60460300