

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Její jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Ing. Zdeněk Šenkyřík, tel.: 602 279 471

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

WELLCO Brno s.r.o.

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26670

Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem společnosti

Příkop 838/6, 602 00 Brno

25337009, CZ25337009

Raiffeisenbank

1014030379/5500

5cbt9a

Ing. Jan Šenkýř, jednatel společnosti, tel.: 545 175 982

Ing. Kamil Franc, projektový manažer, tel.: 777 662 877

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele komplexní opravy pokojů, sociálních zařízení včetně společných prostor na 5. nadzemním podlaží Vojenského ubytovacího zařízení (dále jen „VUZ“) Tř. gen. Píky 4, Brno.

Dílo bude realizováno dle zpracované projektové dokumentace a Oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, který je nedílnou Přílohou č. 2 této smlouvy.

Předmětem díla je:

- přesun a zakrytí nábytku a vybavení pokojů;
- demontáž a montáž zařizovacích předmětů, elektro instalací a vodoinstalace včetně zdravotnických;
- demontáž vestavěných skříní v pokojích a společných prostorách;
- demontáž kuchyňských linek;
- oprava vodovodních a odpadních rozvodů;
- oprava sociálních zařízení včetně dodávky a montáže zařizovacích předmětů;
- oprava světelných a zásuvkových obvodů a rozvodů včetně dodávky a montáže koncových zařízení;
- oprava slaboproudých rozvodů;
- oprava omítek a výmalba stěn a stropů všech prostor;
- oprava nátěrů radiátorů a rozvodů ústředního topení;
- oprava zárubní a dveří do místností včetně nátěru;
- oprava dveří na chodbě/schodišti včetně nátěru – zachovat protipožární odolnost;
- oprava podlah – výměna PVC – pokoje, kanceláře, kuchyně;
- oprava podlah na chodbě patra – protiskluzová polyuretanová podlaha;
- dodávka a montáž vestavěných skříní v předsíni pokojů a společných prostorách;
- dodávka a montáž kuchyňských linek v kuchyňkách;
- zpětné nastěhování nábytku a vybavení pokojů;
- ekologická likvidace demontovaného materiálu a suti – výhradním původcem odpadu je zhotovitel;
- průběžný a závěrečný úklid;
- doložení prohlášení o shodách na dodávané materiály a prvky, revizní zprávy EE, protokol o tlakové zkoušce a protokol o rozboru vody.

Zhotovitel provede veškerá opatření ke snížení hluku a prašnosti při realizaci díla. Práce budou probíhat pouze v pracovních dnech od 7,30 do 17,00 hod.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů, předepsaných technologických postupů a technických norem, které jsou pro uvedený předmět díla závazné. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, musí být jasné a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.

Realizace akce nepodléhá stavebnímu řízení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění je od: dle čl. 12.2 této smlouvy o dílo

Termín ukončení plnění je nejpozději do: 20. 2. 2017

Místo plnění díla: VUZ Třída Generála Píky 2036, 613 00 Brno- Černá Pole

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 6 950 730 Kč

slovy: „šestmilionůdevětsetpadesátisícšedmsetřicet korunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1** Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2** Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu, jež bude vystavena v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen faktura) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.3** Fakturace bude provedena jednou fakturou na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací ve výši 100 % odvedených prací. Na faktuře bude vyznačeno zádržné ve výši 10%, které bude uvolněno po odstranění vad a nedodělků.
- 4.4** Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.
- 4.5** Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, Praha 6. Při nesplnění podmínky 30ti denní splatnosti faktury ode dne jejího doručení bude faktura zhotoviteli vrácena k opravě.
- 4.6** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1** Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2** Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
- 5.3** Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

- 5.4 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v čl. II. této smlouvy.
- 5.5 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.6 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.7 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem.
- 5.8 V případě, že dojde ke změně poddávatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
- 5.9 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
- 5.10 Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu, výměna bude probíhat za provozu.
- 5.11 Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
- 6.6 Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek
- 7.2 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické

požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.

- 7.5 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
- 7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 7.7 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 7 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 8.1 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 8.2 Stanovení ceny víceprací a méněprací
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 8.3 Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
- 8.4 Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 8.5 Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

- 8.6** Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
- 8.7** Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 9.1.** Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1** Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.2** V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3 500 Kč za každý i započatý den prodlení z předáním díla.
- 10.3** Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 500 Kč z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 10.4** Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 3 500 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 10.5** Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
- 10.6** Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 10.7** Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
- 10.8** Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1** Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
- 11.2** Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1** Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 12.2** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 12.3** Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 12.4** Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.5** Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.
- 12.6** Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Praze dne: **2017-01-30**

V Brně dne: **31.1.2017**


Ing. Pavel KOLOUCH

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký

ředitel




ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580



WELCO Brno, s.r.o.

Ing. Jan Šenkýř

obchodní zástupce



Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016/11/11
Stavba: Rekonstrukce ubytovny č. 77, Generály Píky, Brno

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 09.11.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 950 730,00

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	6 950 730,00	1 459 653,30
	snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 8 410 383,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/11/11
Stavba: Rekonstrukce ubytovny č. 77, Generály Píky, Brno

Místo:

Datum: 09.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 950 730,00	8 410 383,30	
1	Rekonstrukce 5.NP	5 087 121,50	6 155 417,02	STA
2	Střínoproud	898 273,90	1 086 911,42	STA
3	Slaboproud	305 964,00	370 216,44	STA
4	Zdravotechnika	505 663,60	611 852,96	STA
5	Vedlejší rozpočtové náklady	153 707,00	185 985,47	STA



000021

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ubytovny č. 77, Generály Píky, Brno
Objekt:

1 - Rekonstrukce 5.NP

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.11.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 087 121,50

DPH základní
snížená

Základ daně
5 087 121,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 068 295,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 155 417,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ubytovny č. 77, Generály Píky, Brno
Objekt:

1 - Rekonstrukce 5.NP

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 09.11.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 087 121,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 457 171,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

899 945,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

235 298,20

997 - Přesun sutě

248 322,60

998 - Přesun hmot

73 605,10

PSV - Práce a dodávky PSV

3 611 349,90

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

562 115,10

713 - Izolace tepelné

81 396,70

720 - Zdravotechnika

12 800,00

766 - Konstrukce truhlářské

550 514,60

771 - Podlahy z dlaždic

135 637,50

776 - Podlahy povlakové

855 912,00

777 - Podlahy lité

254 473,90

781 - Dokončovací práce - obklady

935 702,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

38 000,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

184 797,70

M - Práce a dodávky M

18 600,00

21-M - Elektromontáže

18 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ubytovny č. 77, Generály Píky, Brno
Objekt:

1 - Rekonstrukce 5.NP

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 09.11.2016

Projektant:

000022

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 087 121,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 457 171,60	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				899 945,70	
1	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	1 142,713	130,00	148 552,70	CS ÚRS 2016 01
VV			"P1"					
VV			12,33+17,59+5,69			35,610		
VV			12,28+3,58+5,52+1,98			23,360		
VV			24,75*3			74,250		
VV			(19,32+4,65)*5			119,850		
VV			15,72+2,72			18,440		
VV			(19,32+4,75)*8			192,560		
VV			(15,29+4,75)*14			280,560		
VV			"P2 a P3"					
VV			117,21+280,873			398,083		
VV			Součet		1 142,713			
2	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	232,509	65,00	15 113,10	CS ÚRS 2016 01
VV			"plocha nad obklady"					
VV			0,52*(1,575*2+1,12*2+2,325*2+1,65*2+0,725*2+1,15*2+0,8*2+1,575*2+1,125*2)			60,743		
VV			0,52*(1,81*2+2+1,1+1,8*2+1,825*2)			7,264		
VV			(0,52*(1,475*2+0,85*2+1,625*2+1,775*2))*27			160,758		
VV			0,52*(1,8*2+1,8*2)			3,744		
VV			Součet		232,509			
3	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	1 927,265	120,00	231 271,80	CS ÚRS 2016 01
VV			"stěny"					
VV			2,62*(3,565*2+3,46*2+3,46*2+5,085*2+1,66*2+3,52*2+0,65*2+0,08)			112,346		
VV			-0,9*2*4			-7,200		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			-1,05*2			-2,100		
VV			-2*1,5*2			-6,000		
VV			2,62*(3,6*2+3,46*2+1,585*2+3,485*2+1,8*2+1,585*2+1,81*2+2*2)			101,263		
VV			-1,085*2			-2,170		
VV			-0,7*2*3			-4,200		
VV			-0,9*2*4			-7,200		
VV			-2*1,5			-3,000		
VV			(2,62*(7,165*2+3,46*2))*3			167,025		
VV			-0,9*2*3			-5,400		
VV			-1,25*2*3			-7,500		
VV			-2*1,5*3			-9,000		
VV			(2,62*(5,585*2+3,46*2+2,7*2+1,76*2))*5			353,831		
VV			-0,7*2*10			-14,000		
VV			-0,9*2*5			-9,000		
VV			-0,8*2*10			-16,000		
VV			-1,5*2*5			-15,000		
VV			2,62*(4,645*2+3,385*2+1,8*2+1,51*2+1,76*2+3,06*2)			84,678		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			-0,9*2*4			-7,200		
VV			-1,2*2			-2,400		
VV			-1,25*2			-2,500		
VV			-1,5*2			-3,000		
VV			(2,62*(5,585*2+3,46*2+2,7*2+1,76*2))*8			566,130		
VV			-0,7*2*16			-22,400		
VV			-0,9*2*8			-14,400		
VV			-0,8*2*16			-25,600		
VV			-1,5*2*8			-24,000		
VV			(2,62*(3,46*2+4,42*2+1,76*2+2,7*2))*14			905,262		
VV			-0,7*2*28			-39,200		
VV			-0,9*2*14			-25,200		
VV			-0,8*2*28			-44,800		
VV			-1,5*2*14			-42,000		
VV			Součet		1 927,265			
4	K	632441213	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm C20 litý	m2	744,630	380,00	282 959,40	CS ÚRS 2016 01
VV			"P1"					
VV			12,33+17,59+5,69			35,610		
VV			12,28+3,58+5,52+1,98			23,360		
VV			24,75*3			74,250		
VV			(19,32+4,65)*5			119,850		
VV			15,72+2,72			18,440		
VV			(19,32+4,75)*8			192,560		
VV			(15,29+4,75)*14			280,560		
VV			Součet		744,630			
5	K	632441214	Potěr anhydritový samonivelační tl do 45 mm C20 litý	m2	398,083	420,00	167 194,90	CS ÚRS 2016 01
VV			"P2 a P3"					
VV			117,21+280,873			398,083		
VV			Součet		398,083			
6	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	1 142,713	28,00	31 996,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"P1"					
VV			12,33+17,59+5,69			35,610		
VV			12,28+3,58+5,52+1,98			23,360		
VV			24,75*3			74,250		
VV			(19,32+4,65)*5			119,850		
VV			15,72+2,72			18,440		
VV			(19,32+4,75)*8			192,560		
VV			(15,29+4,75)*14			280,560		
VV			"P2 a P3"					
VV			117,21+280,873			398,083		
VV			Součet		1 142,713			
7	K	634112123	Olvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm ± 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	1 269,878	18,00	22 857,80	CS ÚRS 2016 01
VV			3,565*2+3,46*2+3,46*2+5,085*2+1,66*2+3,52*2+0,65*2+0,08-0,9*4-0,7-1,05			37,530		
VV			3,6*2+3,46*2+1,585*2+3,485*2+1,8*2+1,585*2+1,81*2+2*2-1,085-0,7*3-0,9*4			31,865		
VV			(7,165*2+3,46*2-0,9-1,25)*3			57,300		
VV			(5,585*2+3,46*2+2,7*2+1,76*2-0,7*2-0,9-0,8*2)*5			115,550		
VV			4,645*2+3,385*2+1,8*2+1,51*2+1,76*2+3,06*2-0,7-0,9*4-1,2-1,25			25,570		

000023

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(5,585*2+3,46*2+2,7*2+1,76*2-0,7*2-0,9*0,8*2)*8		184,880			
VV			(3,46*2+4,42*2+1,76*2+2,7*2-0,7*2-0,9*0,8*2)*14		290,920			
VV			123,63		123,630			
VV			(1,575*2+1,12*2+2,325*2+1,65*2+0,725*2+1,15*2+0,8*2+1,575*2+1,125*2)		116,813			
VV			-0,7*5		-3,500			
VV			-0,9*1		-0,900			
VV			(1,81*2+2+1,1+1,8*2+1,825*2)		13,970			
VV			-0,7*1		-0,700			
VV			-0,9*1		-0,900			
VV			(1,475*2+0,85*2+1,625*2+1,775*2)*27		309,150			
VV			(-0,7*2)*27		-37,800			
VV			(1,8*2+1,8*2)		7,200			
VV			-0,7*1		-0,700			
VV			Součet		1 269,878			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								235 298,20
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 142,713	65,00	74 276,30	CS ÚRS 2016 01
VV			"P1"					
VV			12,33+17,59+5,69		35,610			
VV			12,28+3,58+5,52+1,98		23,360			
VV			24,75*3		74,250			
VV			(19,32+4,65)*5		119,850			
VV			15,72+2,72		18,440			
VV			(19,32+4,75)*8		192,560			
VV			(15,29+4,75)*14		280,560			
VV			"P2 a P3"					
VV			117,21+280,873		398,083			
VV			Součet		1 142,713			
9	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	67,821	1 200,00	81 385,20	CS ÚRS 2016 01
VV			380,61*0,06		22,837			
VV			749,74*0,06		44,984			
VV			Součet		67,821			
10	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	1 142,713	30,00	34 281,40	CS ÚRS 2016 01
VV			"P1"					
VV			12,33+17,59+5,69		35,610			
VV			12,28+3,58+5,52+1,98		23,360			
VV			24,75*3		74,250			
VV			(19,32+4,65)*5		119,850			
VV			15,72+2,72		18,440			
VV			(19,32+4,75)*8		192,560			
VV			(15,29+4,75)*14		280,560			
VV			"P2 a P3"					
VV			117,21+280,873		398,083			
VV			Součet		1 142,713			
11	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	m2	2 159,774	21,00	45 355,30	CS ÚRS 2016 01
VV			"stěny"					
VV			2,62*(3,565*2+3,46*2+3,46*2+5,085*2+1,66*2+3,52*2+0,65*2+0,08)		112,346			
VV			-0,9*2*4		-7,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-1,05*2		-2,100			
VV			-2*1,5*2		-6,000			
VV			2,62*(3,6*2+3,46*2+1,585*2+3,485*2+1,8*2+1,585*2+1,81*2+2*2)		101,263			
VV			-1,085*2		-2,170			
VV			-0,7*2*3		-4,200			
VV			-0,9*2*4		-7,200			
VV			-2*1,5		-3,000			
VV			(2,62*(7,165*2+3,46*2))*3		167,025			
VV			-0,9*2*3		-5,400			
VV			-1,25*2*3		-7,500			
VV			-2*1,5*3		-9,000			
VV			(2,62*(5,585*2+3,46*2+2,7*2+1,76*2))*5		353,831			
VV			-0,7*2*10		-14,000			
VV			-0,9*2*5		-9,000			
VV			-0,8*2*10		-16,000			
VV			-1,5*2*5		-15,000			
VV			2,62*(4,645*2+3,385*2+1,8*2+1,51*2+1,76*2+3,06*2)		84,678			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,9*2*4		-7,200			
VV			-1,2*2		-2,400			
VV			-1,25*2		-2,500			
VV			-1,5*2		-3,000			
VV			(2,62*(5,585*2+3,46*2+2,7*2+1,76*2))*8		566,130			
VV			-0,7*2*16		-22,400			
VV			-0,9*2*8		-14,400			
VV			-0,8*2*16		-25,600			
VV			-1,5*2*8		-24,000			
VV			(2,62*(3,46*2+4,42*2+1,76*2+2,7*2))*14		905,262			
VV			-0,7*2*28		-39,200			
VV			-0,9*2*14		-25,200			
VV			-0,8*2*28		-44,800			
VV			-1,5*2*14		-42,000			
VV			Mezisoučet		1 927,265			
VV			"plocha nad oklady"					
VV			0,52*(1,575*2+1,12*2+2,325*2+1,65*2+0,725*2+1,15*2+0,8*2+1,575*2+1,125*2)		60,743			
VV			0,52*(1,81*2+2+1,1+1,8*2+1,825*2)		7,264			
VV			(0,52*(1,475*2+0,85*2+1,625*2+1,775*2))*27		160,758			
VV			0,52*(1,8*2+1,8*2)		3,744			
VV			Mezisoučet		232,509			
VV			Součet		2 159,774			
D 997 Přesun sutě								248 322,60
12	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	218,697	350,00	76 544,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	218,697	205,00	44 832,90	CS ÚRS 2016 01
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 155,243	9,00	37 397,20	CS ÚRS 2016 01
VV			218,697*19 "Přepočtené koeficientem množství"		4 155,243			

0000024

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	182,231	350,00	63 780,90	CS ÚRS 2016 01
16	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	33,882	600,00	20 329,20	CS ÚRS 2016 01
17	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	2,472	2 200,00	5 438,40	CS ÚRS 2016 01
D 998 Přesun hmot								
18	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	153,344	480,00	73 605,10	CS ÚRS 2016 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
19	K	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	117,210	12,00	562 115,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pod dlažbu"				1 406,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		117,21					
	VV		Součet		117,210			
20	M	245525770	penetrace podkladů akrylát Axilat-Sokrat 2804 bal. 45 kg	t	0,035	45 000,00	1 575,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		117,21*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,035			
21	K	711112001	Provedení izolace proti vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	1 082,487	18,00	19 484,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pod obklady"					
	VV		2,62*(1,575*2+1,12*2+2,325*2+1,65*2+1,15*2+0,8*2+1,575*2+1,125*2)		306,049			
	VV		-0,7*2*5		-7,000			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		2,62*(1,81*2+2+1,1+1,8*2+1,825*2)		36,601			
	VV		-0,7*2*1		-1,400			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		(2,62*(1,475*2+0,85*2+1,625*2+1,775*2))*27		809,973			
	VV		(-0,7*2*2)*27		-75,600			
	VV		2,62*(1,8*2+1,8*2)		18,864			
	VV		-0,7*2*1		-1,400			
	VV		Součet		1 082,487			
22	M	245525770	penetrace podkladů akrylát Axilat-Sokrat 2804 bal. 45 kg	t	0,379	45 000,00	17 055,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1082,487*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,379			
23	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN ZK	m2	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pod dlažbu"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN ZK vč. koutové pásy	m2	1 082,487	480,00	519 593,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pod obklady"					
	VV		2,62*(1,575*2+1,12*2+2,325*2+1,65*2+1,15*2+0,8*2+1,575*2+1,125*2)		306,049			
	VV		-0,7*2*5		-7,000			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		2,62*(1,81*2+2+1,1+1,8*2+1,825*2)		36,601			
	VV		-0,7*2*1		-1,400			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		(2,62*(1,475*2+0,85*2+1,625*2+1,775*2))*27		809,973			
	VV		(-0,7*2*2)*27		-75,600			
	VV		2,62*(1,8*2+1,8*2)		18,864			
	VV		-0,7*2*1		-1,400			
	VV		Součet		1 082,487			
25	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
D 713 Izolace tepelné								
26	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	744,630	21,00	81 396,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		"P1"				15 637,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		12,33+17,59+5,69		35,610			
	VV		12,28+3,58+5,52+1,98		23,360			
	VV		24,75*3		74,250			
	VV		(19,32+4,65)*5		119,850			
	VV		15,72+2,72		18,440			
	VV		(19,32+4,75)*8		192,560			
	VV		(15,29+4,75)*14		280,560			
	VV		Součet		744,630			
27	M	631538010	deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK HD 600x1000x20 mm	m2	759,523	85,00	64 559,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		744,63*1,02 Přepočtené koeficientem množství		759,523			
28	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
D 720 Zdravotechnika								
29	K	720-02	Zednické a stavební přípomoci	%	1,000	12 800,00	12 800,00	
D 766 Konstrukce truhlářské								
30	K	766-01	Demontáž a likvidace vestavěných skříní a kuchyňských linek	m	83,915	480,00	550 514,60	
	VV		1,5*2		3,000		40 279,20	
	VV		1,5+0,9+0,6+0,815+2,1		5,915			
	VV		2,7*5		13,500			
	VV		2,1		2,100			
	VV		2,7*8		21,600			
	VV		2,7*14		37,800			
	VV		Součet		83,915			
31	K	766-02	Dodávka a montáž kuchyňských linek vč. příslušenství a spotřebičů dle PD	m	8,245	11 200,00	92 344,00	
	VV		3,6+4,645		8,245			
	VV		Součet		8,245			
32	K	766-03	Dodávka a montáž vestavěných skříní v. 2,62 m dle PD	m	78,915	3 200,00	252 528,00	
	VV		1,5*2+0,7		3,700			
	VV		0,9+0,6+0,815		2,315			
	VV		2,7*27		72,900			
	VV		Součet		78,915			
33	K	766-04	Repase stávajícího dřevěného křídla - přebroušení, tmelení, nový nátěr, nové kování	kus	100,000	1 200,00	120 000,00	
	VV		6+4*2*3+3*5+3*3*22		100,000			
	VV		Součet		100,000			
34	K	766-05	Výměna lemování dřevěného obkladu u dveří	m	161,470	220,00	35 523,40	
	VV		(0,9+1,97*2)*28		135,520			
	VV		(1,25+1,97*2)*5		25,950			
	VV		Součet		161,470			
35	K	766691914	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	96,000	12,00	1 152,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vyvěšení křídla, uložení a zpětné zavešení po provedení oprav"					
	VV		3+4*1*3+3*5+2+3*8+3*14+3		96,000			

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		96,000			
36	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dřeví pl přes 2 m2	kus	4,000	22,00	88,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"vyvěšení křídla, uložení a zpětné zavěšení po provedení oprav"					
	vv		1*3+1		4,000			
	vv		Součet		4,000			
37	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,000	8 600,00	8 600,00	CS ÚRS 2016 01
D 771			Podlahy z dlaždic				135 637,50	
38	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	123,630	15,00	1 854,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		"chodba"					
	vv		68,05*2+3,46*2+4,9*2+2,25*2		157,320			
	vv		-0,9*28		-25,200			
	vv		-1,25*5		-6,250			
	vv		-1,12*2		-2,240			
	vv		Součet		123,630			
39	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	380,610	45,00	17 127,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		5,27*2,74		8,010			
	vv		3,58*3,29		6,870			
	vv		(1,25+2,42)*5		18,350			
	vv		3,24		3,240			
	vv		(1,25+2,42)*8		29,360			
	vv		(1,25+2,42)*14		51,380			
	vv		238,75+17,09+7,56		263,400			
	vv		Součet		380,610			
40	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	117,210	365,00	42 781,70	CS ÚRS 2016 01
	vv		"p2"					
	vv		5,27*2,74		8,010			
	vv		3,58*3,29		6,870			
	vv		(1,25+2,42)*5		18,350			
	vv		3,24		3,240			
	vv		(1,25+2,42)*8		29,360			
	vv		(1,25+2,42)*14		51,380			
	vv		Součet		117,210			
41	M	597611550	dlaždice keramické - dle výběru investora	m2	128,931	300,00	38 679,30	CS ÚRS 2016 01
	vv		117,21*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		128,931			
42	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	117,210	86,00	10 080,10	CS ÚRS 2016 01
	vv		"p2"					
	vv		5,27*2,74		8,010			
	vv		3,58*3,29		6,870			
	vv		(1,25+2,42)*5		18,350			
	vv		3,24		3,240			
	vv		(1,25+2,42)*8		29,360			
	vv		(1,25+2,42)*14		51,380			
	vv		Součet		117,210			
43	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	117,210	36,00	4 219,60	CS ÚRS 2016 01
	vv		"p2"					
	vv		5,27*2,74		8,010			
	vv		3,58*3,29		6,870			
	vv		(1,25+2,42)*5		18,350			
	vv		3,24		3,240			
	vv		(1,25+2,42)*8		29,360			
	vv		(1,25+2,42)*14		51,380			
	vv		Součet		117,210			
44	K	771591115	Podlahy spárování silikonem - koutová spára	m	402,633	36,00	14 494,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		(1,575*2+1,12*2+2,325*2+1,65*2+0,725*2+1,15*2+0,8*2+1,575*2+1,125*2)		116,813			
	vv		-0,7*5		-3,500			
	vv		-0,9*1		-0,900			
	vv		(1,81*2+2+1,1+1,8*2+1,825*2)		13,970			
	vv		-0,7*1		-0,700			
	vv		-0,9*1		-0,900			
	vv		(1,475*2+0,85*2+1,625*2+1,775*2)*27		309,150			
	vv		(-0,7*2)*27		-37,800			
	vv		(1,8*2+1,8*2)		7,200			
	vv		-0,7*1		-0,700			
	vv		Součet		402,633			
45	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2016 01
D 776			Podlahy povtlakové				855 912,00	
46	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povtlakových podlah	m2	749,740	35,00	26 240,90	CS ÚRS 2016 01
	vv		12,33+17,59+5,69		35,610			
	vv		12,28+3,58+5,52+1,98		23,360			
	vv		24,75*3		74,250			
	vv		(19,32+4,65)*5		119,850			
	vv		15,72+2,72+5,11		23,550			
	vv		(19,32+4,75)*8		192,560			
	vv		(15,29+4,75)*14		280,560			
	vv		Součet		749,740			
47	K	776111311	Vysátí podkladu povtlakových podlah	m2	749,740	3,00	2 249,20	CS ÚRS 2016 01
	vv		12,33+17,59+5,69		35,610			
	vv		12,28+3,58+5,52+1,98		23,360			
	vv		24,75*3		74,250			
	vv		(19,32+4,65)*5		119,850			
	vv		15,72+2,72+5,11		23,550			
	vv		(19,32+4,75)*8		192,560			
	vv		(15,29+4,75)*14		280,560			
	vv		Součet		749,740			
48	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povtlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	749,740	15,00	11 246,10	CS ÚRS 2016 01
	vv		12,33+17,59+5,69		35,610			
	vv		12,28+3,58+5,52+1,98		23,360			
	vv		24,75*3		74,250			
	vv		(19,32+4,65)*5		119,850			
	vv		15,72+2,72+5,11		23,550			
	vv		(19,32+4,75)*8		192,560			
	vv		(15,29+4,75)*14		280,560			
	vv		Součet		749,740			

000026

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl do 3 mm	m2	749,740	168,00	125 956,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		12,33+17,59+5,69		35,610			
	VV		12,28+3,58+5,52+1,98		23,360			
	VV		24,75*3		74,250			
	VV		(19,32+4,65)*5		119,850			
	VV		15,72+2,72+5,11		23,550			
	VV		(19,32+4,75)*8		192,560			
	VV		(15,29+4,75)*14		280,560			
	VV		Součet		749,740			
50	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	749,740	32,00	23 991,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		12,33+17,59+5,69		35,610			
	VV		12,28+3,58+5,52+1,98		23,360			
	VV		24,75*3		74,250			
	VV		(19,32+4,65)*5		119,850			
	VV		15,72+2,72+5,11		23,550			
	VV		(19,32+4,75)*8		192,560			
	VV		(15,29+4,75)*14		280,560			
	VV		Součet		749,740			
51	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	749,740	300,00	224 922,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		12,33+17,59+5,69		35,610			
	VV		12,28+3,58+5,52+1,98		23,360			
	VV		24,75*3		74,250			
	VV		(19,32+4,65)*5		119,850			
	VV		15,72+2,72+5,11		23,550			
	VV		(19,32+4,75)*8		192,560			
	VV		(15,29+4,75)*14		280,560			
	VV		Součet		749,740			
52	M	284110540	dílce vinylové tl. 2 mm - dle výběru investora	m2	824,714	340,00	280 402,80	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: nákladná vrstva 0,80 mm, úprava PUR, třídy zátěže 23/34/43, otlak 0,05 mm, třída otěru T, B fl S1					
	VV		749,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		824,714			
53	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	743,615	12,00	8 923,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,565*2+3,46*2+3,46*2+5,085*2+1,66*2+3,52*2+0,65*2+0,08-0,9*4-0,7-1,05		37,530			
	VV		3,6*2+3,46*2+1,585*2+3,485*2+1,8*2+1,585*2+1,81*2+2*2-1,085-0,7*3-0,9*4		31,865			
	VV		(7,165*2+3,46*2-0,9-1,25)*3		57,300			
	VV		(5,585*2+3,46*2+2,7*2+1,76*2-0,7*2-0,9-0,8*2)*5		115,550			
	VV		4,645*2+3,385*2+1,8*2+1,51*2+1,76*2+3,06*2-0,7-0,9*4-1,2-1,25		25,570			
	VV		(5,585*2+3,46*2+2,7*2+1,76*2-0,7*2-0,9-0,8*2)*8		184,880			
	VV		(3,46*2+4,42*2+1,76*2+2,7*2-0,7*2-0,9-0,8*2)*14		290,920			
	VV		Součet		743,615			
54	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	743,615	60,00	44 616,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,565*2+3,46*2+3,46*2+5,085*2+1,66*2+3,52*2+0,65*2+0,08-0,9*4-0,7-1,05		37,530			
	VV		3,6*2+3,46*2+1,585*2+3,485*2+1,8*2+1,585*2+1,81*2+2*2-1,085-0,7*3-0,9*4		31,865			
	VV		(7,165*2+3,46*2-0,9-1,25)*3		57,300			
	VV		(5,585*2+3,46*2+2,7*2+1,76*2-0,7*2-0,9-0,8*2)*5		115,550			
	VV		4,645*2+3,385*2+1,8*2+1,51*2+1,76*2+3,06*2-0,7-0,9*4-1,2-1,25		25,570			
	VV		(5,585*2+3,46*2+2,7*2+1,76*2-0,7*2-0,9-0,8*2)*8		184,880			
	VV		(3,46*2+4,42*2+1,76*2+2,7*2-0,7*2-0,9-0,8*2)*14		290,920			
	VV		Součet		743,615			
55	M	284110090	lišta soklová PVC - dle výběru investora	m	758,487	20,00	15 169,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		743,615*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		758,487			
56	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	88,700	105,00	9 313,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,8*2+0,6		2,200			
	VV		0,8*2+0,6*2		2,800			
	VV		(0,8+1,15)*3		5,850			
	VV		(0,8+0,6*2)*5		10,000			
	VV		0,8+0,9+1,2+1,15		4,050			
	VV		(0,9+0,8+0,6*2)*8		23,200			
	VV		(0,9+0,8+0,6*2)*14		40,600			
	VV		Součet		88,700			
57	M	553431100	hlíníkový přechodový - dle výběru investora	m	90,474	700,00	63 331,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		88,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		90,474			
58	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	749,740	9,00	6 747,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		12,33+17,59+5,69		35,610			
	VV		12,28+3,58+5,52+1,98		23,360			
	VV		24,75*3		74,250			
	VV		(19,32+4,65)*5		119,850			
	VV		15,72+2,72+5,11		23,550			
	VV		(19,32+4,75)*8		192,560			
	VV		(15,29+4,75)*14		280,560			
	VV		Součet		749,740			
59	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2016 01
D 777 Podlahy lité								
60	K	77651900	Opravy podlah nátěry penetračními Sokrat 2802 - pod epoxidovou stěrku	m2	149,948	80,00	11 995,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		749,74*0,2		149,948			
	VV		Součet		149,948			
61	K	777212902	Opravy podlah plastbetonem CHS Epoxy 1505 nebo 512 vyrovnávací vrstvou tl do 10 mm - předpoklad do 20% celkové plochy	m2	149,948	300,00	44 984,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		749,74*0,2		149,948			
	VV		Součet		149,948			
62	K	777695113	Nátěry podlah betonových Jednásobné Sokratem 2804	m2	280,873	160,00	44 939,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		"p3"					
	VV		238,75+17,09+7,56+5,11		268,510			
	VV		123,63*0,1		12,363			
	VV		Součet		280,873			
63	K	777530002	Podlahy ze samonivelační stěrky polyuretanové s protiskluznou a matnou úpravou vč. vytažení na sokl	m2	280,873	520,00	146 054,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"p3"					
	VV		238,75+17,09+7,56+5,11		268,510			
	VV		123,63*0,1		12,363			
	VV		Součet		280,873			
64	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2016 01
D 781 Dokončovací práce - obklady								
65	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických tepených	m2	849,978	85,00	72 248,10	CS ÚRS 2016 01

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,1*(1,575*2+1,12*2+2,325*21,65*2+0,725*2+1,15*2+0,8*2+1,575*2+1,125*2)		245,306			
	VV		-0,7*2*5		-7,000			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		2,1*(1,81*2+2+1,1+1,8*2+1,825*2)		29,337			
	VV		-0,7*2*1		-1,400			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		(2,1*(1,475*2+0,85*2+1,625*2+1,775*2))*27		649,215			
	VV		(-0,7*2*2)*27		-75,600			
	VV		2,1*(1,8*2+1,8*2)		15,120			
	VV		-0,7*2*1		-1,400			
	VV		Součet		849,978			
66	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1 082,487	350,00	378 870,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,62*(1,575*2+1,12*2+2,325*21,65*2+0,725*2+1,15*2+0,8*2+1,575*2+1,125*2)		306,049			
	VV		-0,7*2*5		-7,000			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		2,62*(1,81*2+2+1,1+1,8*2+1,825*2)		36,601			
	VV		-0,7*2*1		-1,400			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		(2,62*(1,475*2+0,85*2+1,625*2+1,775*2))*27		809,973			
	VV		(-0,7*2*2)*27		-75,600			
	VV		2,62*(1,8*2+1,8*2)		18,864			
	VV		-0,7*2*1		-1,400			
	VV		Součet		1 082,487			
67	M	597610200	obkládačky keramické - dle výběru investora	m2	1 190,736	280,00	333 406,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		1082,487*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1 190,736			
68	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1 082,487	18,00	19 484,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,62*(1,575*2+1,12*2+2,325*21,65*2+0,725*2+1,15*2+0,8*2+1,575*2+1,125*2)		306,049			
	VV		-0,7*2*5		-7,000			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		2,62*(1,81*2+2+1,1+1,8*2+1,825*2)		36,601			
	VV		-0,7*2*1		-1,400			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		(2,62*(1,475*2+0,85*2+1,625*2+1,775*2))*27		809,973			
	VV		(-0,7*2*2)*27		-75,600			
	VV		2,62*(1,8*2+1,8*2)		18,864			
	VV		-0,7*2*1		-1,400			
	VV		Součet		1 082,487			
69	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	1 082,487	48,00	51 959,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,62*(1,575*2+1,12*2+2,325*21,65*2+0,725*2+1,15*2+0,8*2+1,575*2+1,125*2)		306,049			
	VV		-0,7*2*5		-7,000			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		2,62*(1,81*2+2+1,1+1,8*2+1,825*2)		36,601			
	VV		-0,7*2*1		-1,400			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		(2,62*(1,475*2+0,85*2+1,625*2+1,775*2))*27		809,973			
	VV		(-0,7*2*2)*27		-75,600			
	VV		2,62*(1,8*2+1,8*2)		18,864			
	VV		-0,7*2*1		-1,400			
	VV		Součet		1 082,487			
70	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	81,220	60,00	4 873,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,62*(3+1+1*27)		81,220			
	VV		Součet		81,220			
71	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1 082,487	38,00	41 134,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,62*(1,575*2+1,12*2+2,325*21,65*2+0,725*2+1,15*2+0,8*2+1,575*2+1,125*2)		306,049			
	VV		-0,7*2*5		-7,000			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		2,62*(1,81*2+2+1,1+1,8*2+1,825*2)		36,601			
	VV		-0,7*2*1		-1,400			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		(2,62*(1,475*2+0,85*2+1,625*2+1,775*2))*27		809,973			
	VV		(-0,7*2*2)*27		-75,600			
	VV		2,62*(1,8*2+1,8*2)		18,864			
	VV		-0,7*2*1		-1,400			
	VV		Součet		1 082,487			
72	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem - koutová spára	m	717,880	35,00	25 125,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,62*(19+8+4+9*27)		717,880			
	VV		Součet		717,880			
73	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	8 600,00	8 600,00	CS ÚRS 2016 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
74	K	783-01	Nový nátěr ocelových zábrubní vč. odstranění původního nátěru	kus	100,000	380,00	38 000,00	
	VV		6+4+2*3+3*5+3+3*22		100,000			
	VV		Součet		100,000			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
75	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 142,713	15,00	17 140,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		"P1"					
	VV		12,33+17,59+5,69		35,610			
	VV		12,28+3,58+5,52+1,98		23,360			
	VV		24,75*3		74,250			
	VV		(19,32+4,65)*5		119,850			
	VV		15,72+2,72		18,440			
	VV		(19,32+4,75)*8		192,560			
	VV		(15,29+4,75)*14		280,560			
	VV		"P2 a P3"					
	VV		117,21+280,873		398,083			
	VV		Součet		1 142,713			
76	M	581248440	Jálle pro malířské potřeby zakryvací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	1 199,849	6,00	7 199,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		1142,713*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1 199,849			
77	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken v místnostech výšky do 3,80 m	m2	102,000	35,00	3 570,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*1,5*34		102,000			
	VV		Součet		102,000			
78	M	581248440	Jálle pro malířské potřeby zakryvací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	107,100	6,00	642,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		102*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		107,100			
79	K	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	3 069,978	15,00	46 049,70	CS ÚRS 2016 01

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"strop"					
VV			"P1"					
VV			12,33+17,59+5,69		35,610			
VV			12,28+3,58+5,52+1,98		23,360			
VV			24,75*3		74,250			
VV			(19,32+4,65)*5		119,850			
VV			15,72+2,72		18,440			
VV			(19,32+4,75)*8		192,560			
VV			(15,29+4,75)*14		280,560			
VV			"P2 a P3"					
VV			117,21+280,873		398,083			
VV			Mezisoučet		1 142,713			
VV			"stěny"					
VV			2,62*(3,565*2+3,46*2+3,085*2+1,66*2+3,52*2+0,65*2+0,08)		112,346			
VV			-0,9*2*4		-7,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-1,05*2		-2,100			
VV			-2*1,5*2		-6,000			
VV			2,62*(3,6*2+3,46*2+1,585*2+3,485*2+1,8*2+1,585*2+1,81*2+2*2)		101,263			
VV			-1,085*2		-2,170			
VV			-0,7*2*3		-4,200			
VV			-0,9*2*4		-7,200			
VV			-2*1,5		-3,000			
VV			(2,62*(7,165*2+3,46*2))*3		167,025			
VV			-0,9*2*3		-5,400			
VV			-1,25*2*3		-7,500			
VV			-2*1,5*3		-9,000			
VV			(2,62*(5,585*2+3,46*2+2,7*2+1,76*2))*5		353,831			
VV			-0,7*2*10		-14,000			
VV			-0,9*2*5		-9,000			
VV			-0,8*2*10		-16,000			
VV			-1,5*2*5		-15,000			
VV			2,62*(4,645*2+3,385*2+1,8*2+1,51*2+1,76*2+3,06*2)		84,678			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,9*2*4		-7,200			
VV			-1,2*2		-2,400			
VV			-1,25*2		-2,500			
VV			-1,5*2		-3,000			
VV			(2,62*(5,585*2+3,46*2+2,7*2+1,76*2))*8		566,130			
VV			-0,7*2*16		-22,400			
VV			-0,9*2*8		-14,400			
VV			-0,8*2*16		-25,600			
VV			-1,5*2*8		-24,000			
VV			(2,62*(3,46*2+4,42*2+1,76*2+2,7*2))*14		905,262			
VV			-0,7*2*28		-39,200			
VV			-0,9*2*14		-25,200			
VV			-0,8*2*28		-44,800			
VV			-1,5*2*14		-42,000			
VV			Mezisoučet		1 927,265			
VV			Součet		3 069,978			
80	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,000	68,00	5 100,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"plocha za postelemi"					
VV			2,5*30		75,000			
VV			Součet		75,000			
81	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetrudných v místnostech do 3,80 m	m2	1 927,265	32,00	61 672,50	CS ÚRS 2016 01
VV			"stěny"					
VV			2,62*(3,565*2+3,46*2+3,085*2+1,66*2+3,52*2+0,65*2+0,08)		112,346			
VV			-0,9*2*4		-7,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-1,05*2		-2,100			
VV			-2*1,5*2		-6,000			
VV			2,62*(3,6*2+3,46*2+1,585*2+3,485*2+1,8*2+1,585*2+1,81*2+2*2)		101,263			
VV			-1,085*2		-2,170			
VV			-0,7*2*3		-4,200			
VV			-0,9*2*4		-7,200			
VV			-2*1,5		-3,000			
VV			(2,62*(7,165*2+3,46*2))*3		167,025			
VV			-0,9*2*3		-5,400			
VV			-1,25*2*3		-7,500			
VV			-2*1,5*3		-9,000			
VV			(2,62*(5,585*2+3,46*2+2,7*2+1,76*2))*5		353,831			
VV			-0,7*2*10		-14,000			
VV			-0,9*2*5		-9,000			
VV			-0,8*2*10		-16,000			
VV			-1,5*2*5		-15,000			
VV			2,62*(4,645*2+3,385*2+1,8*2+1,51*2+1,76*2+3,06*2)		84,678			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,9*2*4		-7,200			
VV			-1,2*2		-2,400			
VV			-1,25*2		-2,500			
VV			-1,5*2		-3,000			
VV			(2,62*(5,585*2+3,46*2+2,7*2+1,76*2))*8		566,130			
VV			-0,7*2*16		-22,400			
VV			-0,9*2*8		-14,400			
VV			-0,8*2*16		-25,600			
VV			-1,5*2*8		-24,000			
VV			(2,62*(3,46*2+4,42*2+1,76*2+2,7*2))*14		905,262			
VV			-0,7*2*28		-39,200			
VV			-0,9*2*14		-25,200			
VV			-0,8*2*28		-44,800			
VV			-1,5*2*14		-42,000			
VV			Součet		1 927,265			
82	K	784311001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 142,713	38,00	43 423,10	CS ÚRS 2016 01
VV			"strop"					

000029

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"P1"					
VV			12,33+17,59+5,69		35,610			
VV			12,28+3,58+5,52+1,98		23,360			
VV			24,75*3		74,250			
VV			(19,32+4,65)*5		119,850			
VV			15,72+2,72		18,440			
VV			(19,32+4,75)*8		192,560			
VV			(15,29+4,75)*14		280,560			
VV			"P2 a P3"		398,083			
VV			117,21+280,873		1 142,713			
VV			Součet					
D	M		Práce a dodávky M				18 600,00	
D	21-M		Elektromontáže				18 600,00	
83	K	21-03	Zednické a stavební přípomoci	%	1,000	18 600,00	18 600,00	

000030

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ubytovny č. 77, Generály Píky, Brno
Objekt:

2 - Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.11.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

898 273,90

DPH základní
snižená

Základ daně
898 273,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
188 637,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 086 911,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ubytovny č. 77, Generály Píky, Brno
Objekt:

2 - Silnoproud

Místo:

Datum: 09.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

898 273,90

M21 - Elektromontáže

765 193,90

D1 - Pomocné práce

36 023,00

D2 - DODÁVKY

71 307,00

D3 - HZS

25 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ubytovny č. 77, Generály Píky, Brno
Objekt:

2 - Silnoproud

Místo:

Datum: 09.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							898 273,90	
D M21 Elektromontáže							765 193,90	
1	K	Vlastní	Trubka ohebná pod omítku, typ 23... 23 mm	m	350,000	29,50	10 325,00	
2	K	Vlastní.1	Trubka tuhá z PH uložená pevně, 23 mm	m	45,000	58,67	2 640,20	
3	K	Vlastní.2	Kabelový žlav vč nosné konstrukce 62/50	m	30,000	279,71	8 391,30	
4	K	Vlastní.3	Kabelový žlav vč nosné konstrukce 125/50	m	70,000	374,41	26 208,70	
5	K	Vlastní.4	Krabice přístrojová KP 68, bez zapojení SDK	kus	450,000	29,50	13 275,00	
6	K	Vlastní.5	Krabice přístrojová KP 3x68, bez zapojení	kus	65,000	95,00	6 175,00	
7	K	Vlastní.6	Krabice přístrojová KP 2x68, bez zapojení	kus	76,000	75,70	5 753,20	
8	K	Vlastní.7	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	62,000	147,50	9 145,00	
9	K	Vlastní.8	Rozvodka krabíková z tís. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	85,000	187,10	15 903,50	
10	K	Vlastní.9	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	510,000	16,30	8 313,00	
11	K	Vlastní.10	Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 6	kus	10,000	26,50	265,00	
12	K	Vlastní.11	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	630,000	15,20	9 576,00	
13	K	Vlastní.12	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	480,000	20,50	9 840,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	Vlastní.13	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm ²	kus	10,000	53,50	535,00	
15	K	Vlastní.14	Spínač nástěnný Jednopol. - fáz. 1, obyč.prostředí	kus	64,000	161,50	10 336,00	
16	K	Vlastní.15	Spínač nástěnný seriový - fáz. 5, obyč.prostředí	kus	31,000	225,00	6 975,00	
17	K	Vlastní.16	Spínač nástěnný seriový - fáz. 6, obyč.prostředí	kus	4,000	220,00	880,00	
18	K	Vlastní.17	Spínač nástěnný seriový - fáz. 66, obyč.prostředí	kus	4,000	239,00	956,00	
19	K	Vlastní.18	Spínač nástěnný seriový - fáz. 7, obyč.prostředí	kus	4,000	240,00	960,00	
20	K	Vlastní.19	Tlačítkový ovladač	kus	59,000	169,00	9 971,00	
21	K	Vlastní.20	Spínač PIR 230V/10A relé	kus	29,000	295,00	8 555,00	
22	K	Vlastní.21	Ventilátor nástěnný 230V, 180m ³ /h, doběh 2-30min, zpětná klapka	kus	63,000	689,00	43 407,00	
23	K	Vlastní.22	Zásuvka domovní nástěnná 16A, 230V 2P+Z bílá pod om	kus	110,000	195,00	21 450,00	
24	K	Vlastní.23	Zásuvka domovní nástěnná 16A, 230V 2P+Z bílá do rámečku	kus	196,000	193,00	37 828,00	
25	K	Vlastní.24	Zásuvka domovní nástěnná 16A, 230V 2P+Z bílá do rámečku s př. Ochranou "D"	kus	62,000	1 177,00	72 974,00	
26	K	Vlastní.25	Trojrámeček pro přístroje	kus	60,000	95,00	5 700,00	
27	K	Vlastní.26	Dvourámeček pro přístroje	kus	54,000	84,00	4 536,00	
28	K	Vlastní.27	EKV Připojnice	kus	1,000	359,00	359,00	
29	K	Vlastní.28	Vodič CYY 6 mm ² uložený pod omítkou	m	620,000	32,00	19 840,00	
30	K	Vlastní.29	Vodič CYY 10 mm ² uložený pod omítkou	m	450,000	41,00	18 450,00	
31	K	Vlastní.30	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm ² volně uložený	m	720,000	29,39	21 160,80	
32	K	Vlastní.31	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² volně uložený	m	1 240,000	30,90	38 316,00	
33	K	Vlastní.32	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² volně uložený	m	2 690,000	35,80	96 302,00	
34	K	Vlastní.33	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm ² volně uložený	m	290,000	92,38	26 790,20	
35	K	Vlastní.34	LED stropní, 30W, 230V	kus	81,000	955,00	77 355,00	
36	K	Vlastní.35	LED nástěnné 20W, 230V	kus	14,000	780,00	10 920,00	
37	K	Vlastní.36	LEDstropní 64W, 60/60 přisazené, 230V	kus	92,000	860,00	79 120,00	
38	K	Vlastní.37	HS - Nouzové svítidlo s piltogramem LED 3W	kus	33,000	779,00	25 707,00	
D D1 Pomocné práce							36 023,00	
41	K	Vlastní.38	Výsekání rýh 30/30	m	486,000	66,50	32 319,00	
42	K	Vlastní.39	Zaplnění rýh	m ²	6,000	35,00	210,00	
43	K	Vlastní.40	Vrtání děr do d=50mm	ks	12,000	44,00	528,00	
44	K	Vlastní.41	Požární ucpávka	m ²	1,000	2 966,00	2 966,00	
D D2 DODÁVKY							71 307,00	
41	K	Vlastní.42	Rozvaděč Rx viz výkres 04	ks	27,000	2 111,00	56 997,00	
42	K	Vlastní.43	Rozvaděč R5 viz výkres 05	ks	1,000	3 945,00	3 945,00	
43	K	Vlastní.44	Rozvaděč R14,33 viz výkres 06	ks	3,000	3 455,00	10 365,00	
D D3 HZS							25 750,00	
41	K	Vlastní.45	Demontáže	hod	50,000	200,00	10 000,00	
42	K	Vlastní.46	Napojení stávající instalace	hod	15,000	250,00	3 750,00	
43	K	Vlastní.47	Revize	hod	40,000	300,00	12 000,00	

000032

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		D3	HZS				4 800,00	
12	K	12	Revize	hod	12,000	400,00	4 800,00	

000034

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ubytovny č. 77, Generály Píky, Brno
Objekt:

4 - Zdravotechnika

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.11.2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

505 663,60

DPH základní
snížená

Základ daně
505 663,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
106 189,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

611 852,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ubytovny č. 77, Generály Píky, Brno
Objekt:

4 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 09.11.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

505 663,60

721 - Vnitřní kanalizace

77 900,00

722 - Vnitřní vodovod

71 336,00

725 - Zařizovací předměty

292 150,00

726 - Instalační prefabrikáty

24 000,00

721 - Vnitřní kanalizace

95,20

722 - Vnitřní vodovod

742,40

725 - Zařizovací předměty

1 328,00

726 - Instalační prefabrikáty

312,00

D1 - Ostatní

37 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ubytovny č. 77, Generály Píky, Brno
Objekt:

4 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 09.11.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							505 663,60	
D 721 Vnitřní kanalizace							77 900,00	
1	K	721171219R00	Trubka pro připojení WC (výlevky), D 110 mm	kus	30,000	540,00	16 200,00	
	vv	29+1			30,000			
	vv	Součet			30,000			
2	K	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC, D110/100	kus	30,000	345,00	10 350,00	

000035

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: Tvarovka pro připojení zděného WC s délkou a směrově nastavitelným přítokovým kolénem a boční přítokovou trubicí, včetně batení (připojovací souprava), DN 80/100, připojení DN 50.					
VV			29+1		30,000			
VV			Součet		30,000			
3	K	721176103R00	Potrubí připojovací D 50 x 1,8 mm	m	58,000	180,00	10 440,00	
VV			58		58,000			
VV			Součet		58,000			
4	K	721176104R00	Potrubí připojovací D 75 x 1,9 mm	m	26,000	280,00	7 280,00	
VV			26		26,000			
VV			Součet		26,000			
5	K	721176105R00	Potrubí připojovací D 110 x 2,7 mm	m	24,000	385,00	9 240,00	
VV			24		24,000			
VV			Součet		24,000			
6	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	63,000	180,00	11 340,00	
VV			31+1+27+2+2		63,000			
VV			Součet		63,000			
7	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	30,000	345,00	10 350,00	
VV			29+1		30,000			
VV			Součet		30,000			
8	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	108,000	25,00	2 700,00	
VV			58+26+24		108,000			
VV			Součet		108,000			
D	722		Vnitřní vodovod				71 336,00	
9	K	722172331R00	Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm	m	75,000	120,00	9 000,00	
VV			31+44		75,000			
VV			Součet		75,000			
10	K	722172332R00	Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm	m	96,000	140,00	13 440,00	
VV			58+38		96,000			
VV			Součet		96,000			
11	K	722181211RT6	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	31,000	32,00	992,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
P			Poznámka k položce: vnitřní průměr 18 mm					
VV			31		31,000			
VV			Součet		31,000			
12	K	722181211RT8	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	58,000	36,00	2 088,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
P			Poznámka k položce: vnitřní průměr 25 mm					
VV			58		58,000			
VV			Součet		58,000			
13	K	722181215RT6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	44,000	60,00	2 640,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
P			Poznámka k položce: vnitřní průměr 18 mm					
VV			44		44,000			
VV			Součet		44,000			
14	K	722181215RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	38,000	65,00	2 470,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
P			Poznámka k položce: vnitřní průměr 25 mm					
VV			38		38,000			
VV			Součet		38,000			
15	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	96,000	142,00	13 632,00	
16	K	722220111R00	Hástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	96,000	142,00	13 632,00	
17	K	722220121R00	Hástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	30,000	142,00	4 260,00	
VV			1+27+2		30,000			
VV			Součet		30,000			
18	K	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.-z. DN 20	kus	62,000	115,00	7 130,00	
VV			31+31		62,000			
VV			Součet		62,000			
19	K	722280104R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20	m	171,000	12,00	2 052,00	
VV			75+96		171,000			
VV			Součet		171,000			
D	725		Zařizovací předměty				292 150,00	
20	K	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl. 530 mm	soubor	29,000	3 500,00	101 500,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.					
P			Poznámka k položce: Klozet rozměr 360/530/340, výška od země 430mm. Klozet závěsný kapotovaný s hlubokým splachováním a s uzavřeným splachovacím okružem. Splachování 6 litry. Vyrobeno dle EN 997. Systém s rychtého upevnění. Dodávka vč. montážní sady. Osadí na montážní prvek pro zděné WC s vestavěnou nádrží a ovládací deskou. Povrchová úprava speciální glazura pro jednoduchý údržbu s antibakteriální úpravou. Barva bílá. , Duraplaster sedátka s poklopem s antibakteriální úpravou, odnímatelné. Systémem pro jednoduchou a rychlou montáž a demontáž. Barva bílá.					
VV			29		29,000			
VV			Součet		29,000			
21	K	725019101R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: Plastové mřížka je součástí dodávky výlevky.					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
22	K	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	31,000	1 200,00	37 200,00	
P			Poznámka k položce: Umyvadlo rozměr 550/465/175 s otvorem pro baterii a s předpodem. Vyrobeno dle EN EN 32. Dodávka vč. montážní sady pro umyvadlo. Povrchová úprava speciální glazura pro jednoduchý údržbu s antibakteriální úpravou. Barva bílá. Křovový sifon s chráněnou povrchovou úpravou DN 40. Jednostranná umyvadlová páková baterie s výtokem 110mm bez automatické výpusti. Výška výtoku 83mm, , DN15. Keramická kartule se systémem setření vody a energie. Vybavení perlator, keramická ovládací páka, odpadní , souprava s ovládním tahem, připojovací hadice, montážní systém, ovládací kartule 7.33 mm. Povrch chrom.					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		31					
	VV		Součet		31,000			
23	K	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	
	P		Poznámka k položce: Dřez nerezový na desku-haml montáž. Rozměr 400x370x170mm. Včetně sítňového ventilu 3 1/2" s přepadem a sifonem pro inzeru místa 6/4" s odbočkou na myčku. Jednotvarová pádová směšovací baterie dřezová otočná, DN15, délka výtokového raménka 210 mm. Vybavení - perlátor, lavová ovládací páka, připevnění prostřednictvím matice, připojení pomocí tlakových hadic 450mm, montáž pro pracovní desky do 35mm, výtok otočný 360°. Provedení celonerez.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	725122232R00	Pisoár s integrovaným zdrojem	soubor	1,000	8 400,00	8 400,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Varianta SLP 19RZ s montážní krabicí s vestavěným napájecím zdrojem					
	P		Poznámka k položce: Určité rozměry 305x340x535, okraj otvoru od podlahy 650mm. 1 litrové splachování, min. množství splachovací vody 0,3l/s. Vyrobeno dle EN 13407. Dodávka vč. montážní sady, vč. senzoru, vnitřního přívodu vody a zdroje pro splachování.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	Pol1	Sprchová vanička vč. příslušenství	soubor	27,000	3 500,00	94 500,00	
	P		Poznámka k položce: Sprchová vanička 120x80cm, sprchová zápachová uzávěrka s vodorovným odtokem, ič pro sprchový závěs délky 1,2m, závěs 180x180cm, háčky pro závěs					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
26	K	Pol2	Vana vč. příslušenství	soubor	2,000	3 650,00	7 300,00	
	P		Poznámka k položce: Akrylátová vana 170x90x65cm, nožičky pro usazení vany, vanová zápachová uzávěrka s vodorovným odtokem					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	725810402R00	Ventil rohový bez přípoje, trubičky G 1/2	soubor	96,000	120,00	11 520,00	
28	K	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční - pro výlevku	kus	1,000	680,00	680,00	
	P		Poznámka k položce: standardní, nástěnná baterie DN15. Vybavení perlátor, lavová ovládací páka, ovládací kartuše 46 mm. Povrch chrom.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	725845111vd	Baterie sprchová nástěnná ruční	kus	29,000	850,00	24 650,00	
	P		Poznámka k položce: Sprchová baterie podomítková 139mm. Lavová ovládací páka. Povrch chrom. Podomítkové těleso pro baterie, sprchová hlavice - obsahuje sprchovou ruličku 200mm a sprchové ramínko 22mm a délka 350mm. Materiál masaz, povrchová úprava chrom..					
	VV		27+2		29,000			
	VV		Součet		29,000			
D 726			Instalační prefabrikáty				24 000,00	
30	K	726211321vd	Modul-WC, závěsný, h 112 cm	soubor	29,000	800,00	23 200,00	
	P		Poznámka k položce: vč. ovládacího tlačítka					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
31	K	726211331vd	Modul-výlevka, závěsná, h 112 cm	soubor	1,000	800,00	800,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 721			Vnitřní kanalizace				95,20	
32	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,119	800,00	95,20	
D 722			Vnitřní vodovod				742,40	
33	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,928	800,00	742,40	
D 725			Zařizovací předměty				1 328,00	
34	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	1,660	800,00	1 328,00	
	VV		1,66		1,660			
	VV		Součet		1,660			
D 726			Instalační prefabrikáty				312,00	
35	K	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,390	800,00	312,00	
	VV		0,39		0,390			
	VV		Součet		0,390			
D D1			Ostatní				37 800,00	
36	K	Pol3	Zrcadlo do obkladu vč. lemování	ks	27,000	1 400,00	37 800,00	
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			

000037

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Rekonstrukce ubytovny č. 77, Generály Píky, Brno
Objekt:

5 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.11.2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		153 707,00	
DPH základní snížená	Základ daně 153 707,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 32 278,47 0,00
Cena s DPH		V CZK	185 985,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ubytovny č. 77, Generály Píky, Brno
Objekt:

5 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 09.11.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	153 707,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	153 707,00
VRN7 - Provozní vlivy	24 207,00
VRN9 - Ostatní náklady	129 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ubytovny č. 77, Generály Píky, Brno
Objekt:

5 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 09.11.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							153 707,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				153 707,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				24 207,00	
1	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	---	1,000	24 207,00	24 207,00	CS ÚRS 2016 01
D	VRN9		Ostatní náklady				129 500,00	
2	K	091704000	Náklady na údržbu - náklad na každodenní úklid stavby	---	1,000	129 500,00	129 500,00	CS ÚRS 2016 01

000038