

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710
Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: Ing. Ivan Miština, tel. 601 122 423, e-mail: ivan.mistina@as-po.cz

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: RESTA s.r.o.
Sídlo: Kojetínská 3120/75, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50597
Zastoupený: Ing. Lubomírem Šmídou, MBA, jednatelem
IČO: 14616807
DIČ: CZ14616807
ID datové schránky: 7bbcg3d
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1880004329/0800
Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Šmída, MBA, tel. 602 551 732, e-mail: lubomir.smida@resta.cz
 - ve věcech technických: Aleš Šedý, tel. 602 722 668, e-mail: recyklace@resta.cz

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce „Velká Střelná – revitalizace vodního zdroje - realizace“.

Revitalizace areálu vodního zdroje Velká Střelná spočívá v demolici objektu strojovny šachty, stavebních úpravách objektu pro náhradní zdroj, instalaci náhradního zdroje, opravě vnitřních a venkovních elektrických rozvodů a opravě sociálního zařízení v objektu úpravny vody dle zpracované projektové dokumentace.

Podrobná specifikace prací:

- Provést vlastní realizaci díla podle zpracovaných projektových dokumentací „Demolice těžní věže a strojovny na vodním díle Velká Střelná ve VVP Libavá“ (zpracovatel GSP s.r.o.) a „Plán zajištění vodní jámy, stavební a technologické úpravy na vodním zdroji Velká Střelná“,

(zpracovatel ESIP s.r.o.). Dále dle vydaného souhlasu s odstraněním stavby č. j. 140-3/2016-1484/DS ze dne 14. 12. 2016 a vydaného stavebního povolení č. j. MO 218816/2017 – 1484 ze dne 19. října 2017, koordinovaného závazného stanoviska č. j. MO 175995/2017-1216OI ze dne 31. 8. 2017 a za dodržení podmínek stanovisek vydaných v rámci stavebního řízení a dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek. Ze zakázky je vynechán objekt těžní věže a veškeré práce s ním spojené.

- Provést a doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálů, prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro vydání kolaudačního souhlasu k provozu.
- Zajistit vydání kolaudačního souhlasu a zajištění všech vyžádaných stanovisek (Ministerstvo obrany, Odbor státního dozoru (dále jen „MO OSD“); Odbor preventivní péče Agentury vojenského zdravotnictví).
- Předat veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provést zaškolení obsluhy.
- Náhradní zdroj vybavit lékárníčkou a přenosnými hasicími přístroji s náplní CO₂ a prášek.
- Zpracovat návrh havarijního, provozního a požárního řádu a identifikaci a hodnocení rizik pro provoz náhradního zdroje 2x v listinné a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.doc).
- Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 2x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění - příloha č. 7.
- Po ukončení díla zpracovat geometrické zaměření a geometrický plán skutečného provedení venkovních rozvodů elektro a skutečného stavu areálu obsahující čísla a hranice dotčených pozemků včetně vyznačení ochranných pásem.
- Součástí plnění díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku. Doklady o likvidaci odpadu budou předány objednateli do 10 dnů od odevzdání odpadu.
- Dodat bezpečnostní značení všech zařízení dle příslušných norem a předpisů.

II. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: dle čl. XII. odst. 2. této smlouvy

Termín ukončení plnění:

- | | |
|--|-------------|
| a) Dokončení stavebního objektu SO 03: | 30. 1. 2018 |
| b) Dokončení ostatních prací: | 30. 4. 2018 |
| c) Předložení kolaudačního souhlasu: | 30. 6. 2018 |

Místo plnění: Velká Střelná, Vojenský újezd Libavá
GPS: 49.6606822N, 17.4950703E

III. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **3 731 833,39 Kč**,

slovy: „třímilionysedmsetřicetjednatisícsmsetřicettří korun českých třicetdevět haléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat dílčí faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci, a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a objednatelem.
5. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 20 % z ceny bez DPH. Zbývající finanční objem v hodnotě 10 % bude uvolněn po předání díla bez vad a nedodělků. Zbývající finanční objem v hodnotě 10 % bude uvolněn po předložení kolaudačního souhlasu. O uvolnění pozastávky bude zhotovitelem požádáno písemně.
6. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený TDS a zástupcem objednatele.
7. Faktury budou rozděleny na jednotlivé stavební soubory, které budou dále rozděleny na stavební a strojní část.

V. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
5. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II. této smlouvy.

6. Zhotovitel zajistí vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací a provedení kopaných sond k ověření polohy sítí v přiměřených rozestupech. Obnažené inženýrské sítě budou zabezpečeny proti poškození a při zasypávání výkopů chráněny zásypy, obsypy, výstražnými fóliemi, deskami atd., a to v souladu s platnou legislativou a normami.
7. Veškeré výkopy a zemní práce v areálu bude zhotovitel provádět pomocí strojní mechanizace a ručním dokopáním. V místě souběhu, křížení a v ochranných pásmech ostatních vedení budou zemní práce prováděny ručně s co největší opatrností za přítomnosti a souhlasu správců podzemního vedení tak, aby nedošlo k jejich porušení.
8. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
11. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
12. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského újezdu a veškeré práce budou probíhat za plného provozu tak, aby nedošlo k narušení provozu a omezení výroby pitné vody.
14. V rámci provádění díla si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu a přístupu do objektů a místností.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že místo stavby se nachází ve vojenském újezdu Libavá a musí se přizpůsobit provozním podmínkám vojenského újezdu – zejména zákazu vstupu do vojenského újezdu. Omezení vstupu do prostoru je vždy oznámeno pomocí webových stránek Újezdního úřadu Libavá na měsíc dopředu.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně a je povinen veškeré práce provádět tak, aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění vodního zdroje.
17. Veškerý odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění včetně odhadu hmotnosti a uložení na určeném místě. Místo uložení bude upřesněno při zahájení plnění této smlouvy a zapsáno ve stavebním deníku. Místo uložení bude ve vzdálenosti maximálně 100 m od místa vzniku tohoto odpadu.
18. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

1. Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného převjímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
6. Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
7. Objednatel nepřipouští variantní řešení.
8. Veškeré revize musí být provedeny revizním technikem s platným oprávněním MO OSD v patřičném rozsahu.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 5 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. Institut méněprací a víceprací

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 5 %,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,

e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. Předání díla

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. I. této smlouvy.

X. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení z předání díla.
3. Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
5. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
6. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
7. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
8. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

V Praze dne 20. XII. 2017

Za objednatele:



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1585/1, 190 00 Praha 6
IČO: 60460982

Armádní servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Přerově dne 20. XII. 2017

Za zhotovitele:



RESTA s.r.o.
Ing. Lubomír Šmída, MBA
jednatel

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 983101201

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

JKSO:

Místo: Velká Střelná

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RESTA s.r.o.

IČ:

14616807

DIČ:

CZ14616807

Projektant:

Ing. Petr Halfar

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

GSP s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů

3 731 833,39

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

3 731 833,39

DPH základní

21,00%

ze

3 731 833,39

783 685,01

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 515 518,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 983101201

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Místo: Velká Střelná

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant: Ing. Petr Halfar

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel: GSP s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 731 833,39	4 515 518,40
SO 02.1	Venkovní rozvody EZ a venkovní osvětlení	445 063,44	538 526,76
SO 02.2	Vnitřní rozvody - provozní domek a záložní zdroj EE	188 921,75	228 595,32
SO 03	Stavební úpravy - provozní domek	350 848,35	424 526,50
SO 04.1	Záložní zdroj elektrické energie - stavební úpravy	18 695,78	22 621,89
SO 04.2	Záložní zdroj elektrické energir - technologie	520 500,00	629 805,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	269 050,00	325 550,50
SO 01	Demolice - Strojovny šachty	1 912 361,57	2 313 957,50
SO 05	Dokončovací práce	26 392,50	31 934,93
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 731 833,39	4 515 518,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 02.1 - Venkovní rozvody EZ a venkovní osvětlení

JKSO:

Místo: Velká Střelná

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel:

Armádní Servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RESTA s.r.o.

IČ:

14616807

DIČ:

CZ14616807

Projektant:

Ing. Libor Doležal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ESIP, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

445 063,44

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

445 063,44

DPH základní

21,00%

ze

445 063,44

93 463,32

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

538 526,76

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 02.1 - Venkovní rozvody EZ a venkovní osvětlení

Místo: Velká Střelná

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel: Armádní Servisní, p.o.

Projektant: Ing. Libor Doležal

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel: ESIP, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	445 063,44
Oddíl - REVIZE	11 250,00
D1 - PSV SILNOPROUD	52 773,78
D2 - SPECIF.PSV SILNOPROUD	235 479,05
D3 - PSV UZEMNENI	14 325,20
D4 - PSV ZEMNI PRACE	59 034,41
D5 - SPECIF.PSV ZEMNI PRACE	1 170,00
D6 - HL.III-HZS	33 210,00
D7 - ROZVADECE	37 821,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	445 063,44

ROZPOČET

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 02.1 - Venkovní rozvody EZ a venkovní osvětlení

Místo: Velká Střelná Datum: 8. 9. 2017
Objednatel: Armádní Servisní, p.o. Projektant: Ing. Libor Doležal
Zhotovitel: RESTA s.r.o. Zpracovatel: ESIP, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

445 063,44

Oddíl - REVIZE

11 250,00

0	K	Sazebník:	VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE		0,000	0,00	0,00
0	K	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
1	K	38010001	Vychozí revize	hod	25,000	370,00	9 250,00
2	K	38010002	Spolupráce s revizním technikem	hod	8,000	250,00	2 000,00
3	K	SOUČET	REVIZE		0,000	11 250,00	0,00

D1 - PSV SILNOPROUD

52 773,78

0	K	Sazebník:.1	VC 7/155-M M21 Elektromontáže		0,000	0,00	0,00
0	K	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
28	K	SOUČET.1	PSV SILNOPROUD	hod.	206,956	255,00	52 773,78

D2 - SPECIF.PSV SILNOPROUD

235 479,05

0	M	Sazebník:	Ceník materiálu		0,000	0,00	0,00
0	M	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
1	M	13230318	Ocelová konstrukce na termoplast	kus	1,000	650,00	650,00
2	M	14125321	Trubka ochranná ochrnná 40mm dvouplášťová	m	115,500	15,00	1 732,50
3	M	14125322	Trubka ochranná ochrnná 75mm dvouplášťová	m	393,750	27,00	10 631,25
4	M	14125323	Trubka ochranná ochrnná 110mm dvouplášťová	m	157,500	49,00	7 717,50
5	M	14125324	Trubka ochranná tuha 75mm dvouplášťová	m	16,800	38,00	638,40
6	M	14125325	Trubka ochranná tuha 110mm dvouplášťová	m	8,400	53,00	445,20
7	M	34111013	Kabel CYKY 20x4 mm2-	m	168,000	18,00	3 024,00
8	M	34111076	Kabel CYKY 4Jx10 mm2-	m	189,000	105,00	19 845,00
9	M	34111080	Kabel CYKY 4Jx16 mm2-	m	84,000	188,00	15 792,00
10	M	34111081	Kabel CYKY 5Jx16 mm2-	m	94,500	208,00	19 656,00
11	M	34111130	Kabel CYKY 12Jx1,5 mm2-	m	49,350	53,00	2 615,55
12	M	34111643	Kabel CYKY 4J 3x70+50mm2-	m	49,350	620,00	30 597,00
13	M	34111649	Kabel CYKY 4J 3x95+50mm2-	m	126,000	930,00	117 180,00
14	M	34564010	Krabice IP66 nastenna vč.svorek	kus	4,000	101,00	404,00
15	M	34571093	Trubka inst tuha 32mm	m	3,150	31,00	97,65
16	M	35436721	Smrstovací zaklopka EN 4.1	kus	17,000	135,00	2 295,00
17	M	35813551	Tlacítko v plast.skrince	kus	1,000	445,00	445,00
18	M	35825133	Pojist vykonova nozova 63A,PNA1	kus	3,000	71,00	213,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	6005928	Silikonový tmel	kus	3,000	500,00	1 500,00
20	M	SOUČET	SPECIF.PSV SILNOPROUD		0,000	235 749,05	0,00

D3 - PSV UZEMNENI

14 325,20

0	K	Sazebník:.1	VC 7/155-M M21 Elektromontaze		0,000	0,00	0,00
0	K	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
8	K	SOUČET.2	PSV UZEMNENI	hod.	27,000	295,00	7 965,00
0	M	Oddíl	SPECIF.PSV UZEMNENI		0,000	0,00	0,00
0	M	Sazebník:	Ceník materialu		0,000	0,00	0,00
0	M	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
1	M	15614225	Drat FeZn p 8	kg	16,200	31,00	502,20
2	M	35441120	Pasek uzemnovací FeZn 30x4 mm/	kg	157,500	34,00	5 355,00
3	M	35441986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pas	kus	6,000	15,00	90,00
4	M	35441996	Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12	kus	14,000	29,50	413,00
5	M	SOUČET.1	SPECIF.PSV UZEMNENI		0,000	6 720,00	0,00

D4 - PSV ZEMNI PRACE

59 034,41

0	K	Sazebník:.2	VC 7/202-M M46 Zemní práce		0,000	0,00	0,00
0	K	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
1	K	460010024	Vytýc tra kabel ved v zast prostoru	km	0,180	1 380,00	248,40
2	K	460050602	Jama vykop rucne zem4	m3	0,300	550,00	165,00
3	K	460080001	Beton.zaklad do rostle zeminy	m3	1,000	4 200,00	4 200,00
4	K	460120002	Zahoz jamy zem4	kus	1,000	155,00	155,00
5	K	460120061	Odvoz zeminy	m3	1,000	230,00	230,00
6	K	460120082	Nasyp zeminy zem4	m3	1,000	245,00	245,00
7	K	460200134	Kabel rhyh s 35 hl 50 zem4	m	35,000	110,00	3 850,00
8	K	460200234	Kabel rhyh s 50 hl 50 zem4	m	60,000	128,00	7 680,00
9	K	460200264	Kabel rhyh s 50 hl 80 zem4	m	35,000	211,00	7 385,00
10	K	460200304	Kabel rhyh s 50 hl 120 zem4	m	10,000	330,00	3 300,00
11	K	460200614	Kabel rhyh s 65 hl 50 zem4	m	40,000	160,00	6 400,00
12	K	460300006	Hutneni zeminy do 20 cm	m3	54,130	52,00	2 814,76
13	K	460490012	Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm	m	180,000	22,00	3 960,00
14	K	460560134	Zahoz rhyh s 35 cm hl 50 cm zem4	m	35,000	24,00	840,00
15	K	460560234	Zahoz rhyh s 50 cm hl 50 cm zem4	m	60,000	31,00	1 860,00
16	K	460560264	Zahoz rhyh s 50 cm hl 80 cm zem4	m	35,000	49,00	1 715,00
17	K	460560304	Zahoz rhyh s 50 cm hl 120 cm zem4	m	10,000	80,00	800,00
18	K	460560614	Zahoz rhyh s 65 cm hl 50 cm zem4	m	40,000	41,00	1 640,00
19	K	460620014	Provizorni uprava terenu zem4	m2	90,750	35,00	3 176,25
20	K	461440021	Odsunuti silnicniho panelu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
21	K	461440022	Znovupolozeni silnicniho panelu	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
22	K	461630001	Poplatek za ulozeni na skladku	kus	1,000	370,00	370,00
23	K	SOUČET.3	PSV ZEMNI PRACE		0,000	59 034,41	0,00

D5 - SPECIF.PSV ZEMNI PRACE

1 170,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	Sazebník:	Ceník materialu		0,000	0,00	0,00
0	M	Ceník.č.	Popis položky	měr. j.	0,000	0,00	0,00
1	M	6005924	Folie 33 cm	m	180,000	6,50	1 170,00
2	M	SOUČET.2	SPECIF.PSV ZEMNI PRACE		0,000	1 170,00	0,00

D6 - HL.III-HZS

33 210,00

0	K	Sazebník:.3	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90		0,000	0,00	0,00
0	K	Ceník.č.	Popis položky	měr. j.	0,000	0,00	0,00
1	K	50435101	Vypinani site	hod	8,000	230,00	1 840,00
2	K	50435102	Napojeni v rozvadeci trafostanice	hod	8,000	230,00	1 840,00
3	K	50435103	Napojeni vratku	hod	5,000	230,00	1 150,00
4	K	50435104	Prace na kabelovych vstupech do	hod	12,000	230,00	2 760,00
5	K	50435105	Prace na kabelovem vstupu k jame a	hod	8,000	230,00	1 840,00
6	K	50435106	Demontaz souvisejici s venkovnimi	hod	20,000	230,00	4 600,00
7	K	50435107	HZS-zakresleni skutecneho stavu,	hod	15,000	230,00	3 450,00
8	K	50435108	Autodoprava a mechanizace	hod	22,000	715,00	15 730,00
9	K	SOUČET.4	HL.III-HZS		0,000	32 120,00	0,00

D7 - ROZVADECE

37 821,00

0	M	Sazebník:	Ceník materialu		0,000	0,00	0,00
0	M	Ceník.č.	Popis položky	měr. j.	0,000	0,00	0,00
1	M	35714513	Rozvodnice RVJ vc.pilire	kus	1,000	33 570,00	33 570,00
2	M	35714514	Rozvodnice IP65 300x300,pripojeni	kus	1,000	4 251,00	4 251,00
3	M	SOUČET.3	ROZVADECE		0,000	37 821,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 02.2 - Vnitřní rozvody - provozní domek a záložní zdroj EE

JKSO:

Místo: Velká Střelná

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel:

Armádní Servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RESTA s.r.o.

IČ:

14616807

DIČ:

CZ14616807

Projektant:

Ing. Libor Doležal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ESIP, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	188 921,75
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	188 921,75
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	188 921,75	39 673,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	228 595,32
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velká střešná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 02.2 - Vnitřní rozvody - provozní domek a záložní zdroj EE

Místo: Velká Střešná

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel: Armádní Servisní, p.o.

Projektant: Ing. Libor Doležal

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel: ESIP, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	188 921,75
Oddíl - REVIZE	15 450,00
D1 - PSV SILNOPROUD	16 460,25
D2 - SPECIF.PSV SILNOPROUD	6 153,75
D3 - PSV KABELY	7 379,19
D4 - SPECIF.PSV KABELY	10 658,35
D5 - PSV KOMPLETACE	2 992,17
D6 - SPECIF.PSV KOMPLETACE	6 902,70
D7 - PSV SVITIDLA	4 262,84
D8 - SPECIF.PSV SVITIDLA	16 315,00
D9 - PSV PRIMOTOPY	1 479,00
D10 - SPECIF.PSV PRIMOTOPY	15 720,00
D11 - HL.III-HZS	73 920,00
D12 - POPLATEK	6 308,30
D13 - ROZVADECE	4 920,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	188 921,75

ROZPOČET

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 02.2 - Vnitřní rozvody - provozní domek a záložní zdroj EE

Místo: Velká Střelná Datum: 8. 9. 2017
Objednatel: Armádní Servisní, p.o. Projektant: Ing. Libor Doležal
Zhotovitel: RESTA s.r.o. Zpracovatel: ESIP, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

188 921,75

Oddíl - REVIZE

15 450,00

0	K	Sazebník:	VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE		0,000	0,00	0,00
0	K	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
1	K	38010001	Vychozi revize	hod	35,000	370,00	12 950,00
2	K	38010002	Spoluprace s reviznim technikem	hod	10,000	250,00	2 500,00
3	K	SOUČET	REVIZE		0,000	15 450,00	0,00

D1 - PSV SILNOPROUD

16 460,25

0	K	Sazebník:.1	VC 7/155-M M21 Elektromontaze		0,000	0,00	0,00
0	K	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
22	K	SOUČET.1	PSV SILNOPROUD	hod	64,550	255,00	16 460,25

D2 - SPECIF.PSV SILNOPROUD

6 153,75

0	M	Sazebník:	Ceník materialu		0,000	0,00	0,00
0	M	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
1	M	34564010	Krabice nastenna IP54 rozvodna	kus	6,000	103,00	618,00
2	M	34571062	Trubka inst ohebna 16mm	m	10,500	5,50	57,75
3	M	34571511	Krabice pristrojova pro zasuvky	kus	13,000	8,50	110,50
4	M	34571518	Krabice pristrojova p.68 p.o.	kus	6,000	8,10	48,60
5	M	34571521	Krabice vc.svorkovnice p.68 p.o.	kus	15,000	35,00	525,00
6	M	34572200	Kabelovy rost s.150mm	m	10,000	96,00	960,00
7	M	34572201	Kabelovy rost s.300mm	m	8,000	111,00	888,00
8	M	34574010	Lista vkladaci 20x20 komplet	m	31,500	20,50	645,75
9	M	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/	kus	6,000	25,20	151,20
10	M	35442150	Svorka uzemnovaci 32x29x2mm	kus	6,000	8,70	52,20
11	M	404842485	Houkacka nastenna 24V,venkovni	kus	1,000	1 359,00	1 359,00
12	M	56227008	Hmozdinka 8	kus	145,000	0,95	137,75
13	M	58541113	Sadra	kg	100,000	6,00	600,00
14	M	SOUČET	SPECIF.PSV SILNOPROUD		0,000	6 135,75	0,00

D3 - PSV KABELY

7 379,19

0	K	Sazebník:.1	VC 7/155-M M21 Elektromontaze		0,000	0,00	0,00
0	K	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	SOUČET.2	PSV KABELY	hod	28,938	255,00	7 379,19

D4 - SPECIF.PSV KABELY

10 658,35

0	M	Sazebník:	Ceník materialu		0,000	0,00	0,00
0	M	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
1	M	34111030	Kabel CYKY 30x1,5 mm2-	m	36,750	12,60	463,05
2	M	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2-	m	115,500	13,20	1 524,60
3	M	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2-	m	236,250	22,50	5 315,63
4	M	34111090	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2-	m	15,750	21,70	341,78
5	M	34111094	Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2-	m	12,600	35,40	446,04
6	M	34140966	Vodic CY 6 mm2 zelenozlutý-	m	26,250	15,00	393,75
7	M	34142341	Vodic CYA 35 mm2 zelenozlutý-	m	21,000	78,00	1 638,00
8	M	34145528	Snura CGLG 3Gx2,5 mm2-	m	10,500	21,00	220,50
9	M	34145568	Snura CGLG 5Gx2,5 mm2-	m	5,250	60,00	315,00
10	K	SOUČET.3	SPECIF.PSV KABELY		0,000	10 658,30	0,00

D5 - PSV KOMPLETACE

2 992,17

0	K	Sazebník:.1	VC 7/155-M M21 Elektromontáže		0,000	0,00	0,00
0	K	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
13	K	SOUČET.4	PSV KOMPLETACE	hod	11,734	255,00	2 992,17

D6 - SPECIF.PSV KOMPLETACE

6 902,70

0	M	Sazebník:	Ceník materialu		0,000	0,00	0,00
0	M	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
1	M	34535543	Spinac c. 1 nástěnný IP44, 10A, 250V	kus	2,000	81,00	162,00
2	M	34535591	Spinac c. 1 p.o.IP44, 10A, 250V	kus	2,000	212,00	424,00
3	M	34535642	Spinac c. 5 p.o.IP44, 10A, 250V	kus	2,000	235,00	470,00
4	M	34535702	Spinac c. 6 nástěnný IP44, 10A, 250V	kus	2,000	106,00	212,00
5	M	34535704	Spinac c. 6 p.o.IP44, 10A, 250V	kus	2,000	231,50	463,00
6	M	34536398	Spinac stiskací p.o.se sig.doutn.	kus	1,000	751,30	751,30
7	M	34551476	Zasuvka jednoduchá s vickem nástěnná	kus	2,000	96,00	192,00
8	M	34551485	Zasuvka jednoduchá s vickem p.o.	kus	13,000	251,00	3 263,00
9	M	34562775	Svorka ekvipotencialní EP pro	kus	1,000	521,40	521,40
10	M	35811110	Zasuvka 3P+N+PE, 400V, IP67, 16A, nástěnná	kus	1,000	444,00	444,00
11	M	SOUČET.1	SPECIF.PSV KOMPLETACE		0,000	6 902,70	0,00

D7 - PSV SVITIDLA

4 262,84

0	K	Sazebník:.1	VC 7/155-M M21 Elektromontáže		0,000	0,00	0,00
0	K	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
4	K	SOUČET.5	PSV SVITIDLA	hod	16,717	255,00	4 262,84

D8 - SPECIF.PSV SVITIDLA

16 315,00

0	M	Sazebník:	Ceník materialu		0,000	0,00	0,00
0	M	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	M	34880212	Svitidlo 2x54W,T5 opal. kryt, interierové	kus	3,000	1 250,00	3 750,00
2	M	34880213	Svitidlo 1x28W,T5 IP65 prumyslove	kus	4,000	880,00	3 520,00
3	M	34880214	Svitidlo 1x54W,T5 IP65 prumyslove	kus	4,000	880,00	3 520,00
4	M	34880215	Svitidlo LED /MAT IP44,10W,42LED	kus	5,000	880,00	4 400,00
5	M	34880216	Svitidlo LED /MAT IP44,9W,36LED	kus	1,000	1 125,00	1 125,00
6	M	SOUČET.2	SPECIF.PSV SVITIDLA		0,000	16 315,00	0,00

D9 - PSV PRIMOTOPY

1 479,00

0	K	Sazebník:.1	VC 7/155-M M21 Elektromontaze		0,000	0,00	0,00
0	K	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
4	K	SOUČET.6	PSV PRIMOTOPY	hod	5,800	255,00	1 479,00

D10 - SPECIF.PSV PRIMOTOPY

15 720,00

0	M	Sazebník:	Ceník materialu		0,000	0,00	0,00
0	M	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
1	M	54131430	Konvektor s elektronickým term.	kus	1,000	2 563,00	2 563,00
2	M	54131433	Konvektor s elektronickým term.	kus	1,000	2 831,00	2 831,00
3	M	54131434	Konvektor s elektronickým term.	kus	1,000	3 010,00	3 010,00
4	M	54131437	Konvektor s elektronickým term..	kus	2,000	3 658,00	7 316,00
5	M	SOUČET.3	SPECIF.PSV PRIMOTOPY		0,000	15 720,00	0,00

D11 - HL.III-HZS

73 920,00

23	K	50435110	Doplnění telefonních zásuvek	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00
0	K	Sazebník:.2	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90		0,000	0,00	0,00
0	K	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
1	K	50435101	Vypínání site	hod	10,000	230,00	2 300,00
2	K	50435102	Demontaze	hod	147,000	230,00	33 810,00
3	K	50435103	Koordinace prace s investorem	hod	15,000	230,00	3 450,00
4	K	50435104	Prace s napojením pevných	hod	12,000	230,00	2 760,00
5	K	50435105	Dodatečné propojovací práce nahra-	hod	20,000	230,00	4 600,00
6	K	50435106	Prace v rozvadeci HR	hod	10,000	230,00	2 300,00
7	K	50435107	Zapojení stavajících technologi-	hod	10,000	230,00	2 300,00
8	K	50435109	Sekání drážek,kapes a prurazu	hod	70,000	230,00	16 100,00
9	K	SOUČET.7	HL.III-HZS		0,000	72 030,00	0,00

D12 - POPLATEK

6 308,30

0	K	Sazebník:.2	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90		0,000	0,00	0,00
0	K	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
1	K	50435105.1	Poplatek za ekologickou likvidaci	kus	17,000	8,30	141,10
2	K	50435106.1	Poplatek za ekologickou likvidaci	kus	14,000	4,80	67,20
3	K	50435107.1	Poplatek za ekologickou likvidaci	kus	1,000	6 100,00	6 100,00
4	K	SOUČET.8	POPLATEK		0,000	6 308,30	0,00

D13 - ROZVADECE

4 920,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	Sazebník:	Ceník materialu		0,000	0,00	0,00
0	M	Ceník.č.	Popis položky	měr. i.	0,000	0,00	0,00
1	M	35714513	Rozvodnice HR 2 pole	kus	1,000	110,20	110,20
2	M	35714514	Rozvodnice RG	kus	1,000	4 810,00	4 810,00
3	M	SOUČET.4	ROZVADECE		0,000	115 000,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 03 - Stavební úpravy - provozní domek

JKSO:

Místo: Velká Střelná

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel:

Armádní Servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RESTA s.r.o.

IČ:

14616807

DIČ:

CZ14616807

Projektant:

Ing. Libor Doležal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ESIP, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				350 848,35
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				350 848,35
DPH základní	21,00%	ze	350 848,35	73 678,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				424 526,50
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 03 - Stavební úpravy - provozní domek

Místo: Velká Střelná

Datum:

8. 9. 2017

Objednatel: Armádní Servisní, p.o.

Projektant:

Ing. Libor Doležal

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel:

ESIP, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	350 848,35
HSV - Práce a dodávky HSV	171 102,13
1 - Zemní práce	43 129,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	63 074,09
8 - Trubní vedení	13 520,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 839,04
997 - Přesun sutě	6 085,70
998 - Přesun hmot	7 453,32
PSV - Práce a dodávky PSV	179 746,22
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 090,57
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 509,76
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 302,44
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	81 087,86
763 - Konstrukce suché výstavby	7 546,33
766 - Konstrukce truhlářské	7 988,00
771 - Podlahy z dlaždic	24 044,83
781 - Dokončovací práce - obklady	19 452,13
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 724,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	350 848,35

ROZPOČET

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 03 - Stavební úpravy - provozní domek

Místo: Velká Střelná

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel: Armádní Servisní, p.o.

Projektant: Ing. Libor Doležal

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel: ESIP, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

350 848,35

HSV - Práce a dodávky HSV

171 102,13

1 - Zemní práce

43 129,98

1	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	13,500	550,00	7 425,00
2	K	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	9,600	1 600,00	15 360,00
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	45,000	85,00	3 825,00
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	45,000	15,00	675,00
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	23,100	71,00	1 640,10
6	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	7,440	130,00	967,20
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,440	12,00	89,28
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,648	150,00	1 897,20
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,900	80,00	792,00
10	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	5,760	240,00	1 382,40
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,440	320,00	2 380,80
12	M	583313500	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	26,784	250,00	6 696,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

63 074,09

13	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	43,405	110,00	4 774,55
14	K	611325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	43,405	165,00	7 161,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	165,760	95,00	15 747,20
16	K	612323111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn	m2	25,545	110,00	2 809,95
17	K	612325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	165,760	136,00	22 543,36
18	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3	1,749	3 200,00	5 596,80
19	K	632451107	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm	m2	6,530	680,00	4 440,40

8 - Trubní vedení

13 520,00

20	K	871315221	kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	15,000	310,00	4 650,00
21	M	286113590	koleno kanalizace plastové KG 150x15°	kus	4,000	105,00	420,00
22	K	877310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150	kus	4,000	190,00	760,00
23	K	894811135	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
24	K	899101111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	1,000	320,00	320,00
25	M	286617460	poklop PVC s teleskopem, 1,5 t, 315 mm	kus	1,000	1 420,00	1 420,00
26	K	PRC	Napojení kanalizační přípojky na stávající betonovou šachtici	kpl	1,000	450,00	450,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 839,04

27	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	20,000	46,00	920,00
28	K	933901511	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti vyhnívací nádrže obsahu do 600 m3	m3	20,000	69,00	1 380,00
29	M	082113220	voda průmyslová pro ostatní odběratele	m3	20,000	17,00	340,00
30	K	938901131	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí vyklizení bahna z nádrže	m3	20,000	380,00	7 600,00
31	K	938901132	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí vyčištění nádrže po vyklizení bahna	m2	20,000	28,00	560,00
32	K	938901411	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného	m3	20,000	14,00	280,00
33	K	93899 PRC	Odvoz obsahu žumpy a jeho ekologická likvidace	m3	20,000	900,00	18 000,00
34	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	43,405	41,00	1 779,61
35	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,423	2 100,00	2 988,30
36	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,326	1 800,00	586,80
37	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	14,230	55,00	782,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm	kus	1,000	600,00	600,00
39	K	972054341	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	280,00	280,00
40	K	978059541	Osekání obkladu stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	26,795	65,00	1 741,68

997 - Přesun sutě

6 085,70

41	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,185	280,00	2 011,80
42	K	997013509	Dovoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	136,515	8,00	1 092,12
43	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,185	265,00	1 904,03
44	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	7,185	150,00	1 077,75

998 - Přesun hmot

7 453,32

45	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	35,492	210,00	7 453,32
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

179 746,22

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 090,57

46	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	14,230	8,00	113,84
47	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,004	46 000,00	184,00
48	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	10,770	16,50	177,71
49	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,004	46 000,00	184,00
50	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	14,230	78,00	1 109,94
51	M	628321340	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	16,365	110,00	1 800,15
52	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	10,770	93,00	1 001,61
53	M	628321340	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	12,924	110,00	1 421,64
54	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,132	740,00	97,68

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 509,76

55	K	721173604	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované svodné (ležaté) DN 70	m	4,000	265,00	1 060,00
56	K	721173606	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované svodné (ležaté) DN 100	m	12,000	345,00	4 140,00
57	K	721173608	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované svodné (ležaté) DN 150	m	5,000	820,00	4 100,00
58	K	721173723	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojovací DN 50	m	4,000	202,00	808,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	721173746	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované větrací DN 100	m	4,000	241,00	964,00
60	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
61	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	580,00	580,00
62	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	24,000	17,50	420,00
63	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	5,000	22,30	111,50
64	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,052	505,00	26,26

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

9 302,44

65	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	12,000	32,80	393,60
66	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,000	33,50	402,00
67	K	722A1111	Rozvody vnitřní ZTI svislé vody studené do DN 32	m	6,000	690,00	4 140,00
68	K	722A1112	Rozvody vnitřní ZTI svislé vody teplé do DN 32	m	6,000	725,00	4 350,00
69	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,040	421,00	16,84

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

81 087,86

70	K	725 PRC 1	Chladnička dodávka+montáž	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00
71	K	725 PRC 2	Sporák elektrický - dodávka+montáž	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
72	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soub or	1,000	4 800,00	4 800,00
73	K	725211621	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 500 mm	soub or	1,000	2 900,00	2 900,00
74	K	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nastavné 900x600 mm	soub or	1,000	4 000,00	4 000,00
75	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soub or	1,000	4 870,00	4 870,00
76	K	72552 PRC	Sprchový závěs - dodávka+montáž	kpl	1,000	550,00	550,00
77	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soub or	1,000	204,00	204,00
78	K	725539303	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů stacionárních přes 160 do 250 l	soub or	1,000	30 000,00	30 000,00
79	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soub or	2,000	1 420,00	2 840,00
80	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soub or	1,000	3 020,00	3 020,00
81	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soub or	1,000	3 020,00	3 020,00
82	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	kus	1,000	240,00	240,00
83	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	2,000	300,00	600,00
84	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,086	510,00	43,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

763 - Konstrukce suché výstavby

7 546,33

85	K	763121429	Stěna předsažená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	3,975	600,00	2 385,00
86	K	763131551	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	6,530	710,00	4 636,30
87	K	763164121	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	1,650	251,00	414,15
88	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,154	720,00	110,88

766 - Konstrukce truhlářské

7 988,00

89	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	99,00	99,00
90	K	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	185,00	185,00
91	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000	80,00	80,00
92	M	611 PRC	<i>Dodání kuch. linky dl. 1800mm vč. desky</i>	<i>soubor</i>	<i>1,000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
93	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,200	620,00	124,00

771 - Podlahy z dlaždic

24 044,83

94	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfovaných šířky přes 250 do 300 mm	m	3,800	213,00	809,40
95	K	771274241	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfovaných výšky do 150 mm	m	7,800	90,00	702,00
96	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks/ m2	m2	15,490	330,00	5 111,70
97	M	597611350	<i>dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.</i>	<i>m2</i>	<i>15,653</i>	<i>345,00</i>	<i>5 400,29</i>
98	M	597614080	<i>dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm</i>	<i>m2</i>	<i>4,587</i>	<i>451,00</i>	<i>2 068,74</i>
99	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	7,790	9,00	70,11
100	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	15,490	31,00	480,19
101	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	15,490	31,00	480,19
102	K	771591211	Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou rohož lepená roznášecí a separační	m2	14,230	610,00	8 680,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,518	467,00	241,91

781 - Dokončovací práce - obklady

19 452,13

104	K	781414111	montaz obkladu vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m ²	m ²	25,520	310,00	7 911,20
105	M	597610000	obkladačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.	m ²	28,072	405,00	11 369,16
106	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,408	421,00	171,77

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 724,30

107	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m ²	147,115	22,00	3 236,53
108	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m ²	147,115	12,60	1 853,65
109	K	784211003	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m ²	147,115	31,50	4 634,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 04.1 - Záložní zdroj elektrické energie - stavební úpravy

JKSO:

Místo: Velká Střelná

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel:

Armádní Servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RESTA s.r.o.

IČ:

14616807

DIČ:

CZ14616807

Projektant:

Ing. Libor Doležal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ESIP, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				18 695,78
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				18 695,78
DPH základní	21,00%	ze	18 695,78	3 926,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				22 621,89
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 04.1 - Záložní zdroj elektrické energie - stavební úpravy

Místo: Velká Střelná

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel: Armádní Servisní, p.o.

Projektant: Ing. Libor Doležal

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel: ESIP, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	18 695,78
HSV - Práce a dodávky HSV	2 498,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 383,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	476,25
997 - Přesun sutě	580,56
998 - Přesun hmot	58,80
PSV - Práce a dodávky PSV	16 196,92
713 - Izolace tepelné	4 046,92
751 - Vzduchotechnika	7 400,00
795 - Lokální vytápění	4 750,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 695,78

ROZPOČET

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 04.1 - Záložní zdroj elektrické energie - stavební úpravy

Místo: Velká Střelná

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel: Armádní Servisní, p.o.

Projektant: Ing. Libor Doležal

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel: ESIP, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 695,78

HSV - Práce a dodávky HSV

2 498,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 383,25

1	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	2,515	550,00	1 383,25
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

476,25

2	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	200,00	200,00
3	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,221	1 250,00	276,25

997 - Přesun sutě

580,56

4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,472	700,00	330,40
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,360	12,00	28,32
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,472	300,00	141,60
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,472	170,00	80,24

998 - Přesun hmot

58,80

8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,084	700,00	58,80
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

16 196,92

713 - Izolace tepelné

4 046,92

9	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	7,290	120,00	874,80
10	M	631509300	deska tepelné izolace akustická 1200x600 tl.50 mm	m2	7,436	420,00	3 123,12
11	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,070	700,00	49,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

751 - Vzduchotechnika

7 400,00

12	K	751 PRC	Úprava vrat pro žaluzii	soubor	1,000	1 300,00	1 300,00
13	K	751398055	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 do 0,750 m ²	kus	1,000	800,00	800,00
14	K	751398056	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m ²	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
15	M	42972963PRC	žaluzie protidešťové pozinkovaný plech 1000x1000 mm	kus	2,000	2 050,00	4 100,00

795 - Lokální vytápění

4 750,00

16	K	795942016	Napojení na komínový průduch (materiál ve specifikaci) kouřovodem ocelovým nebo nerezovým lomené D 200 mm	m	2,500	350,00	875,00
17	M	541715050PRC	roura kouřová tl plechu nerezového tl.1 mm D 200 mm vč.kolena, spojek a stříšky	m	2,500	1 550,00	3 875,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 04.2 - Záložní zdroj elektrické energií - technologie

JKSO:

Místo: Velká Střelná

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel:

Armádní Servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RESTA s.r.o.

IČ:

14616807

DIČ:

CZ14616807

Projektant:

Ing. Libor Doležal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ESIP, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	520 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	520 500,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	520 500,00	109 305,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	629 805,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 04.2 - Záložní zdroj elektrické energir - technologie

Místo: Velká Střelná

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel: Armádní Servisní, p.o.

Projektant: Ing. Libor Doležal

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel: ESIP, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	520 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 500,00
751 - Vzduchotechnika	10 500,00
OST - Ostatní	510 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	520 500,00

ROZPOČET

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 04.2 - Záložní zdroj elektrické energi - technologie

Místo: Velká Střelná

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel: Armádní Servisní, p.o.

Projektant: Ing. Libor Doležal

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel: ESIP, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

520 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

10 500,00

751 - Vzduchotechnika

10 500,00

2	K	751511023	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m ²	m	1,500	800,00	1 200,00
3	M	429845750	hlavice výfuková 710 x 710 mm s odhluč. filtrem	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
4	M	429821100	potrubí čtyřhranné pozinkované průřez do 0,5 m ²	m	1,500	1 200,00	1 800,00

OST - Ostatní

510 000,00

1	K	NC 1	Motorgenerátor výkon 135kVA/108kW - dodávka+montáž	soubor	1,000	510 000,00	510 000,00
---	---	------	--	--------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:
Místo: Velká Střelná

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2017

Objednatel:
Armádní Servisní, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
RESTA s.r.o.

IČ: 14616807
DIČ: CZ14616807

Projektant:
Ing. Libor Doležal

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ESIP, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				269 050,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				269 050,00
DPH základní	21,00%	ze	269 050,00	56 500,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	325 550,50

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Velká Střelná

Datum:

8. 9. 2017

Objednatel: Armádní Servisní, p.o.

Projektant:

Ing. Libor Doležal

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel:

ESIP, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **269 050,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 269 050,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 73 250,00

VRN3 - Zařízení staveniště 34 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 161 800,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **269 050,00**

ROZPOČET

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Velká Střelná

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel: Armádní Servisní, p.o.

Projektant: Ing. Libor Doležal

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel: ESIP, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

269 050,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

269 050,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

73 250,00

1	K	013203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení	hodi na	46,000	350,00	16 100,00
2	K	013203002	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení	hodi na	1,000	12 000,00	12 000,00
3	K	013203001	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení	hodi na	57,000	350,00	19 950,00
4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	hodi na	72,000	350,00	25 200,00

VRN3 - Zařízení staveniště

34 000,00

5	K	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	měsí c	6,000	2 000,00	12 000,00
6	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soub or	1,000	20 000,00	20 000,00
7	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	měsí c	1,000	2 000,00	2 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

161 800,00

8	K	041203000	Inženýrská činnost dozory technický dozor investora-směnmistr důlní	hodi na	78,000	500,00	39 000,00
9	K	041903000	Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby-závodní dolu	hodi na	54,000	700,00	37 800,00
10	K	041903001	Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby-závodní dolu	měsí c	10,000	5 000,00	50 000,00
11	K	045203000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	hodi na	50,000	500,00	25 000,00
12	K	049203000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady stanovené zvláštními předpisy-vyřízení rozhodnutí o povolení hornické činnosti	soub or	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje
Objekt: SO 01 - Demolice - Strojovny šachty

JKSO:
Místo: Velká Střelná

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2017

Objednatel:
Armádní servisní, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
RESTA s.r.o.

IČ: 14616807
DIČ: CZ14616807

Projektant:
Ing. Petr Halfar

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
GSP s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 912 361,57
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 912 361,57
DPH základní	21,00%	ze	1 912 361,57	401 595,93
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 313 957,50

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 01 - Demolice - Strojovny šachty

Místo: Velká Střelná

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant: Ing. Petr Halfar

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel: GSP s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 912 361,57
HSV - Práce a dodávky HSV	1 888 361,57
1 - Zemní práce	187 277,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	686 515,80
997 - Přesun sutě	1 014 568,40
PSV - Práce a dodávky PSV	24 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	24 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 912 361,57

ROZPOČET

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 01 - Demolice - Strojovny šachty

Místo: Velká Střelná

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant: Ing. Petr Halfar

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel: GSP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 912 361,57

HSV - Práce a dodávky HSV

1 888 361,57

1 - Zemní práce

187 277,37

1	K	122201401	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	165,112	80,00	13 208,96
2	K	131301102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	39,000	150,00	5 850,00
3	K	131401102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	91,000	320,00	29 120,00
4	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m ³	39,000	120,00	4 680,00
5	K	161101152	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m ³	91,000	145,00	13 195,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	165,112	230,00	37 975,76
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	3 137,128	18,00	56 468,30
8	K	171101141	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m ³ na 1 m	m ³	27,112	110,00	2 982,32
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	225,473	75,00	16 910,48
10	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	108,449	15,00	1 626,74
11	K	181301104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	108,449	25,00	2 711,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	108,449	12,00	1 301,39
13	M	005724100	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	1,627	100,00	162,70
14	K	181951104	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním	m2	108,449	10,00	1 084,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

686 515,80

15	K	952 PRC	Odpojení přípojek elektro	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
16	K	981011713	Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	369,790	900,00	332 811,00
17	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	58,627	2 400,00	140 704,80
18	K	98151PRC	Demontáž těžního stroje s vybavením	soubor	1,000	210 000,00	210 000,00

997 - Přesun sutě

1 014 568,40

19	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	51,310	75,00	3 848,25
20	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	51,310	90,00	4 617,90
21	K	997006511	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	102,620	38,00	3 899,56
22	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	108,871	125,00	13 608,88
23	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	11 934,539	8,00	95 476,31
24	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla	t	0,465	1 000,00	465,00
25	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	1,625	500,00	812,50
26	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s oleji nebo ropnými látkami	t	371,600	2 400,00	891 840,00

PSV - Práce a dodávky PSV

24 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

24 000,00

27	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	800,000	30,00	24 000,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 05 - Dokončovací práce

JKSO:

Místo: Velká Střelná

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RESTA s.r.o.

IČ:

14616807

DIČ:

CZ14616807

Projektant:

Ing. Petr Halfar

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

GSP s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				26 392,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				26 392,50
DPH základní	21,00%	ze	26 392,50	5 542,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		31 934,93

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 05 - Dokončovací práce

Místo: Velká Střelná

Datum: 8. 9. 2017

Objednatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant: Ing. Petr Halfar

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel:

GSP s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	26 392,50
HSV - Práce a dodávky HSV	26 392,50
1 - Zemní práce	900,00
2 - Zakládání	20 700,00
997 - Přesun sutě	4 792,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 392,50

ROZPOČET

Stavba: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje

Objekt: SO 05 - Dokončovací práce

Místo: Velká Střelná


Datum: 8. 9. 2017

Objednatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant: Ing. Petr Halfar

Zhotovitel: RESTA s.r.o.

Zpracovatel: GSP s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 392,50

HSV - Práce a dodávky HSV

26 392,50

1 - Zemní práce

900,00

1	K	113151111	Kožením zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	36,000	25,00	900,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

2 - Zakládání

20 700,00

2	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	36,000	75,00	2 700,00
3	M	593810850	Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční 3000-1200-150 300 x 120 x 15 (60t a 30t)	kus	10,000	1 800,00	18 000,00

997 - Přesun sutě

4 792,50

4	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	12,780	85,00	1 086,30
5	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	370,620	10,00	3 706,20