

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupený: Ing. Martin Lehký, ředitel
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: Ing. Roman Pšcolka tel. +420 602 106 091,
e-mail: roman.pscolka@as-po.cz

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: HB INPOL, s.r.o.
Sídlo: Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15
Zapsaný: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9396
Zastoupený: Ing. Petr Bílek
IČO: 63148218
DIČ: CZ63148218
ID datové schránky: nxt9vri
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 1308150237/0100
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Bílek, tel. 602 404 460, e-mail: hbinpol@seznam.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Bílek, tel. 602 404 460, e-mail: hbinpol@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“).

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce ve vojenském ubytovacím zařízení (dále jen „VUZ“) s názvem „Liberec – sanace VUZ, budovy č. 2 a 3 - realizace“.

Podrobná specifikace prací:

Předmětem díla je:

- sanační úpravy vlhkého zdiva v suterénech objektů č. 2 a č. 3 kombinací sanačních opatření,
- výměna VZT zařízení v sušárnách umístěných v suterénech objektů,
- vyčištění a sanaci venkovních fasád objektů č. 2, č.2A a č. 3,
- další stavební opravy uvedené v projektové dokumentaci a v soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- zabezpečení kolaudačního řízení, vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě a zajištění event. dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, včetně zajištění souvisejících žádostí, dokladů a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů.

- součástí realizace díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu,
- provedení bezplatného zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele.

II. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy

Termín dokončení stavebních prací: 31. 8. 2018.

Termín předložení kolaudačního souhlasu: 30. 9. 2018.

Místo plnění: VUZ Liberec, kasárna Jana Žižky, budova č. 2 a č. 3, ul. Javorova, 460 01 Liberec.

III. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 5 363 224,55 Kč,

slovy: „pětmilionůtřistašedesátřítisícdvěstědvacetčtyři korun českých padesátpět haléřů“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
3. Lhůta splatnosti faktur je 60 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 60 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat dílčí faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDO“) a objednatelem.
5. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %.
6. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený TDO a zástupcem objednatele.

V. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
5. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II. této smlouvy.
6. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
9. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
10. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
11. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 7 dní od nahlášení závad.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. IX. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
7. Objednatel nepřipouští variantní řešení.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. Institut méněprací a víceprací

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatel schváleného změnového listu.
4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy samostatným dodatkem k této smlouvě.
5. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě.
6. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. Předání díla

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. I. této smlouvy.

X. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Při prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení s předáním díla. Předáním díla se pro účely této smlouvy rozumí jeho předání včetně kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad a nedodělků.
3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
5. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
6. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
7. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
8. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Bankovní záruky

1. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy předložil objednateli originál bankovní záruky (záruční listiny) za provedení předmětu díla (tj. za dodržení smluvních podmínek) ve výši 5 % z celkové ceny za dílo v Kč včetně DPH dle čl. III. této smlouvy. Záruční listina je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky za provedení předmětu díla vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
 - a) předložit řádně a včas, tj. v souladu s podmínkami této smlouvy, objednateli bankovní záruku za kvalitu díla, nebo
 - b) uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen.
3. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce.
4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky za provedení předmětu díla oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění od banky.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky za provedení předmětu díla, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
6. Bankovní záruka za provedení předmětu díla je neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
7. Nejpozději ke dni vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2,5 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. III. této smlouvy, která bude platná po celou dobu běhu záruční doby.
8. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Součástí záruční listiny bude název, sídlo a identifikační číslo objednatele.
9. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky za kvalitu díla vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
 - a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, nebo
 - b) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době, nebo
 - c) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době, nebo
 - d) uhradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy povinen.
10. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce.
11. Před uplatněním plnění z bankovní záruky za kvalitu díla oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
12. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky za kvalitu díla, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
13. Nejpozději 10 dní před datem předložení bankovní záruky za kvalitu díla, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel se zavazuje text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.
14. Předání záruční listiny za kvalitu díla je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení a dílo se považuje za nedokončené.

15. Bude-li na straně zhotovitele více subjektů jako zhotovitelů díla dle této smlouvy a nebude-li v takovém případě poskytnuta tzv. sdílená záruka za kvalitu díla, tj. záruka, u níž budou v záruční listině uvedeni všichni tito zhotovitelé, musí být v záruční listině obsažen výslovný závazek banky, že uspokojí objednatele z bankovní záruky bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy nastane důvod pro čerpání záruky ze strany objednatele.
16. Bankovní záruka za kvalitu díla poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky za kvalitu díla a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
17. Poskytnutím bankovní záruky za kvalitu díla se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku za kvalitu díla z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.
18. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
19. Objednatel záruky uvolní po uplynutí jejich platnosti a na základě písemné žádosti zhotovitele.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - ze zákonných důvodů.
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (19 listů)

Příloha č. 3 – Kopie bankovní záruky za provedení předmětu díla (1 list)

V Praze dne **7. V. 2018**

Za objednatele:



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
166

V Liberci dne **7. V. 2018**

Za zhotovitele:



HB INPOL, s.r.o. [2]
Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15
IČ: 631 48 218, DIČ: CZ63148218

HB INPOL, s.r.o.
Ing. Petr Bílek
jednatel

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

Stavba: VUZ LIBEREC - BUDOVA Č.2 A Č.3 - STAVEBNÍ OPRAVY SANACE SUTERÉNNÍCH STĚN BUDOV KASÁREN

JANA ŽIŽKY

KSO:

Místo: Horská 333, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

HB INPOL, s.r.o., Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15

Projektant:

KT ING s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

5 363 224,55

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
snížená	15,00%	5 363 224,55

Cena s DPH

V CZK

6 167 708,23

CC-CZ:

Datum: 15.3.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 63148218

DIČ: CZ63148218

IČ:

DIČ:

HB INPOL s.r.o.
Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15
IČ: 631 48 218, DIČ: CZ63148218

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001
Stavba: VUZ LIBEREC - BUDOVA Č.2 A Č.3 - STAVEBNÍ OPRAVY SANACE SUTERÉNNÍCH STĚN BUDOV KASÁREN JANA ŽIŽKY
Místo: Horská 333, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice Datum: 15.03.2018
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Projektant: KT ING s.r.o.
Uchazeč: HB INPOL, s.r.o., Čidlinská 75, 460 15 Liberec 15

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	131 903,00	151 688,45	STA
SO 01	Sanace suterénních stěn a stavební práce s tím sdílené budovv č.2	3 507 934,21	4 034 124,34	STA
SO 02	Sanace suterénních stěn a stavební práce s tím sdílené budovv č.3	1 723 387,34	1 981 895,44	STA
		5 363 224,55	6 167 708,23	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VUZ LIBEREC - BUDOVA Č.2 A Č.3 - STAVEBNÍ OPRAVY SANACE SUTERÉNNÍCH STĚN BUDOV KASÁREN JANA ŽIŽKY

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Horská 333, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

HB INPOL, s.r.o., Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15

Projektant:

KT ING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.03.2018

IČ:

63148218

DIČ:

CZ63148218

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

131 903,00

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
131 903,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
19 785,45

Cena s DPH

V CZK

151 688,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VUZ LIBEREC - BUDOVA Č.2 A Č.3 - STAVEBNÍ OPRAVY SANACE SUTERÉNNÍCH STĚN BUDOV KASÁREN JANA ŽÍŽKY

Objekt: **SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady**
Místo: Horská 333, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice
Datum: 15.03.2018
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Projektant: KT ING s.r.o.
Uchazeč: HB INPOL, s.r.o., Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		131 903,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		131 903,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		16 000,00
VRN2 - Příprava staveniště		2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště		72 380,00
VRN5 - Finanční náklady		2 600,00
VRN9 - Ostatní náklady		38 423,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

VUZ LIBEREC - BUDOVA Č.2 A Č.3 - STAVEBNÍ OPRAVY SANACE SUTERÉNNÍCH STĚN BUDOV KASÁREN JANA ŽIŽKY

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Horská 333, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice

Datum: 15.03.2018

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: KT ING s.r.o.

Uchazeč:

HB INPOL, s.r.o., Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

131 903,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

131 903,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 000,00

1	K	0121030r01-1	Náklady na vytyčení stávajících podzemních a nadzemních sítí (70% ceny pro SO 01, 30% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	--------------	---	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
B Souhrnná technická zpráva B.2.6.2

2	K	0121030r02-1	Náklady na ochranu stávajících a nově zabudovaných konstrukcí před poškozením během výstavby - součástí nákladů bude i ochrana vstupů do budovy (stříšky, koridor apod.) (70% ceny pro SO 01, 30% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	--------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
veškeré stávající zabudované neměněné konstrukce na fasádě, v interiéru, ve výkopu a v prostoru staveniště

3	K	0121030r04-1	Geodetické práce po výstavbě (70% ceny pro SO 01, 30% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	--------------	---	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
Položopisné zaměření drenážního systému

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby 3x paré (70% ceny pro SO 01, 30% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná a 1x elektronická verze)

D VRN2 Příprava staveniště 2 500,00

5	K	0211030r01	Zajištění ochrany zeleně kolem objektu (65% ceny pro SO 01, 35% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: B Souhrnná technická zpráva B.1.f, B.5, B.8.e, B.8.i							
D	VRN3	Zařízení staveniště				72 380,00	
6	K 0321030r01	Zařízení staveniště (70% ceny pro SO 01, 30% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	66 380,00	66 380,00	
Poznámka k položce: viz ÚRS Katalog průvodních činností a nákladů při výstavbě 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady - B Souhrnná technická zpráva B.1.e, B.2.5, B.2.7, B.2.10, B.8							
7	K 034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - mobilní oplocení do v. 2,0m, demontáž stávajícího oplocení, po dokončení stavby uvedení do původního stavu (dle situace ZOV) (65% ceny pro SO 01, 35% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k položce: výkresová část projektové dokumentace Situace ZOV B.8.1, B.8.2							
D	VRN5	Finanční náklady				2 600,00	
8	K 056002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady bankovní záruka (70% ceny pro SO 01, 30% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k položce: Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla v rozsahu obchodních podmínek a po dobu záruky							
D	VRN9	Ostatní náklady				38 423,00	
9	K 0910030r01	Fotodokumentace prováděného díla (70% ceny pro SO 01, 30% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
Poznámka k položce: Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. - fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.							
10	K 0910030r02	Inženýrská činnost (70% ceny pro SO 01, 30% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	1,00	1,00	
Poznámka k položce: Zajištění kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě a zajištění dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, včetně zajištění souvisejících žádostí, dokladů a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů. Bude požadováno: - prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, - plán údržby, zpracovaný s přihlédnutím k udržovacímu činiteli - zajištění všech podmínek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a komunikací. Kompletní a platný seznam viz projektová dokumentace - E Dokladová část.							
11	K 0910030r03	Koordinální, výrobní a kompletační činnosti (70% ceny pro SO 01, 30% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	1,00	1,00	

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinací činnosti subdodavatelů zhotovitele;								
P			zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů o dokončené stavbě					
12	K	0910030r05	Průběžný úklid objektu během stavby (70% ceny pro SO 01, 30% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	16 400,00	16 400,00	
Poznámka k položce: Průběžný úklid objektu během stavby a závěrečný úklid včetně mytí oken v celém objektu								
13	K	0910030r06	Zkoušky a revize / revize elektro (60% ceny pro SO 01, 40% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00	
Poznámka k položce: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestu podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla								
14	K	0910030r07	Zkoušky a revize - zkoušky únosnosti podlaží (komunikace a zpevněné plochy) (70% ceny pro SO 01, 30% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	1,00	1,00	
Poznámka k položce: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestu podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla								
P								
15	K	0910030r08	Odpojení elektro, MaR zařízení a zpětné zapojení - během výstavby (70% ceny pro SO 01, 30% ceny pro SO 02)	kpl	1,000	15 220,00	15 220,00	
Poznámka k položce: odpojení zařízení umístěných na fasádě před začátkem prací								
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VUZ LIBEREC - BUDOVA Č.2 A Č.3 - STAVEBNÍ OPRAVY SANACE SUTERÉNNÍCH STĚN BUDOV KASÁREN JANA ŽIŽKY

Objekt:

SO 01 - Sanace suterénních stěn a stavební práce s tím spojené budovy č.2

KSO:

Místo: Horská 333, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

HB INPOL, s.r.o., Čidlinská 75, 460 15 Liberec 15

Projektant:

KT ING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 507 934,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 507 934,21	15,00%	526 190,13

Cena s DPH

v CZK 4 034 124,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

VOUZ LIBEREC - BUDOVA Č.2 A Č.3 - STAVEBNÍ OPRAVY SANACE SUTERÉNNÍCH STĚN BUDOV KASÁREN JANA ŽÍŽKY

Objekt:

SO 01 - Sanace suterénních stěn a stavební práce s tím spojené budovy č.2

Místo:

Horská 333, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice

Datum: 15.03.2018

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

KT ING s.r.o.

Uchazeč:

HB INPOL, s.r.o., Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 507 934,21

HSV - Práce a dodávky HSV

2 369 223,74

1 - Zemní práce

326 969,21

2 - Zakládání

26 036,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

721 987,21

5 - Komunikace pozemní

3 625,99

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

776 607,38

8 - Trubní vedení

58 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

333 296,05

997 - Přesun sutě

99 265,11

998 - Přesun hmot

22 835,99

PSV - Práce a dodávky PSV

1 138 710,47

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

148 416,08

751 - Vzduchotechnika

76 650,00

763 - Konstrukce suché výstavby

154 235,71

767 - Konstrukce zámečnické

57 377,16

771 - Podlahy z dlaždic

62 976,57

781 - Dokončovací práce - obklady

11 515,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

627 539,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VUZ LIBEREC - BUDOVA Č.2 A Č.3 - STAVEBNÍ OPRAVY SANACE SUTERÉNNÍCH STĚN BUDOV KASÁREN JANA ŽÍŽKY

Objekt:

SO 01 - Sanace suterénních stěn a stavební práce s tím spojené budovy č.2

Místo:

Horská 333, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

HB INPOL, s.r.o., Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15

Datum:

15.03.2018

Projektant:

KT ING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 507 934,21

Práce a dodávky HSV

2 369 223,74

Zemní práce

326 969,21

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic. desek nebo tvarovek (1,75+14,84+3,72+3,72+14,71+1,25+1,75+18,46+1,25+1,5+3+1+18,48-(0,25+1,93+0,25)+1,25)*0,5	m2	42,125	126,00	5 307,75	CS ÚRS 2017 02
2	K	1131061r01	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár pro zpětné použití 3,72*1,2+3,72*0,7	m2	7,068	31,00	219,11	
3	K	132301201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	166,001	860,00	142 760,86	CS ÚRS 2017 02
VV			"D.1.1.2.7 B2_VÝKOPY NOVĚ.pdf					
VV			1,750*((1,150+0,600)*2,170/2)		3,323			
VV			(12,775+3,720)*((1,135+0,600)*2,140/2)		30,622			
VV			(3,720+3,720+14,710+0,990)*((1,135+0,600)*2,140/2)		42,958			
VV			1,700*((1,120+0,600)*2,070/2)		3,026			
VV			17,295*((1,100+0,600)*2,020/2)		29,696			
VV			1,185*((1,140+0,600)*2,170/2)		2,237			
VV			(7,840)*((1,000+0,600)*1,650/2)		10,349			
VV			2,100*((1,100+0,600)*1,950/2)		3,481			
VV			9,400*((1,100+0,600)*1,930/2)		15,421			
VV			(1,600+1,560+2,400)*((1,200+0,600)*2,420/2)		12,110			
VV			(2,760+3,000+0,500)*((1,175+0,600)*2,300/2)		12,778			
VV			Mezisoučet		166,001			
VV			Součet		166,001			
VV		vykopy2						

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
4	K 132301209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	166,001	20,00	3 320,02	CS ÚRS 2017 02
	VV	vykopy2		166,001			
5	K 162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřečku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,230	259,00	6 016,57	CS ÚRS 2017 02
	VV	vykopy2-zásyp		23,230			
6	K 162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřečku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	232,300	21,00	4 878,30	CS ÚRS 2017 02
	VV	(vykopy2-zásyp)*10		232,300			
7	K 167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehklého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	23,230	138,00	3 205,74	CS ÚRS 2017 02
	VV	vykopy2-zásyp		23,230			
8	K 171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,460	1 840,00	85 486,40	CS ÚRS 2017 02
	VV	(vykopy2-zásyp)*2		46,460			
9	K 174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím iam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopáčkách	m3	142,771	73,00	10 422,28	CS ÚRS 2017 02
	VV	vykopy2-(obsyp+lože)		142,771			
10	K 175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	14,519	440,00	6 388,36	CS ÚRS 2017 02
	VV	(1,4+14,84+3,72+3,72+14,71+1,4+1,4+18,46+1,4+7,84+1,4+18,48+2*(1,5+0,25)+0,8)*0,6*0,25		14,519			
11	M 583336770	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	29,038	890,00	25 843,82	CS ÚRS 2017 02
	VV	14,519*2 Přepočtené koeficientem množství		29,038			
12	K 181111101	Uvedení zatravněných ploch do původního stavu - osetí travním semenem	m2	720,000	46,00	33 120,00	
	VV	240*3		720,000			
D 2 Zakládání							
13	K 212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	8,711	705,00	6 141,26	CS ÚRS 2017 02
	VV	(1,4+14,84+3,72+3,72+14,71+1,4+1,4+18,46+1,4+7,84+1,4+18,48+2*(1,5+0,25)+0,8)*0,6*0,15		8,711			
14	K 212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	96,790	92,00	8 904,68	CS ÚRS 2017 02
	VV	1,4+14,84+3,72+3,72+14,71+1,4+1,4+18,46+1,4+7,84+1,4+18,48+2*(1,5+0,25)+0,8		96,790			
15	K 212755f01	Demontáž trativodu z drenážních trubek plastových flexibilních do D 160 mm	m	96,790	34,00	3 290,86	
	VV	1,4+14,84+3,72+3,72+14,71+1,4+1,4+18,46+1,4+7,84+1,4+18,48+2*(1,5+0,25)+0,8		96,790			
16	K 212755f02	Napojení drenážní trubky do stávajících jímek a dešťových svodů, vč. materiálu	kus	5,000	1 540,00	7 700,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				721 987,21	
17	K 319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	277,280	2 603,82	721 987,21	CS ÚRS 2017 02
	VV	"D.1.1.2.8 B2_PÚDORYS 1PP NOVÝ.pdf					
	VV	(2,500+4,700)+1,100+2,150+5,300+1,700+2,450+5,000+4,700+0,480+7,250+(5,950+2,970+4,150)+0,800+(3,260+5,950)+2,710+4,820+14,860+14,960		97,760			
	VV	((4,700+7,000+1,100+7,000)+(0,710+2,670)+15,360+(13,850+0,650+0,150+3,000))+5,950+5,950+(2,670+0,300+0,450+7,250+1,150+9,850))*2		179,520			
	VV	Součet		277,280			
D	5	Komunikace pozemní				3 625,99	
18	K 564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2,160	60,00	129,60	CS ÚRS 2017 02
	VV	1,8*1,2		2,160			
19	K 565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2,160	433,00	935,28	CS ÚRS 2017 02
	VV	1,8*1,2		2,160			
20	K 572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA), po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm	m2	2,160	420,00	907,20	CS ÚRS 2017 02
	VV	1,8*1,2		2,160			
21	K 596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojjitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiniv A. pro plochy do 50 m2	m2	7,068	234,00	1 653,91	CS ÚRS 2017 02
P		Poznámka k položce:					
	VV	použije se zdemontovaná zámková dlažba		7,068			
	VV	3,72*1,2+3,72*0,7					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				776 607,38	
22	K 612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch sanační postřík nanášený ručně stě	m2	289,768	132,00	38 249,38	
	VV	so		289,768			
23	K 612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do systémového tmelu stěn - skladba SD	m2	171,224	129,00	22 087,90	
	VV	sd		171,224			
24	K 612311111	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená stěn svislých konstrukcí	m2	171,224	167,00	28 594,41	CS ÚRS 2017 02
	VV	sd		171,224			
25	K 612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	171,224	59,00	10 102,22	CS ÚRS 2017 02
	VV	sd		171,224			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	612341121	Omitka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn - skladba SP	m2	36,058	218,00	7 860,64	CS ÚRS 2017 02
	VV		sd_k_stena-ker_obklad		36,058			
27	K	6128210r01	D+M podkladní sanační omítka tl. 10mm - skladba SO	m2	289,768	241,00	69 834,09	
	VV		"D.1.1.2.8 B2_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdf		42,327			
	VV		(7,800+1,100+9,530+1,100+0,530)*2,110		3,186			
	VV		(0,300+0,150+0,350+0,710)*2,110		56,801			
	VV		(0,300+0,150+0,350+22,320+0,650+0,150+3,000)*2,110		40,934			
	VV		19,400*2,110		46,715			
	VV		((0,450+0,430+1,150+9,850+1,150+7,280+0,450)+(0,450+0,480+0,450))*2,110		39,330			
	VV		(2,970+0,520+0,520+3,260+(2,710+5,950+2,710))*2,110		-1,576			
	VV		-(0,800*1,970*1)		-1,576			
	VV		-(0,800*1,970*1)		-4,728			
	VV		-(0,800*1,970*3)		-1,773			
	VV		-(0,900*1,970*1)		19,725			
	VV		(0,550+0,860+5,950)*2,680		15,919			
	VV		(0,550+5,390)*2,680		42,317			
	VV		((0,550+3,470+5,950+4,820)+(0,550+0,450))*2,680		-2,121			
	VV		-(1,010*2,100*1)		-2,121			
	VV		-(1,010*2,100*1)		-2,121			
	VV		-(1,010*2,100*1)		-2,121			
	VV		-(0,700*2,100*1)		-1,470			
	VV	SO	Součet		289,768			
28	K	6128210r02	D+M jádrová sanační omítka tl. 10mm - skladba SO	m2	289,768	441,00	127 787,69	
	VV		so		289,768			
29	K	6128210r03	D+M systémový štuk na omítku tl. 2mm - skladba SO	m2	289,768	125,00	36 221,00	
	VV		so		289,768			
30	K	6221311r01	D+M vyrovnaní vnějšího zdiva podrovnávkou z MWC s provzdušňovací přísadou - skladba S4	m2	206,986	210,00	43 467,06	
	VV		"D.1.1.2.8 B2_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdf		3,732			
	VV		1,720*2,170		42,641			
	VV		((18,460+1,190)*2,170		14,784			
	VV		((7,840+1,120)*1,650		20,072			
	VV		10,400*1,930		18,029			
	VV		((1,520+1,750+2,430+1,750)*2,420		13,455			
	VV		((4,130+1,720)*2,300		39,718			
	VV		((14,840+3,720)*2,140		50,932			
	VV		((3,720+3,720+14,710+1,650)*2,140		3,623			
	VV		1,750*2,070		206,986			
	VV	S4	Součet		206,986			
31	K	6221311r02	D+M cementová silikátová stěrka na vnějším zdivu - skladba S4	m2	206,986	318,00	65 821,55	
	VV		s4		206,986			
32	K	6221311r03	D+M hydroizolační bitumenová stěrka - skladba S4	m2	206,986	269,00	55 679,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	622525201	s4 Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	206,986 2 039,682	33,00	67 309,51	CS ÚRS 2017 02
VV			"pohled SZ obj.2					
VV			11,03*3,84+14,7*8,04+14,81*8,04+3,66*8,04+7,95*11,08+3,66*8,04+14,94*8,04+14,575*8,04+(2,15*2+2,4*0,7*0,5)*2+3,5*2,15*0,5		677,898			
VV			1,745*8,04*2+4,03*11,08*2+1*1,8*0,5*4		120,964			
VV			"ostění, nadpraží		81,456			
VV			((1,19+2*1,95)*40+(1,21+2*1,95)*8+(1,19+2*2,8)+(0,5+2*1,25)*4+(1,25+2*0,75)*3)*0,3					
VV			"odečet otvorů		-120,341			
VV			-(1,19*1,95*40+1,21*1,95*8+1,19*2,8+0,5*1,25*4+1,25*0,75*3)					
VV			"pohled SV obj.2		89,314			
VV			(13,88*8,04-10,61*3,84-10,61*(8,04-3,84)*0,5)+10,61*3,84					
VV			"pohled JV obj.2		719,704			
VV			14,72*8,04+18,5*8,04+7,8*8,04+18,6*8,04+14,8*8,04+11,03*3,84+(8,25+7,8+8,25)*(11,08-8,04)+(2,15*2+2,4*0,7*0,5)		56,119			
VV			1,745*8,04*2+1,185*11,08*2+1*1,8*0,5*2		80,844			
VV			"ostění, nadpraží		4,410			
VV			((1,25+2*1,95)*2+(1,22+2*1,95)*12+(1,2+2*1,95)*22+(1+2*1,95)*2+(1,08+2*1,95)*3+(1,18+2*1,95)*3+(0,5+2*1,25)*2+(1,8+2*2,48)+(1+2*1,55)*8)*0,3					
VV			(1+2*1,95)*3*0,3					
VV			"odečet otvorů		-125,988			
VV			(1,25*1,95*2+1,22*1,95*12+1,2*1,95*22+1*1,95*2+1,08*1,95*3+1,18*1,95*3+0,5*1,25*2+1,8*2,48+1*1,55*8+1*1,95*3)					
VV			"pohled JZ obj.2		48,858			
VV			13,88*8,04-9,99*3,88-9,99*4,8*0,5		1 633,238			
VV		fas_obj_2	Mezisoučet		184,317			
VV			"pohled SZ obj.2A		23,616			
VV			10,05*4,1+6,55*4,1+7,45*4,7+10,95*4,1+5,7*(7,37-4,1)+5*4*0,5+1,88*4,1					
VV			"ostění, nadpraží		-34,750			
VV			((1,2+2*1,2)*3+(1,05+2*1,95)*6+(0,4+2*1,25)*2+(3,05+2*3,45)+(1,15+2*1,15)*3+(0,5+2*1,77)*3)*0,3		75,014			
VV			"odečet otvorů		7,686			
VV			-(1,2*1,2*3+1,05*1,95*6+0,4*1,25*2+3,05*3,45+1,15*1,15*3+0,5*1,77*3)		-7,600			
VV			"pohled boční obj.2A		166,369			
VV			13,75*4,1+5,7*(7,37-4,1)					
VV			"ostění, nadpraží					
VV			((0,5+2*1,77)*3+(1,15+2*1,15)*2+(1+2*1,15)*2)*0,3					
VV			"odečet otvorů					
VV			-(0,5*1,77*3+1,15*1,15*2+1*1,15*2)					
VV			"pohled JV obj. 2A					
VV			10,95*4,1+7,45*4,7+8,85*4,1+7,95*4,1+7,45*2,65*0,5+1,88*4,1					
VV			"ostění, nadpraží					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			$((1+2^{*}1,15)^3+(1,1+2^{*}1,45)+(0,4+2^{*}1,25)^2+(1,15+2^{*}1,15)^2+(1+2^{*}1,55)+(0,55+2^{*}1,1)^3+(1,2+2^{*}1,1)+(3,05+2^{*}3,45))^0,3$		15,690			
VV			"odečet otvorů					
VV			$-(1^{*}1,15+3+1,1^{*}1,45+0,4^{*}1,25+2+1,15^{*}1,15+2+1^{*}1,55+0,55+1,1^{*}3+1,2^{*}1,1+3,05+3,45)$		-23,898			
VV		fas_obj_2A	Mezisočet		406,444			
VV			Součet		2 039,682			
34	K	622635001	Oprava spárování cihelného zdíva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy do 10 %	m2	187,675	41,00	7 694,68	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: stávající žulový sokl					
VV			"pohled SZ obj.2					
VV			$((1,03+1,69+14,7+1,745+14,81+4,03+3,66+7,95+3,66+4,03+14,94+1,745+14,575)^*(1,4^0,5))$		68,996			
VV			"ostění, nadpraží					
VV			$((1,14+2^{*}0,5)+(1,1+2^{*}0,5)+(1,19+2^{*}0,5)+(1,19+2^{*}0,43)+(1,19+2^{*}0,3))^0,3$		3,081			
VV			"odečet otvorů					
VV			$-(1,14^{*}0,5+1,1^{*}0,5+1,19^{*}0,5+1,19^{*}0,43+1,19^{*}0,3)$		-2,584			
VV			"pohled SV obj.2					
VV			10,61^{*}0,2		2,122			
VV			"pohled JV obj.2					
VV			$(14,72+1,745+18,5+1,185+7,8-1,8+1,185+18,5+1,745+14,8+1,68+11,03)^*(1,55^{*}0,5)$		70,595			
VV			"ostění, nadpraží					
VV			$((1,2+2^{*}0,64)+(1,17+2^{*}0,64)^2+(1,17+2^{*}0,5)+(1,22+2^{*}0,5)^2)^0,3$		4,197			
VV			"odečet otvorů					
VV			$-(1,2^{*}0,64+1,17^{*}0,64+2+1,17^{*}0,5+1,22^{*}0,5^2)$		-4,071			
VV			"pohled JZ obj.2					
VV			1,745^{*}1,4+2,145^{*}1,55		5,768			
VV		sokl_objj2	Mezisočet		148,104			
VV			"pohled SZ obj.2A					
VV			$(10,05+6,55+7,45-3,05+10,95+1,88)^*(0,7^{*}0,5)$		11,841			
VV			"pohled boční obj.2A					
VV			13,75^{*}0,75+0,7^{*}0,5		9,969			
VV			"pohled JV obj. 2A					
VV			$(10,95+7,45-3,05+8,65+7,95+1,88)^*(0,75+0,3)^0,5$		17,761			
VV		sokl_objj2A	Mezisočet		39,571			
VV			Součet		187,675			
35	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svýslých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	319,232	59,00	18 834,69	CS ÚRS 2017 02
VV			"pohled SZ obj.2					
VV			$(1,19^{*}1,95^{*}40+1,21^{*}1,95^{*}8+1,19^{*}2,8+0,5^{*}1,25^{*}4+1,25^{*}0,75^{*}3)$		120,341			
VV			$(1,14^{*}0,5+1,1^{*}0,5+1,19^{*}0,5+1,19^{*}0,43+1,19^{*}0,3)$		2,584			
VV			"pohled JV obj.2					
VV			$(1,25^{*}1,95^{*}2+1,22^{*}1,95^{*}12+1,2^{*}1,95^{*}22+1^{*}1,95^{*}2+1,08^{*}1,95^{*}3+1,18^{*}1,95^{*}3+0,5^{*}1,25^{*}2+1,8^{*}2,48+1^{*}1,55^{*}8+1^{*}1,95^{*}3)$		125,988			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,2*0,64+1,17*0,64*2+1,17*0,5+1,22*0,5*2)		4,071			
	VV		"pohled SZ obj.2A					
	VV		(1,2*1,2*3+1,05*1,95*6+0,4*1,25*2+3,05*3,45+1,15*1,15*3+0,5*1,77*3)		34,750			
	VV		"pohled boční obj.2A					
	VV		(0,5*1,77*3+1,15*1,15*2+1*1,15*2)		7,600			
	VV		"pohled JV obj. 2A					
	VV		(1*1,15*3+1,1*1,45+0,4*1,25*2+1,15*1,15*2+1*1,15*1,15*3+1,2*1,1+3,05*3,45)		23,898			
	VV		Součet		319,232			
36	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím fas. obj.2+fas. obj. 2A	m2	2 039,682	49,00	99 944,42	CS ÚRS 2017 02
37	K	629995213	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným (metodou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního tvrdého sokl_obj2+sokl_obj2A	m2	2 039,682	263,00	49 358,53	CS ÚRS 2017 02
	VV				187,675			
38	K	637211321	Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do písku (1,75+14,84+3,72+3,72+14,71+1,25+1,75+18,46+1,25+1,5+3+1+18,48-(0,25+1,93+0,25)+1,25)*0,5	m2	42,125	659,00	27 760,38	CS ÚRS 2017 02
D	8		Trubní vedení				58 600,00	
39	K	8951701r01	D-M kontrolní šachta drenážního systému z polypropylenu PP DN 300 pro napojení potrubí D 125	kus	10,000	5 860,00	58 600,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				333 296,05	
40	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	193,580	36,00	6 968,88	CS ÚRS 2017 02
	VV		(1,4+14,84+3,72+3,72+14,71+1,4+1,4+18,46+1,4+7,84+1,4+18,48+2*(1,5+0,25)+0,8)*(0,6+0,4+0,6+0,4)		193,580			
41	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	2 506,105	46,00	115 280,83	CS ÚRS 2017 02
	VV		(1+11,03)*4+(1,69+1+14,7+1+1,745+14,81+3,64+0,39+1+3,66)*(8,36+8,87)*0,5+7,95*12,92+(3,66+1+0,39+3,64+14,94+1,745+1+14,575+1)*(9,12+9,4)*0,5		915,207			
	VV		(2,15*2+2,4*0,7*0,5)*2		10,280			
	VV		13,88*9,36-9,99*3,88-9,99*4,8*0,5		67,180			
	VV		(1+14,72+1+1,745+18,5+1+1,185+7,8+1+1,185+18,5+1,745+1+14,8+1+1+1,68)*(9,62+8,62)+0,5+25*(11,08-8,04)+(11,03+1)*4+(2,15*2+2,4*0,7*0,5)		930,543			
	VV		10,61*4+10,61*8,24-10,61*4-10,61*4,2*0,5		65,145			
	VV		10,05*4,15+(1,88+1+6,55)*4,2+7,45*8,8+10,95*4,8+5,7*(7,37-4,1)		218,073			
	VV		(1+13,75+1)*4,825+(1+5,7)*(7,37-4,1)		97,903			
	VV		10,95*4,8+7,45*7,87+(8,65+1+1,88+7,95)*4,65		201,774			
	VV		Součet		2 506,105			
42	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	75 183,150	1,00	75 183,15	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		lesení*30		75 183,150			
43	K 941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	2 506,105	26,00	65 158,73	CS ÚRS 2017 02
VV		lesení		2 506,105			
44	K 944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	2 506,105	8,00	20 048,84	CS ÚRS 2017 02
VV		lesení		2 506,105			
45	K 944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	75 183,150	0,10	7 518,32	CS ÚRS 2017 02
VV		lesení*30		75 183,150			
46	K 944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	2 506,105	2,00	5 012,21	CS ÚRS 2017 02
VV		lesení		2 506,105			
47	K 965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,540	1 580,00	853,20	CS ÚRS 2017 02
VV		(1,8)*1,2*0,25		0,540			
48	K 971033471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2017 02
49	K 9750112101	Podhycení základu pod stávajícím plynovým plíškem	m	2,000	1 540,00	3 080,00	
50	K 978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	513,106	65,00	33 351,89	CS ÚRS 2017 02
VV		SD+sdk_stena+SO		513,106			
D	997	Přesun sutě				99 265,11	
51	K 997013113	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halvy výšky přes 9 do 12 m	t	39,994	172,00	6 878,97	CS ÚRS 2017 02
52	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	39,994	280,00	11 198,32	CS ÚRS 2017 02
53	K 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	759,886	10,00	7 598,86	CS ÚRS 2017 02
VV		39,994*19 Přepočtené koeficientem množství		759,886			
54	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného	t	39,994	1 840,00	73 588,96	CS ÚRS 2017 02
D	998	Přesun hmot				22 835,99	
55	K 998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	88,856	257,00	22 835,99	CS ÚRS 2017 02

Práce a dodávky PSV

D PSV
D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 138 710,47

148 416,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi základů nebo stěn s odvodňovací funkcí tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m s textilií - skladba S4	m2	206,986	125,00	25 873,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		S4		206,986			
57	K	7111613r01	Demontáž stávající novové folie	m2	206,986	48,00	9 935,33	
	VV		S4		206,986			
58	K	7111922r01	D+M izolace (utěšňovací povlaku) proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou tl. 10mm na ploše svíslé, navazující na stávající hydroizolaci podlah "D.1.1.2.8 B2_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdf	m2	235,591	450,00	106 015,95	
	VV		(2,500+4,700)+1,100+2,150+5,300+1,700+2,450+5,000+4,700+0,480+7,250+(5,950+2,970+4,150)+0,800+(3,260+5,950)+2,710+4,820+14,860+14,960)*0,3		29,328			
	VV		(4,700+7,000+1,100+7,000)+(0,710+2,670)+15,360+(13,850+0,650+0,150+3,000)+(2,670+0,300+0,450+7,250+1,150+9,850))*2,11+(5,95+5,95)*2,68		196,177			
	VV		(0,71+5,95+7,25+2,97+3,26+2,71+5,95+4,82)*0,3		10,086			
	VV		Součet		235,591			
59	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,242	1 056,00	6 591,55	CS ÚRS 2017 02
76 650,00								
Vzduchotechnika								
60	K	751111r01-1	D+M dvouotáčkový ventilátor do kruhového potrubí, Ø200mm, V=500m3/h, 150Pa, typ TD 800/200	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
61	K	751344r01-1	D+M pružná manžeta, Ø200mm, standard KAA 200	kus	2,000	250,00	500,00	
62	K	751344r02	D+M tlumič hluku pro kruhové potrubí, typ MAA 160/600	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
63	K	751398r01	D+M nasavací mřížka do kruhového potrubí; průmyslová, rozměr 200x75mm, typ KVP1-V-1.0	kus	6,000	500,00	3 000,00	
64	K	751398r02	D+M odvodní talířový ventil, kovový, typ KO 100	kus	5,000	200,00	1 000,00	
65	K	751398r03	D+M hygrostat mechanický; typ HYG 6001	kus	6,000	2 100,00	12 600,00	
66	K	751398r04-1	Elektrické propojení hydrostatů s odvodním ventilátorem	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
67	K	7515108r01-1	Demontáž stávající VZT vč. likvidace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
68	K	751510r01	D+M kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø100mm	m	30,000	300,00	9 000,00	
69	K	751510r02	D+M kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø125mm	m	31,000	350,00	10 850,00	
70	K	751510r03	D+M kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø160mm	m	23,000	400,00	9 200,00	
71	K	751510r04	D+M kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø200mm	m	5,000	500,00	2 500,00	
72	K	7516911r01-1	Nastavení, měření, zaregulování, zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
73	K	7516911r02-1	Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí, požární prostupy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
74	K	7516911r03-1	Doprava, přesun hmot a vedlejší náklady spojené s realizací	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
154 235,71								
Konstrukce suché výstavby								
75	K	7631212r01	D+M izolační a sanační desky s mikroporézní kapilárně aktivní strukturou tl. 25mm, celoplošně lepené systémovým lepidlem - skladba SD	m2	171,224	660,00	113 007,84	

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"D.1.1.2.8 B2_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdř		28,369			
VV			(0,635+4,700+2,540+4,700+0,870)*2,110		106,692			
VV			(2,670+(45,225+2,670)*2,110		12,555			
VV			5,950*2,110		19,433			
VV			(3,260+5,950)*2,110		-0,768			
VV			-(1,200*0,640*1)		-0,768			
VV			-(1,200*0,640*1)		-0,570			
VV			-(1,140*0,500*1)		-0,550			
VV			-(1,100*0,500*1)		-0,595			
VV			-(1,190*0,500*1)		-0,512			
VV			-(1,190*0,430*1)		-0,357			
VV			-(1,190*0,300*1)		-4,200			
VV			-(1,000*2,100*2)		12,495			
VV			5,950*2,100		171,224			
VV	SD		Součet					
76	K	7631214r01	D+M stěna předřazená z cementovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduchě opláštěná deskou do vřhkých prostor tl. 12,5 mm, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 - skladba SP	m2	52,114	775,00	40 388,35	
P			Poznámka k položce: Předřetěna bude prověřována přitřezně otvory u podlahy a stropu, otvory budou opatřeny ventilační mřížkou. Vřechny zásuvky, vypínače apod. budou posunuty na předřetěnu, elektorozvody budou přitřetěně prodlouženy.					
VV			"D.1.1.2.8 B2_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdř		33,878			
VV			(7,25+5,95)*2,680-1,17*0,64*2		18,236			
VV			(5,95+2,97)*2,110-1,17*0,5		52,114			
VV		sdř_stena	Součet					
77	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výřky přes 6 do 12 m	t	0,792	1 060,00	839,52 CS ůRS 2017 02	
D	767		Konstrukce záměčnické					
78	K	7671221r01	Demontáž kovových sklepních kójí	m2	136,781	105,00	57 377,16	
VV			"D.1.1.2.8 B2_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdř		136,781		14 362,01	
VV			(3,550+39,675+0,9*24)*2,110		136,781			
VV			Součet					
79	K	7671221r02	Zpětřná montáž kovových sklepních kójí	m2	136,781	290,00	39 666,49	
VV			"D.1.1.2.8 B2_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdř		136,781			
VV			(3,550+39,675+0,9*24)*2,110		136,781			
VV			Součet					
80	K	998767102	Přesun hmot pro záměčnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výřky přes 6 do 12 m	t	3,283	1 020,00	3 348,66 CS ůRS 2017 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	771	Podlahy z dlaždic						62 976,57
81	K	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	246,970	106,00	26 178,82	CS ÚRS 2017 02
	VV		ker_sokl		246,970			
82	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	37,046	305,00	11 299,03	CS ÚRS 2017 02
	VV		ker_sokl*0,1		24,697			
	VV		24,697*1,5 Přepočtené koeficientem množství		37,046			
83	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	246,970	24,00	5 927,28	CS ÚRS 2017 02
	VV		"D.1.1.2.8 B2_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdf					
	VV		(4,700+2,550+4,700+2,550)+(1,100+9,530+1,100+9,530)+(45,225+2,670+45,225+2,670)		173,640			
	VV		+(5,950+7,250+5,950+7,250)+(3,000+0,150+0,650)+(2,970+5,950+2,970)					
	VV		5,950+(5,950+3,260+5,950+3,260)+(5,950+2,710)+2,710+(4,820+5,950+4,820)+(1,150+		73,330			
	VV		9,850+1,150+9,850)					
	VV		Součet		246,970			
84	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	493,940	35,00	17 287,90	CS ÚRS 2017 02
	VV		ker_sokl*2		493,940			
85	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,114	1 080,20	2 283,54	CS ÚRS 2017 02
D	781	Dokončovací práce - obklady						11 515,30
86	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	16,056	469,00	7 530,26	CS ÚRS 2017 02
	VV		"D.1.1.2.8 B2_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdf					
	VV		(5,95+2,97)*1,8		16,056			
	VV		Součet		16,056			
87	M	5976102r01	obkládačky keramické bílé 20 x 20 cm l. j.	m2	17,662	210,00	3 709,02	
	VV		16,056*1,1 Přepočtené koeficientem množství		17,662			
88	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,257	1 074,00	276,02	CS ÚRS 2017 02
D	783	Dokončovací práce - nátěry						627 539,65
89	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový - skladba SD	m2	513,672	21,00	10 787,11	CS ÚRS 2017 02
	VV		sd*3		513,672			
90	K	783823161	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 akrylátový	m2	2 039,682	14,00	28 555,55	CS ÚRS 2017 02
	VV		fas_obj_2+fas_obj_2A		2 039,682			
91	K	7838231r01	Nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 desinfekčním roztokem	m2	2 039,682	56,00	114 222,19	
	VV		fas_obj_2+fas_obj_2A		2 039,682			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	497,050	178,00	88 474,90	CS ÚRS 2017 02
	VV		SD+sdK_stena+SO-ker_obklad		497,050			
93	K	783827401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3	m2	2 039,682	189,00	385 499,90	
	P		Poznámka k položce: nátěr fasádní barvou proti plísním a řasám					
	VV		fas_obj_2+fas_obj_2A		2 039,682			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VUZ LIBEREC - BUDOVA Č.2 A Č.3 - STAVEBNÍ OPRAVY SANACE SUTERÉNNÍCH STĚN BUDOV KASÁREN JANA ŽIŽKY

Objekt:

SO 02 - Sanace suterénních stěn a stavební práce s tím spojené budovy č.3

KSO:

Místo: Horská 333, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

HB INPOL, s.r.o., Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15

Projektant:

KT ING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.03.2018

IČ:

IČ: 63148218

DIČ: CZ63148218

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 723 387,34

DPH základní
snížená

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	21,00%	0,00
1 723 387,34	15,00%	258 508,10

Cena s DPH

V CZK 1 981 895,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ LIBEREC - BUDOVA Č.2 A Č.3 - STAVEBNÍ OPRAVY SANACE SUTERÉNNÍCH STĚN BUDOV KASÁREN JANA ŽÍŽKY

Objekt:

SO 02 - Sanace suterénních stěn a stavební práce s tím spojené budovy č.3

Místo:

Horská 333, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice

Datum: 15.03.2018

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

KT ING s.r.o.

Uchazeč:

HB INPOL, s.r.o., Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 723 387,34

HSV - Práce a dodávky HSV

1 075 946,27

1 - Zemní práce

129 265,26

2 - Zakládání

12 851,96

3 - Světlé a kompletní konstrukce

242 280,24

5 - Komunikace pozemní

8 595,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

349 109,45

8 - Trubní vedení

29 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

235 429,27

997 - Přesun sutě

58 287,29

998 - Přesun hmot

10 826,90

PSV - Práce a dodávky PSV

647 441,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

47 738,42

751 - Vzduchotechnika

54 200,00

763 - Konstrukce suché výstavby

69 353,52

767 - Konstrukce zámečnické

9 649,62

771 - Podlahy z dlaždic

33 424,27

781 - Dokončovací práce - obklady

11 101,28

783 - Dokončovací práce - nátěry

421 973,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VUZ LIBEREC - BUDOVA Č.2 A Č.3 - STAVEBNÍ OPRAVY SANACE SUTERÉNNÍCH STĚN BUDOV KASÁREN JANA ŽÍŽKY

Objekt:

SO 02 - Sanace suterénních stěn a stavební práce s tím spojené budovy č.3

Místo:

Horská 333, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice

Datum: 15.03.2018

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: KT ING s.r.o.

Uchazeč:

HB INPOL, s.r.o., Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 723 387,33

Práce a dodávky HSV

1 075 946,26

D	HSV	Zemní práce						
D	1							
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic. desek nebo tvarovek (3,14+1,53+9,79+1,7+1,85+9,79+2*1,6)*0,5	m2	15,500	126,00	1 953,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	66,500	860,00	57 190,00	CS ÚRS 2017 02

VV		"D.1.1.2.10 B3_VÝKOPY NOVÉ.pdf						
VV		3,140*((1,083+0,600)*1,930/2)			5,100			
VV		1,454*((1,000+0,600)*1,930/2)			2,245			
VV		9,790*((1,000+0,600)*1,630/2)			12,766			
VV		15,125*((1,000+0,600)*1,600/2)			19,360			
VV		(7,039+1,619)*((1,000+0,600)*1,680/2)			11,636			
VV		(3,421+1,600+1,317+1,850)*((1,000+0,600)*2,350/2)			15,393			
VV	vykopy	Součet			66,500			

3	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Připlatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	66,500	20,00	1 330,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV		vykopy			66,500			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,429	259,00	2 701,11	CS ÚRS 2017 02
VV		vykopy-zasyp			10,429			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	104,290	21,00	2 190,09	CS ÚRS 2017 02
	VV		(vykopy-zásyp)*10		104,290			
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	10,429	138,00	1 439,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		vykopy-zásyp		10,429			
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	20,858	1 840,00	38 378,72	CS ÚRS 2017 02
	VV		(vykopy-zásyp)*2		20,858			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním iam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	56,071	73,00	4 093,18	CS ÚRS 2017 02
	VV		zásyp		56,071			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	6,518	440,00	2 867,92	CS ÚRS 2017 02
	VV		obsyp		6,518			
10	M	583336770	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	13,036	890,00	11 602,04	CS ÚRS 2017 02
	VV		6,518*2 Přepočtené koeficientem množství		13,036			
11	K	1811111r01	Uvedení zatravněných ploch do původního stavu - osetí travním semenem	m2	120,000	46,00	5 520,00	
	VV		40*3		120,000			
	D	2	Zakládání				12 851,96	
12	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	3,911	705,00	2 757,26	CS ÚRS 2017 02
	VV		(3,14+1,53+9,79+14,15+9,79+1,6*2+1,85)*0,15		3,911			
13	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	43,450	92,00	3 997,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		3,14+1,53+9,79+14,15+9,79+1,6*2+1,85		43,450			
14	K	212755r01	Demontáž trativodu z drenážních trubek plastových flexibilních do D 160 mm	m	43,450	34,00	1 477,30	
	VV		3,14+1,53+9,79+14,15+9,79+1,6*2+1,85		43,450			
15	K	212755r02	Napojení drenážní trubky do stávajících jímek a dešťových svodů, vč. materiálu	kus	3,000	1 540,00	4 620,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				242 280,24	
16	K	319202115	Dodatečná izolace zdva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdva přes 600 do 900 mm	m	93,048	2 603,82	242 280,24	CS ÚRS 2017 02
	VV		"D.1.1.2.11 B3_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdř					
	VV		3,680+(3,100+5,770)+(6,050+2,550)+1,380+(4,130+6,050+4,130)+4,090		40,930			
	VV		(2,650+6,270+0,200+0,749+8,290+1,850+6,050)*2		52,118			
	VV		Součet		93,048			
	D	5	Komunikace pozemní				8 595,90	
17	K	564231111	Podklad nebo podpys ze šterkopísku ŠP s rozproštěním, vlcením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	9,415	60,00	564,90	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(12,45+1)*0,7		9,415			
18	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9,415	433,00	4 076,70	CS ÚRS 2017 02
	VV		(12,45+1)*0,7		9,415			
19	K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA), po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm	m2	9,415	420,00	3 954,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		(12,45+1)*0,7		9,415			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				349 109,44	
20	K	6121311r01	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch sanační potřísk nanášený ručně stěn	m2	95,155	132,00	12 560,46	
	VV		so		95,155			
21	K	6121420r01	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do systémového tmelu stěn - skladba SD	m2	56,291	129,00	7 261,54	
	VV		SD		56,291			
22	K	612311111	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně - jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená stěn svislých konstrukcí	m2	56,291	167,00	9 400,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		SD		56,291			
23	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	56,291	59,00	3 321,17	CS ÚRS 2017 02
	VV		SD		56,291			
24	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn - skladba SP	m2	25,225	218,00	5 499,05	CS ÚRS 2017 02
	VV		sd_k_stena-ker_obklad		25,225			
25	K	6128210r01	D+M podkladní sanační omítka tl. 10mm - skladba SO	m2	95,155	241,00	22 932,36	
	VV		"D.1.1.2.11 B3_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdf		21,362			
	VV		(0,200+0,749+9,080)*2,130		5,123			
	VV		(1,590+0,815)*2,130		17,755			
	VV		(1,850+5,770)*2,330		5,942			
	VV		2,550*2,330		42,103			
	VV		(0,300+6,050+4,090+5,270)*2,680		3,645			
	VV		1,360*2,680					
	VV		* Odpočty otvorů		-3,152			
	VV		-(0,800*1,970*2)		-0,927			
	VV		-(1,030*0,900*1)		1,220			
	VV		0,610*2,000		1,220			
	VV		0,610*2,000		0,432			
	VV		0,480*0,900		0,432			
	VV		0,480*0,900		95,155			
	VV	SO	Součet		95,155			
26	K	6128210r02	D+M jádrová sanační omítka tl. 10mm - skladba SO	m2	441,00		41 963,36	
	VV		SO		95,155			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	6128210r03	D+M systémový štuk na omítku tl. 2mm - skladba SO	m2	95,155	125,00	11 894,38	
28	K	6221311r01	D+M vyrovnaní vnějšího zdiva podrovnávkou z MVC s provzdušňovací přísadou - skladba S4	m2	65,161	210,00	13 683,81	
VV			"D.1.1.2.11 B3_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdf					
VV			(3,140+1,530)*1,930		9,013			
VV			9,790*1,630		15,958			
VV			14,150*1,600		22,640			
VV			6,040*1,680		10,147			
VV			(1,300+1,850)*2,350		7,403			
VV			Součet		65,161			
29	K	6221311r02	D+M cementová sítikátová stěrka na vnějším zdivu - skladba S4	m2	65,161	318,00	20 721,20	
VV			S4		65,161			
30	K	6221311r03	D+M hydroizolační bitumenová stěrka - skladba S4	m2	65,161	269,00	17 528,31	
VV			S4		65,161			
31	K	622525201	Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch sítikátové, akrylátové, sítikonové nebo sítikonosítikátové stěn, v rozsahu opravené plochy do 10%	m2	1 494,132	33,00	49 306,36	CS ÚRS 2017 02
VV			"pohled SV obj.3					
VV			(9,79+1,77+3,2+3,98+3,84+6,6+3,84+3,98+3,2+1,77+9,79)*11,91		616,462			
VV			(2,25*1,8+2,6*0,75*0,5)*2+6,6*3,8*0,5+1,8*0,7*0,5*4		25,110			
VV			"ostění, nadpraží					
VV			((1,17+2*2)*12+(0,97+2*2)*6+(1,19+2*2)+(1+2*2)*11+(1,19+2*2,8)+(0,5+2*1,25)*4)*0,3		51,252			
VV			"odečet otvorů					
VV			-(1,17*2*12+0,97*2*6+1,19*2+1*2*11+1,19*2,8+0,5*1,25*4)		-69,932			
VV			"pohled SZ obj.3					
VV			14,15*11,91		168,527			
VV			"ostění, nadpraží					
VV			((1,17+2*2)*6)*0,3		9,306			
VV			"odečet otvorů					
VV			-(1,17*2*6)		-14,040			
VV			"pohled JZ obj.3					
VV			(9,79+1,9+7,63+1,16+5,47+1,16+7,62+1,9+9,79)*11,91		552,862			
VV			(2,25*1,8+2,6*0,75*0,5)*2+5,47*2,95*0,5+1,8*0,7*0,5*4		20,638			
VV			"ostění, nadpraží					
VV			((1,15,17+2*2)*18+(0,99+2*2)*18+(2,05+2*2,55)+(2,35+2*2)*2+(0,55+2*0,85)*3+(0,5+2*1,25)*4)*0,3		66,444			
VV			"odečet otvorů					
VV			-(1,17*2*18+0,99*2*18+2,05*2,55+2,35*2*2+0,55*0,85*3+0,5*1,25*4)		-96,290			
VV			"pohled JV obj.3					
VV			14,15*11,91		168,527			
VV			"ostění, nadpraží					
VV			((1,17+2*2)*6)*0,3		9,306			
VV			"odečet otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	622635001	- (1,17*2*6) Součet Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy do 10 %	m2	-14,040 1 494,132 116,085	41,00	4 759,50	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k položce:								
P			stávající žulový sokl					
W			"pohled SV obj.3		51,760			
W			(9,79+1,77+3,2+3,98+3,84+6,6+3,84+3,2+1,77+9,79)*(0,5+1,5)*0,5					
W			"ostění, nadpraží		1,854			
W			((1+2*0,53)*3)*0,3					
W			"odečet otvorů		-1,590			
W			-(1*0,53*3)					
W			"pohled SZ obj.3		5,306			
W			14,15*(0,25+0,5)*0,5					
W			"pohled JZ obj.3		38,297			
W			(9,79+1,9+7,63+1,16+5,47+1,16+7,62+1,9+9,79)*(0,25+1,4)*0,5					
W			"ostění, nadpraží		1,698			
W			((1,03+2*0,9)*2)*0,3					
W			"odečet otvorů		-1,854			
W			-(1,03*0,9*2)					
W			"pohled JV obj.3		20,518			
W			14,15*(1,4+1,5)*0,5					
W			"ostění, nadpraží		1,356			
W			((1+2*0,73)+(1+2*0,53))*0,3					
W			"odečet otvorů		-1,260			
W			-(1*0,73+1*0,53)					
W			Součet		116,085			
33	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	199,006	59,00	11 741,35	CS ÚRS 2017 02
W			"pohled SV obj.3		69,932			
W			(1,17*2*12+0,97*2*6+1,19*2+1*2*11+1,19*2,8+0,5*1,25*4)					
W			(1*0,53*3)		1,590			
W			"pohled SZ obj.3		14,040			
W			(1,17*2*6)					
W			"pohled JZ obj.3		96,290			
W			(1,17*2*18+0,99*2*18+2,05*2,55+2,35*2*2+0,55*0,85*3+0,5*1,25*4)					
W			(1,03*0,9*2)		1,854			
W			"pohled JV obj.3		14,040			
W			(1,17*2*6)					
W			(1*0,73+1*0,53)		1,260			
W			Součet		199,006			
34	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1 494,132	49,00	73 212,47	CS ÚRS 2017 02
W			fas_obj_3		1 494,132			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	629995213	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesusšeným (metódou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního tvrdého sokl_obj_3	m2	116,085	263,00	30 530,36 CS ÚRS 2017 02	
36	K	63721321	Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do písku	m2	19,413	659,00	12 793,17 CS ÚRS 2017 02	
VV			(3,14+1,53+9,79+0,5+14,15+0,5+9,79-2,425+1,85)*0,5		19,413			
D	8		Trubní vedení					
37	K	8951701r01	D+M kontrolní šachta drenážního systému z polypropylenu PP DN 300 pro napojení potrubí D 125	kus	5,000	5 860,00	29 300,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
38	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	86,900	36,00	3 128,40 CS ÚRS 2017 02	
VV			(3,14+1,53+9,79+14,15+9,79+1,6*2+1,85)*(0,6+0,4+0,6+0,4)		86,900			
39	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 821,876	46,00	83 806,30 CS ÚRS 2017 02	
VV			(1+9,79+1+1,77+3,2+3,98+1+3,84+6,6+3,84+1+3,98+3,2+1,77+1+9,79)*(13,41+12,41)*0,5		732,772			
VV			(2,25*1,8+2,6*0,75*0,5)*2+6,6*3,8*0,5+1,8*0,7*0,5*4		25,110			
VV			(1+14,15)*(12,41+12,16)*0,5		186,118			
VV			(1+9,79+1+1,9+7,63+1,16+1+5,47+1+1,16+7,62+1,9+1+9,79)*(12,16+13,31)*0,5		654,834			
VV			(2,25*1,8-2,6*0,75*0,5)*2+5,47*2,95*0,5+1,8*0,7*0,5*4		20,638			
VV			(1+14,15)*(13,31+13,41)*0,5		202,404			
VV		leseni	Součet		1 821,876			
40	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	54 656,280	1,00	54 656,28 CS ÚRS 2017 02	
VV			leseni*30		54 656,280			
41	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 821,876	26,00	47 368,78 CS ÚRS 2017 02	
VV			leseni		1 821,876			
42	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	1 821,876	8,00	14 575,01 CS ÚRS 2017 02	
VV			leseni		1 821,876			
43	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	54 656,280	0,10	5 465,63 CS ÚRS 2017 02	
VV			leseni*30		54 656,280			
44	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	1 821,876	2,00	3 643,75 CS ÚRS 2017 02	
VV			leseni		1 821,876			
45	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,035	1 580,00	6 375,30 CS ÚRS 2017 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(12,45+1)*1,2*0,25		4,035			
46	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2. tl. do 750 mm	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2017 02
47	K	9750112r01	Podchycení základu pod stávajícím plynovým pilířkem	m	2,000	1 540,00	3 080,00	
48	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s výskrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	192,151	65,00	12 489,82	CS ÚRS 2017 02
VV			SD+sdk_stena+SO		192,151			
D	997		Přesun sutě				58 287,29	
49	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	23,484	172,00	4 039,25	CS ÚRS 2017 02
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,484	280,00	6 575,52	CS ÚRS 2017 02
51	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	446,196	10,00	4 461,96	CS ÚRS 2017 02
VV			23,484*19 Přepočtené koeficientem množství		446,196			
52	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	23,484	1 840,00	43 210,56	CS ÚRS 2017 02
D	998		Přesun hmot				10 826,90	
53	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškov přes 6 do 12 m	t	42,128	257,00	10 826,90	CS ÚRS 2017 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				647 441,07	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				47 738,42	
54	K	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi základů nebo stěn s odvodňovací funkcí tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m s textilií - skladba S4	m2	65,161	125,00	8 145,13	CS ÚRS 2017 02
VV			S4		65,161			
55	K	7111613r01	Demontáž stávající novové fólie	m2	65,161	48,00	3 127,73	
VV			S4		65,161			
56	K	7111922r01	D+M izolace (utešňovací povlaku) proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou tl. 10mm na ploše svíslé, navazující na stávající hydroizolaci podlah "D.1.1.2.11 B3_PŮDORYS IPP NOVÝ.pdf	m2	76,299	450,00	34 334,55	
VV			(3,680+(3,100+5,770)+(6,050+2,550)+1,380+(4,130+6,050+4,130)+4,090)*0,3		12,279			
VV			(2,650+6,270)*2,13+(0,200+0,749+8,290)*2,13+(1,850)*2,33+(6,050)*2,68		59,203			
VV			(1,65+0,815+2,44+3,33+2,55+5,27)*0,3		4,817			
VV			Součet		76,299			
57	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,018	1 056,00	2 131,01	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 751 Vzduchotechnika 54 200,00								
58	K	751111r01-2	D+M dvouotáčkový ventilátor do kruhového potrubí, Ø160mm, V=350m3/h, 100Pa, standart TD 500/160	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
59	K	751344r01-2	D+M pružná manžeta, Ø160mm, standart KAA 160	kus	2,000	200,00	400,00	
60	K	751344r02	D+M tlumič hluku pro kruhové potrubí, typ MAA 160/600	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
61	K	751398r01	D+M nasávací mřížka do kruhového potrubí; průměslová, rozměr 200x75mm, typ KVP1-V-1.0	kus	5,000	500,00	2 500,00	
62	K	751398r02	D+M odvodní tařířový ventil, kovový, typ KO 100	kus	2,000	200,00	400,00	
63	K	751398r03	D+M hygrostat mechanický; typ HYG 6001	kus	6,000	2 100,00	12 600,00	
64	K	751398r04-2	Elektrické propojení hydrostatů s odvodním ventilátorem	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
65	K	7515108r01-2	Demontáž stávající VZT vč. likvidace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
66	K	751510r01	D+M kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø100mm	m	10,000	300,00	3 000,00	
67	K	751510r02	D+M kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø125mm	m	18,000	350,00	6 300,00	
68	K	751510r03	D+M kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø160mm	m	5,000	400,00	2 000,00	
69	K	7516911r01-2	Nastavení, měření, zaregulování, zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
70	K	7516911r02-2	Isolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí, požární prostupy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
71	K	7516911r03-2	Doprava, přesun hmot a vedlejší náklady spojené s realizací	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby 69 353,52								
72	K	7631212r01	D+M isolační a sanační desky s mikroporézní kapilárně aktivní strukturou tl. 25mm, celoplošné lepené systémovým lepidlem - skladba SD	m2	56,291	660,00	37 152,06	
vv			"D.1.1.2.11 B3_PÚDORYS 1PP NOVÝ.pdf					
vv			(2,650+10,000)*2,130		26,945			
vv			" Odpočty otvorů					
vv			-(1,000*0,530*1)		-0,530			
vv			((4,130+3,610)+(2,340+4,130))*2,330		33,109			
vv			" Odpočty otvorů					
vv			-(0,800*1,970*1)		-1,576			
vv			-(1,000*0,730*1)		-0,730			
vv			-(1,030*0,900*1)		-0,927			
vv			Součet		56,291			
73	K	7631214r01	D+M stěna předsazená z cementovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou do vlhkých prostor tl. 12,5 mm, stěna tl. 62,5 mm. profil 50 - skladba SP	m2	40,705	775,00	31 546,38	

Poznámka k položce:

Předstěna bude prováděna přitrožené otvory u podlahy a stropu, otvory budou opatřeny ventilační mřížkou. Všechny zásuvky, vypínače apod. budou posunuty na předstěnu, elektrorozvody budou příslušně prodlaženy.

vv "D.1.1.2.11 B3_PÚDORYS 1PP NOVÝ.pdf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(3,100+5,770)*2,330		20,667			
	WV		(6,050+2,550)*2,330		20,038			
	WV	sdk_stena	Součet		40,705			
74	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,618	1 060,00	655,08	CS ÚRS 2017 02
D	767		Konstrukce zámečnické				9 649,62	
75	K	7671221r01	Demontáž kovových sklepních kóji	m2	23,004	105,00	2 415,42	
	WV		"D.1.1.2.11 B3_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdf					
	WV		(7,200+0,900)+0,900+0,900+0,900)*2,130		23,004			
	WV		Součet		23,004			
76	K	7671221r02	Zpětná montáž kovových sklepních kóji	m2	23,004	290,00	6 671,16	
	WV		"D.1.1.2.11 B3_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdf					
	WV		(7,200+0,900)+0,900+0,900+0,900)*2,130		23,004			
	WV		Součet		23,004			
77	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,552	1 020,00	563,04	CS ÚRS 2017 02
D	771		Podlahy z dlaždic				33 424,27	
78	K	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	131,078	106,00	13 894,27	CS ÚRS 2017 02
	WV		ker_sokl		131,078			
79	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	19,662	305,00	5 996,91	CS ÚRS 2017 02
	WV		ker_sokl*0,1		13,108			
	WV		13,108*1,5 Přepočtené koeficientem množství		19,662			
80	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	131,078	24,00	3 145,87	CS ÚRS 2017 02
	WV		"D.1.1.2.4 B3_PŮDORYS 1PP STÁVAJÍCÍ.pdf					
	WV		(1,970+0,200+0,749+0,200+2,650+10,000+1,610+3,255+1,100+3,330+1,750+5,770+1,850+0,815+0,050+8,280+0,749+0,200+1,970)-0,8*4		43,298			
	WV		(6,050+4,090+6,050+2,735+0,610+1,070+0,610+0,290)-0,8		20,705			
	WV		(3,000+2,930+0,610+1,200+3,610+2,890+0,610+1,070+0,610+0,170)-0,8		15,900			
	WV		(2,950+3,010+1,470+1,140+0,885+1,300+0,600)+2,850-0,8*2		12,605			
	WV		(3,100+2,540+1,080+3,220+4,200+5,770)-0,8*2		18,310			
	WV		(6,050+2,550+6,050+2,550)-0,8		16,400			
	WV		(1,000+1,330+1,000+1,330)-0,8		3,860			
	WV	ker_sokl	Součet		131,078			
81	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	262,156	35,00	9 175,46	CS ÚRS 2017 02
	WV		ker_sokl*2		262,156			
82	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,122	1 080,00	1 211,76	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781								
Dokoňovací práce - obklady								
83	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	15,480	469,00	7 260,12	CS ÚRS 2017 02
	VV		"D.1.1.2.11 B3_PŮDORYS 1PP NOVÝ.pdř (6,050+2,550)*1,8		15,480			
	VV		Součet		15,480			
84	M	5976102r01	obkladačky keramické bílé 20 x 20 cm l. j.	m2	17,028	210,00	3 575,88	
	VV		15,48*1,1*Přepočtené koeficientem množství		17,028			
85	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,247	1 074,00	265,28	CS ÚRS 2017 02
D 783								
Dokoňovací práce - nátěry								
86	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sítíkatový - skladba SD	m2	168,873	21,00	3 546,33	CS ÚRS 2017 02
	VV		SD*3		168,873			
87	K	783823161	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 akrylátový	m2	1 494,132	14,00	20 917,85	CS ÚRS 2017 02
	VV		fas_obj_3		1 494,132			
88	K	7838231r01	Nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 desinfekčním roztokem	m2	1 494,132	56,00	83 671,39	
	VV		fas_obj_3		1 494,132			
89	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sítíkatový	m2	176,671	178,00	31 447,44	CS ÚRS 2017 02
	VV		SD+sdk_stena+SO-ker_obklad		176,671			
90	K	7838274r01	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3	m2	1 494,132	189,00	282 390,95	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		nátěr fasádní barvou proti plísním a řasám					
			fas_obj_3		1 494,132			

**KB**

ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Podbabská 1589/1

160 00 Praha 6 - Dejvice

IČO: 60460580

Bankovní záruka č. 1803014029

Byli jsme informováni, že na základě SMLOUVY O DÍLO, na realizaci akce ve vojenském ubytovacím zařízení s názvem „**Liberec - sanace VUZ, budovy č. 2 a 3 - realizace**“ (dále jen „**Smlouva**“), která bude uzavřena mezi Vámi a **HB INPOL, s.r.o., Cidlinská 75/17, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec, IČO: 63148218**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9396 (dále jen „**Klient**“) je vyžadována bankovní záruka za splnění povinností Klienta ze Smlouvy, tj. záruka za dodržení smluvních podmínek, ve výši CZK 308.386,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu, bez námitek a bez zkoumání důvodů požadovaného čerpání jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 308.386,00

slovy: Korun českých Tři Sta Osm Tisíc Tři Sta Osmdesát Šest 00/100
(dále jen „**Zaručená částka**“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy a to zejména, že Vám nepředložil řádně a včas, tj. v souladu s podmínkami Smlouvy bankovní záruku za kvalitu díla a/nebo neuhradil Vám nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý dluh, k němuž byl dle Smlouvy povinen (dále jen „**Výzva**“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření a čísla, bylo-li přiděleno) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **30. září 2018** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.



KB

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

V Praze dne 30. dubna 2018

Komerční banka, a.s.

Lucie Vrabcová
A0681

vlastnoruční podpis

Lucie Vrabcová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

Lenka Carvanová

B 0840

vlastnoruční podpis

Lenka Carvanová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

ARMAT
PRISPEV
JAVÁ ORGANIZACE
As-Po Podabské 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
166