

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.: 973 204 091

Bc. Tomáš Hladík – tel.: 602 106 100, tomas.hladik@as-po.cz

Václav Ondrůj, tel.: 602 551 088, vaclav.ondruij@as-po.cz

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7336

Ing. Bc. Josef Velešík – jednatel

Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

46972021, CZ46972021

Komerční banka, a.s.

19-2133470267/0100

73v4fhx

Ing. Bc. Josef Velešík – jednatel, tel.: 604 222 317

Ing. Rostislav Krenar – hlavní stavbyvedoucí,

tel.: 604 222 315, rostislav.krenar@navratilpv,

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele kompletní rekonstrukce vnitřních prostor vojenského ubytovacího zařízení (dále jen „VUZ“) Prostějov. Dílo bude realizováno dle vypracované projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 2 smlouvy o dílo).

Podrobná specifikace prací:

- Provést vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace „Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3. NP“, (zpracovatel ing. Kateřiny Niklové), vydaného ohlášení stavby č.j. MO 39070/2017-121601 ze dne 28. února, za dodržení podmínek stanovisek vydaných v rámci stavebního řízení a dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- Provedení zkoušek dle ČSN 060310.
- Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro vydání kolaudačního souhlasu k provozu.
- Zajistit vydání kolaudačního souhlasu, včetně zajištění všech vyžádaných stanovisek (Ministerstva obrany- Odbor státního dozoru, Hygiena)
- Předání veškerých záručních listů.
- Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 2x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) – dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.
- Součástí plnění díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány objednateli do 10 dnů od odevzdání odpadu včetně dokladů o výkupu – vážní lístky.

Realizace akce podléhá stavebnímu řízení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: dle č. 12.2 této smlouvy
 Termín ukončení plnění: do 120 dnů od zahájení plnění
 Termín předložení kolaudačního souhlasu: do 15. 12. 2017

Místo plnění: VUZ Prostějov
 Letecká 1, PSČ 796 01 Prostějov
 GPS: 49.462693, 17.129113

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 8 203 667 Kč

slovy: „osmmilionůdvěstětřítisícšestsetšedesátsedm korunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst.1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen faktura) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.3 Fakturace bude probíhat měsíčně do výše 100% ceny díla na základě dílčích zjišťovacích protokolů potvrzených zástupci objednatele a TDI. Z každé faktury bude pozastavena částka ve výši 15% z ceny bez DPH. 10% z pozastávky bude uvolněno po předání díla bez vad a nedodělků a po vydání kladného stanoviska MO OSD, zbylých 5% bude uvolněno po vydání kolaudačního souhlasu. O uvolnění pozastávky bude zhotovitelem požádáno písemně.
- 4.4 Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury (originál + kopie zápisu o předání a převzetí) do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30-ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 4.5 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.
- 4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
- 4.7 Faktury rozdělit na jednotlivé stavební celky (objekty) a ty následně rozdělit na stavební a další profesní části.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

- 5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
- 5.5 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v čl. II. této smlouvy.
- 5.6 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Kontrolní dny budou prováděny průběžně (pravidelně min. 2x měsíčně) za společné účasti projektanta, zástupce zhotovitele a zástupce objednatele.
- 5.8 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku. Vždy před zakrytím konstrukcí bude provedena fotodokumentace odkryté části. Fotodokumentaci provádí technický dozor objednatele v součinnosti se zhotovitelem.
- 5.9 V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
- 5.10 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
- 5.11 Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnění, na kterém bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu, realizace díla bude probíhat za provozu.
- 5.12 Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli.
- 5.13 Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.
- 5.14 Veškeré revize musí být prováděny revizním technikem s oprávněním od MO OSD.
- 5.15 V rámci zakázky si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu a přístup do objektů a místností.
- 5.16 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah realizace.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
- 6.6 Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek
- 7.2 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
- 7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 7.7 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. INSTITUT MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 8.1 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 8.2 Stanovení ceny víceprací a méněprací
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

- b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 8.3** Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatel schváleného změnového listu.
- 8.4** Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 8.5** Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
- 8.6** Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10% nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10% nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
- 8.7** Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 9.1** Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1** Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.2** V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

- 10.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 10.4 Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 10.5 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 1 000 Kč za každý den do odstranění nedostatků ve stavebním deníku.
- 10.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 10.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 10.8 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
- 10.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
- 11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
- 12.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro

závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

- 12.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (39 listů)

V Praze dne: 2017 -06- 2 9

V Prostějově dne: 2017 -06- 2 9



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký

ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580

166

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 17/2070 786 01 Prostějov
provozovna: Majakovského 4/204, PVA
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./Fax: 542 343 958 345 774



Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel

Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP

REKAPITULACE

1.NP

Stavební práce	1 608 342
Ústřední vytápění	111 405
Zdravotechnika	20 190
Elektroinstalace	223 321
Elektroinstalace - rozvaděč 1.NP	60 394
Vzduchotechnika	61 835

2.NP

Stavební práce	2 447 489
Ústřední vytápění	117 820
Zdravotechnika	48 112
Elektroinstalace	183 578
Elektroinstalace - rozvaděč 2.NP	30 089
Vzduchotechnika	53 720

3.NP

Stavební práce	2 447 489
Ústřední vytápění	118 390
Zdravotechnika	48 112
Elektroinstalace	183 578
Elektroinstalace - rozvaděč 3.NP	30 089
Vzduchotechnika	53 720
Elektroinstalace HZS	171 550

CELKEM

8 019 225

VRN 2,3%

184 442

CELKEM

8 203 667

DPH 21%

1 722 770

CELKEM S DPH

9 926 437

V Prostějově, dne 16. května 2017

Ing. Bc. Josef Velesík
Jednatel
Ing. Bc. Josef Velesík
Jednatel
Ing. Bc. Josef Velesík
Jednatel
Ing. Bc. Josef Velesík
Jednatel

Ing. Bc. Josef Velesík - jednatel

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 001
Objekt :	001 Stavební úpravy 1.NP	Stavební úpravy 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121033RT3	Překlad nenosný do příčky 1200 x 249 x 125 mm - chodba	kus	1,00	418,00	418,00
2	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	98,53	135,00	13 302,09
		017:(8,8+8,8+3,325)*2,9		60,68		
		-2,25*1,5*3		-10,13		
		-0,8*1,97*1		-1,58		
		018:(8,8+8,8-2,4-0,15+4,95)*2,9		58,00		
		-1,2*1,5*5		-9,00		
		-1,25*1,97*1		-2,46		
		023:(0,9+2,45)*(2,9-2,0)		3,02		
3	340238212RT2	Zazdívká otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	4,90	850,00	4 165,00
		0,4*2,0*1		0,80		
		1,25*2,0*1		2,50		
		0,8*2,0*1		1,60		
4	342255024RT1	Příčky z desek tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	8,34	525,00	4 376,40
		023:(0,9+2,45)*2,9		9,72		
		-0,7*1,97*1		-1,38		
5	342255026RT1	Příčky z desek tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	2,77	628,00	1 742,07
		chodba:1,5*2,9		4,35		
		-0,8*1,97*1		-1,58		
6	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	4,35	715,00	3 110,25
		018:1,5*2,9		4,35		
7	342261213RT1	Předstěna sádrokarton. ocel.kce, tl.150 mm, s TI desky standard tl. 12,5 mm, Rdt min 48 dB	m2	24,00	936,00	22 461,66
		017:3,325*2,9		9,64		
		018:4,95*2,9		14,36		
8	601012142RT1	Omítká stropů štuková Hasit 160 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	75,34	139,00	10 472,26
		1.NP:				
		017:25,59		25,59		
		018:38,42		38,42		
		1.NP:				
		021:4,0		4,00		
		022:5,13		5,13		
		023:2,2		2,20		
9	342100101	Příplatek - přebroušení a tmelení SDK	m2	154,31	10,00	1 543,12
		podhledy:				
		1.NP:				
		017:25,59		25,59		
		018:38,42		38,42		
		1.NP:				
		021:4,0		4,00		
		022:5,13		5,13		
		023:2,2		2,20		
		stěny:				
		017:3,325*2,9		9,64		
		018:4,95*2,9		14,36		
		018:1,5*2,9*2		8,70		
		pouzdra:				

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 001
Objekt :	001 Stavební úpravy 1.NP	Stavební úpravy 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		021:(2,385-0,835)*2,9*2		8,99		
		-0,8*2,0*1		-1,60		
		022:(0,8+1,0)*2,9*2		10,44		
		-0,8*2,0*1		-1,60		
		sdk PŘÍČKY:				
		021:(0,835+1,675)*2,9*2		14,56		
		022:(1,92-0,8-1,0+0,15+2,4)*2,9*2		15,49		
10	34226000	Opláštění sádrokarton. ocel.kce, tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, bez TI	m2	16,23	650,00	10 549,50
		021:(2,385-0,835)*2,9*2		8,99		
		-0,8*2,0*1		-1,60		
		022:(0,8+1,0)*2,9*2		10,44		
		-0,8*2,0*1		-1,60		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						72 140,35
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
11	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	64,01	525,00	33 605,25
		1.NP:				
		017:25,59		25,59		
		018:38,42		38,42		
12	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	11,33	565,00	6 401,45
		1.NP:				
		021:4,0		4,00		
		022:5,13		5,13		
		023:2,2		2,20		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						40 006,70
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
13	602016116RT1	Omítka stěn jádrová, ručně tlušťka vrstvy 20 mm	m2	98,53	235,00	23 155,49
		017:(8,8+8,8+3,325)*2,9		60,68		
		-2,25*1,5*3		-10,13		
		-0,8*1,97*1		-1,58		
		018:(8,8+8,8-2,4-0,15+4,95)*2,9		58,00		
		-1,2*1,5*5		-9,00		
		-1,25*1,97*1		-2,46		
		023:(0,9+2,45)*(2,9-2,0)		3,02		
14	602016141RT1	Omítka stěn štuková, ručně tlušťka vrstvy 3 mm	m2	117,08	98,00	11 474,13
		017:(8,8+8,8+3,325)*2,9		60,68		
		odečty: -2,25*1,5*3		-10,13		
		-0,8*1,97*1		-1,58		
		018:(8,8+8,8-2,4-0,15+4,95)*2,9		58,00		
		-1,2*1,5*5		-9,00		
		-1,25*1,97*1		-2,46		
		021:(2,385+1,675)*2*(2,9-2,0)		7,31		
		022:(1,92+0,25+2,4)*2*(2,9-2,0)		8,23		
		023:(0,9+2,45)*2*(2,9-2,0)		6,03		
15	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	23,16	35,00	810,72
		017:2,25*1,5*3		10,13		
		0,8*1,97*1		1,58		
		018:1,2*1,5*5		9,00		
		1,25*1,97*1		2,46		
16	612481118U00	Potažení vni stěn sklovi+tmel	m2	95,52	135,00	12 895,07
17	612481100	Vytužení rohů a hran armovací sítí - apu lišty	kpl	1,00	1 750,00	1 750,00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						50 085,41

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 001
Objekt :	001 Stavební úpravy 1.NP	Stavební úpravy 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64		Výplně otvorů				
18	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,00	650,00	1 300,00
19	642940020RAA	Dveře dvoukřídlové 125/197, překlad, zárubeň, práh dřevěné hladké plné	kus	1,00	8 100,00	8 100,00
		018:1		1,00		
20	553306120	Zárubeň ocelová 800x1970x110 L	kus	2,00	783,00	1 566,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				10 966,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
21	900100102	Dodávka a montáž požární hydrant viz požární zpráva	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
22	900100103	Rozvod požární vody	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
23	900100104	Zához a začištění rýh po datovém kabelu výměna viz elektro	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
24	900100105	D+M požární hlásiče dle PBŘS	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				67 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
25	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	15,00	100,00	1 500,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 500,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	75,34	68,00	5 123,12
		017:25,59		25,59		
		018:38,42		38,42		
		021:4,0		4,00		
		022:5,13		5,13		
		023:2,2		2,20		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 123,12
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	965081223U00	Bour dlažd keram tl 10 mm- >1m2	m2	22,40	65,00	1 456,00
		012:22,4		22,40		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 456,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
28	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	5,00	120,00	600,00
		017:1,0*2,0*1		2,00		
		018:1,5*2,0*1		3,00		
29	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m	m	4,10	321,00	1 316,10
		u dveří - bourání otvoru:(0,5+1,0+0,5)*1		2,00		
		2,1*1		2,10		
30	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	95,52	137,00	13 086,10
		017:(8,8+8,8+3,325)*2,9		60,68		
		odečty:-2,25*1,5*3		-10,13		
		-0,8*1,97*1		-1,58		
		018:(8,8+8,8-2,4-0,15+4,95)*2,9		58,00		
		-1,2*1,5*5		-9,00		
		-1,25*1,97*1		-2,46		
31	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	6,75	75,00	506,25
		017:1,5*1,5*3		6,75		
32	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	8,91	375,00	3 342,17
33	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	35,65	150,00	5 347,48
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,91	250,00	2 228,11
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	124,77	15,00	1 871,62
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,91	185,00	1 648,80
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,56	20,00	891,25

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 001
Objekt :	001 Stavební úpravy 1.NP	Stavební úpravy 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,91	375,00	3 342,17
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				34 180,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,98	715,00	6 422,04
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 422,04
Díl: 711		Izolace proti vodě				
40	711212002RT1	Stěrka hydroizolační , proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	54,67	425,00	23 235,18
		stěny:				
		021:(2,385+1,675)*2*2,0		16,24		
		-0,8*2,0*1		-1,60		
		022:(1,92+2,4)*2*2,0		17,28		
		0,25*2*2,0		1,00		
		-0,8*2,0*1		-1,60		
		023:(2,45+0,9)*2*2,0		13,40		
		-0,7*1,97*1		-1,38		
		podlahy:				
		021:4,0		4,00		
		022:5,13		5,13		
		023:2,20		2,20		
41	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm	m	21,66	145,00	3 140,70
		021:(2,385+1,675)*2		8,12		
		-0,8		-0,80		
		022:(2,4+0,25+1,92)*2		9,14		
		-0,8		-0,80		
		023:(2,45+0,9)*2		6,70		
		-0,7		-0,70		
42	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	263,76	2,00	527,52
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				26 903,39
Díl: 725		Zařizovací předměty				
43	725100	D + M Geberit	kus	2,00	9 550,00	19 100,00
44	725101	D + M Sprchová vanička 100 x 100 cm, podezděná skleněná zástěna, čiré sklo	kus	2,00	35 125,00	70 250,00
45	7251011	D + M topný žebřík	kus	2,00	15 250,00	30 500,00
46	725102	D + M Baterie, držák, hadice	kus	2,00	9 850,00	19 700,00
47	725103	D + M Zrcadlo 45 x 90 cm	kus	2,00	6 250,00	12 500,00
48	725104	D + M Umyvadlo , baterie, pileta, sifón	kus	4,00	19 745,00	78 980,00
49	725105	D + M nerez dřez , baterie, sifón	kus	2,00	9 550,00	19 100,00
50	7251051	D + M závěsná záchodová mísa	kus	2,00	7 850,00	15 700,00
51	998725204R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m	%	2 658,30	2,00	5 316,60
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				271 146,60
Díl: 763		Dřevostavby				
52	763131713U00	SDK podhled napoj na obvod kce prof	m	75,71	91,00	6 889,61
		1.NP:				
		017:(8,8+3,325)*2		24,25		
		018:(8,8+4,95)*2		27,50		
		1.NP:				
		021:(2,385+1,675)*2		8,12		
		022:(1,92+0,25+2,4)*2		9,14		
		023:(0,9+2,45)*2		6,70		
53	763131714U00	SDK podhled zákl penetrační nátěr	m2	75,34	19,00	1 431,46
		1.NP:				
		017:25,59		25,59		

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 001
Objekt :	001 Stavební úpravy 1.NP	Stavební úpravy 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		018:38,42		38,42		
		1.NP:				
		021:4,0		4,00		
		022:5,13		5,13		
		023:2,2		2,20		
54	763183111U00	Mtž pouzdro dveře 1kř -80cm SDK 1k	kus	2,00	821,00	1 642,00
55	553353502	Pouzdro dveřní 800 mm	kus	2,00	6 412,00	12 824,00
56	998763202U00	Přesun % dřevostavby objekt v -24m	%	227,87	4,00	911,48
	Celkem za	763 Dřevostavby				23 698,55
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
57	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	2,00	400,00	800,00
		chodba:1		1,00		
		017:1		1,00		
58	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
59	766810100	Montáž kuchyňských linek včetně spotřebičů	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
60	766810101	Dodávka kuchyňské linky na míru l = 1,5 m	kus	1,00	39 999,00	39 999,00
61	766810102	vestavěná malá lednička	kus	2,00	24 200,00	48 400,00
62	766810103	Mikrovlnná trouba	kus	2,00	5 250,00	10 500,00
63	766810104	Sklokeramická deska	kus	2,00	13 500,00	27 000,00
64	766810105	Dodávka kuchyňské linky na míru l = 1,88 m	kus	1,00	50 000,00	50 000,00
65	766810106	Dodávka a montáž vestavěných skříní masiv, ruční výroba	kus	4,00	35 000,00	140 000,00
66	766810107	Dodávka a montáž dvoulůžkové postele masiv, ruční výroba	kus	2,00	38 750,00	77 500,00
67	766810108	Dodávka a montáž rohová stěna masiv, ruční výroba	kus	2,00	100 000,00	200 000,00
68	766810109	Dodávka a montáž křesla dle výběru investora	kus	4,00	7 500,00	30 000,00
69	766810110	Dodávka a montáž konferenční stůl dle výběru investora	kus	2,00	7 500,00	15 000,00
70	766810111	Dodávka a montáž sedačka, pravá kůže dekor dle výběru investora	kus	2,00	55 000,00	110 000,00
71	558100	Dveře do pouzdra 800 mm, wc zámek dekor dle výběru investora	kus	2,00	15 000,00	30 000,00
72	61161720	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 lamino dekor dle výběru investora	kus	2,00	4 000,00	8 000,00
73	61181262.A	Zárubeň obkladová š. 80 cm/tl. stěny 7-15cm	kus	2,00	3 800,00	7 600,00
74	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	8 032,99	2,00	16 065,98
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				819 364,98
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
75	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	33,73	34,00	1 146,82
		021:4,0		4,00		
		022:5,13		5,13		
		023:2,2		2,20		
		012:22,4		22,40		
76	771111141R00	Příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	33,73	45,00	1 517,85
		021:4,0		4,00		
		022:5,13		5,13		
		023:2,2		2,20		
		012:22,4		22,40		
77	771575107RT2	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel	m2	37,11	335,00	12 431,85
		021:4,0		4,00		
		022:5,13		5,13		
		023:2,2		2,20		
		017:1,5*1,0		1,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 001
Objekt :	001 Stavební úpravy 1.NP	Stavební úpravy 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		018:1,88*1,0		1,88		
		012:22,4		22,40		
78	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	62,36	60,00	3 741,60
		012:(14,95+0,25+1,2+0,1+1,2+1,5)*2		38,40		
		021:(2,385+1,675)*2		8,12		
		022:(1,92+0,25+2,4)*2		9,14		
		023:(0,9+2,45)*2		6,70		
79	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	33,73	25,00	843,25
		021:4,0		4,00		
		022:5,13		5,13		
		023:2,2		2,20		
		012:22,4		22,40		
80	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	11,33	155,00	1 756,15
81	771100010RAA	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou tl. 3 mm, penetrace	m2	97,74	178,00	17 397,72
		017:25,59		25,59		
		021:4,0		4,00		
		018:38,42		38,42		
		022:5,13		5,13		
		023:2,2		2,20		
		012:22,4		22,40		
82	597001	Dlaždice 44,5 x 44,5 cm	m2	38,79	414,00	16 058,85
		15 % ztrátne:				
		021:4,0*1,15		4,60		
		022:5,13*1,15		5,90		
		023:2,2*1,15		2,53		
		012:22,4*1,15		25,76		
83	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	548,94	4,00	2 195,76
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				57 089,86
Díl:	776	Podlahy povlakové				
84	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	133,05	55,00	7 317,75
		017:29,10*3		87,30		
		018:45,75		45,75		
85	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	60,63	97,00	5 881,11
		017:25,59		25,59		
		018:38,42		38,42		
		odečet dlažby, šířka 1,0 m před linkou:-1,5*1,0		-1,50		
		-1,88*1,0		-1,88		
86	776100101	Podlahové lišty plastové 7 cm s vlepením koberce	m	52,70	120,00	6 324,00
		017:(8,8+3,325)*2		24,25		
		-0,8*2		-1,60		
		018:(8,8+4,95)*2		27,50		
		-0,8*2		-1,60		
		0,25*4		1,00		
		1,5*2		3,00		
		0,15*1		0,15		
87	69740	Koberec zátěžový	m2	48,10	511,00	24 579,10
		017:(8,8+3,325)*2		24,25		
		-0,8*2		-1,60		
		018:(8,8+4,95)*2		27,50		
		-0,8*1		-0,80		
		-1,25*1		-1,25		
88	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	441,02	2,00	882,04

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 001
Objekt :	001 Stavební úpravy 1.NP	Stavební úpravy 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				44 984,00
Díl:	781	Obklady keramické				
89	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	43,33	35,00	1 516,71
		021:(2,385+1,675)*2*2,0		16,24		
		-0,8*2,0*1		-1,60		
		022:(2,4+1,92+0,25)*2*2,0		18,28		
		-0,8*2,0*1		-1,60		
		023:(0,9+2,45)*2*2,0		13,40		
		-0,7*1,979*1		-1,39		
90	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 250x450 mm	m2	43,33	345,00	14 950,47
91	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	43,33	150,00	6 500,21
92	781419704R00	Příplatek za spárování obkladů stěn bílým cementem	m2	43,33	2,00	86,67
93	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	50,36	39,00	1 964,04
		021:(2,385+1,675)*2		8,12		
		-0,8		-0,80		
		2,0*4		8,00		
		022:(2,4+1,92+0,25)*2		9,14		
		-0,8*1		-0,80		
		2,0*6		12,00		
		023:(0,9+2,45)*2		6,70		
		2,0*4		8,00		
94	597000	Obklad 250 x 450 cm	m2	49,83	417,00	20 781,15
		15% ztrátové:				
		43,3347*1,15		49,83		
95	5976600	Lišta nerezová obklad	m	50,36	250,00	12 590,00
96	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	483,89	2,00	967,79
	Celkem za	781 Obklady keramické				59 357,04
Díl:	784	Malby				
97	784151101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	256,34	18,00	4 614,07
		stropy:				
		017:25,59		25,59		
		018:38,42		38,42		
		021:4,0		4,00		
		022:5,13		5,13		
		023:2,2		2,20		
		stěny:				
		017:(8,8+3,325)*2*2,9		70,33		
		-2,25*1,5*3		-10,13		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		018:(8,8+4,95)*2*2,9		79,75		
		-1,2*1,5*5		-9,00		
		-1,25*1,97*2		-4,93		
		021:(2,385+1,675)*2*(2,9-2,0)		7,31		
		022:(1,92+0,25+2,4)*2*(2,9+2,0)		44,79		
		023:(2,45+0,9)*2*(2,9-2,0)		6,03		
98	784155222R00	Malba tekutá, barva, bez penetr. 2 x	m2	256,34	48,00	12 304,18
	Celkem za	784 Malby				16 918,24

CELKEM

1 608 342,34

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 002
Objekt :	002 Stavební úpravy 3.NP	Výměna radiátorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 730		Ústřední vytápění				
1	904R02	HZS - zkoušky v rámci montáž., prací, topná zk. tlaková zk.	hzs	15,00	255,00	3 825,00
2	904R03	HZS - regulace systému	hzs	8,00	255,00	2 040,00
3	904R04	HZS - revize plynu a uvedení do provozu	hzs	5,00	255,00	1 275,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				7 140,00
Díl: 734		Armatury				
4	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	17,00	55,00	935,00
		1.np:17		17,00		
5	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	17,00	60,00	1 020,00
6	551100	Připojovací kus	kus	17,00	161,00	2 737,00
7	551200	Termostatická hlavice	kus	17,00	297,00	5 049,00
8	551300	Šroubení svorné	kus	17,00	76,00	1 292,00
9	551400	Uzavírací a regulační armatura	kus	17,00	359,00	6 103,00
10	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	181,22	1,00	181,22
	Celkem za	734 Armatury				17 317,22
Díl: 735		Otopná tělesa				
11	735000912R00	Vyregulování ventilů s termostat. ovládáním	kus	17,00	85,00	1 445,00
12	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových vč. likvidace	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
13	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	17,00	155,00	2 635,00
14	735159523R00	Montáž panel.těles 2řadých, s odvzduš.,	soubor	17,00	450,00	7 650,00
15	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	2,00	250,00	500,00
16	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	17,00	20,00	340,00
17	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	kpl	1,00	1 150,00	1 150,00
18	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	kpl	1,00	750,00	750,00
19	484100	Ručníkový radiátor 1820/600 středové připojení	kus	2,00	2 411,00	4 822,00
20	48457207	Těleso otopné des. Boční připoj.	kus	17,00	3 605,00	61 285,00
21	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	870,42	1,00	870,42
	Celkem za	735 Otopná tělesa				86 947,42

CELKEM

111 405

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 003
Objekt :	002 Stavební úprvy 3.NP	Zdravotecnika - kanalizace, vodoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	4,10	155,00	635,50
		dměřeno z autocadu:		0,00		
		017:1,0+0,3		1,30		
		022:0,6+0,3		0,30		
		023:1,6+0,6+0,3		2,50		
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,90	160,00	464,00
		odměřeno z autocadu:		0,00		
		021:0,8+0,3		1,10		
		022:1,5+0,3		1,80		
3	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	7,70	199,00	1 532,30
		023 a 022:0,3*3+2,4		3,30		
		021:0,5+3,3+0,3+0,3		4,40		
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	4,90	497,00	2 435,30
		023 a 022:1,5+0,3		1,80		
		021:0,5+2,3+0,3		3,10		
5	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	4,00	45,00	180,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	55,00	165,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	75,00	150,00
8	721226312U00	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40	kus	4,00	319,00	1 276,00
9	721226412U00	Zápachová uzávěrka dřez DN 50	kus	2,00	378,00	756,00
10	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	19,60	15,00	294,00
		4,1+2,9+7,7+4,9		19,60		
11	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	81,25	1,00	81,25
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				7 969,35
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
12	722174024U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32 - D 40	m	27,40	376,00	10 302,40
		021:1,0+0,7+0,3+0,3+0,3		2,60		
		1,3+0,3+1,3+0,3		3,20		
		022+023:2,1+2,1+0,3*4+3,7*2+0,3+2+1,6*2+0,3+3		21,60		
13	722181212RU4	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 - 42 mm	m	13,70	69,00	945,30
		27,4/2		13,70		
14	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	27,40	12,00	328,80
15	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	27,40	19,00	520,60
16	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	123,46	1,00	123,46
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				12 220,56

CELKEM

20 190

Materiál	CENA	MNOZSTVI	JEDN.	CENA CELKEM
CYKY 3CX2,5	24,00	1 000,00	m	24 000,00 Kč
CYKY-J 3X1,5 (C)	11,00	500,00	m	5 500,00 Kč
CYKY 4x25	81,00	25,00	ks	2 025,00 Kč
CYKY 4x10	49,00	25,00	m	1 225,00 Kč
CYKY 4X35	267,00	25,00	m	6 675,00 Kč
CYKY 5CX1,5	23,00	150,00	m	3 450,00 Kč
CYKY 5-J x 2.5 (5C)	31,00	50,00	m	1 550,00 Kč
CYKY 2AX1,5	8,00	250,00	m	2 000,00 Kč
CYKY 2BX1,5	8,00	100,00	m	800,00 Kč
LISTA LV 40X40 2M	33,00	50,00	m	1 650,00 Kč
svork.vyrovnani potenc. EP/MXE - OBO	176,00	1,00	ks	176,00 Kč
CY 4 zel.zl./H07V-U/	9,00	100,00	m	900,00 Kč
CY 25 zel.zl./H07V-U/	23,00	50,00	m	1 150,00 Kč
WAGO 3x 2,5mm	5,50	200,00	ks	1 100,00 Kč
CY 2,5 CERNY	4,00	20,00	m	80,00 Kč
CY 2,5 SV.MODRY	3,50	20,00	m	70,00 Kč
CY 2,5 ZEL. ZLUTY	4,00	20,00	m	80,00 Kč
SVORKA RSA 4 CERNA	17,00	20,00	ks	340,00 Kč
SVORKA RSA 4 KONCOVA PREP.	14,00	20,00	ks	280,00 Kč
SVORKA RSA 4 PE ZEL.ZL.	17,00	20,00	ks	340,00 Kč
SVORKA RSA 4 SV.MODRA	15,00	20,00	ks	300,00 Kč
Ventilat.rele zpozdvaci WC	376,00	2,00	ks	752,00 Kč
Vyp. Sporák 3f - sporákovka	444,00	2,00		888,00 Kč
KR.Hensel DE9321	91,00	2,00	ks	182,00 Kč
krabice KO 68	5,00	150,00	ks	750,00 Kč
krabice ACIDUR 6455-11	79,00	2,00	ks	158,00 Kč
krabice KU 68/2 - 1903	37,00	50,00	ks	1 850,00 Kč
dvoj zásuvka 230V komplet	98,00	40,00	ks	3 920,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 1	101,00	15,00	ks	1 515,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 5	107,00	11,00	ks	1 177,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 6	111,00	4,00	ks	444,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 6+6	131,00	2,00	ks	262,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 7	147,00	2,00	ks	294,00 Kč
dvojrámeček	21,00	10,00	ks	210,00 Kč
trojrámeček	37,00	2,00	ks	74,00 Kč
čtyřrámeček	65,00	2,00	ks	130,00 Kč
Pohybove cidlo PIR WC	655,00	2,00	ks	1 310,00
relé časové do krabice - WC pro ventilátor	319,00	2,00	ks	638,00
svítidlo interiérové stropní alternativa výkonu 60W	1634,00	10,00	ks	16340,00
svítidlo interiérové stropní WC alternativa výkonu 60W	1814,00	2,00	ks	3628,00
svítidlo WC nástěnné s vypínačem 2x11W	1310,00	2,00	ks	2620,00
svítidlo kuchyňské nástěnné s vypínačem 11W	1550,00	2,00	ks	3100,00
nouzové sv.	575,00	6,00		3450,00
				97 383,00 Kč

C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	CENA	MNOZSTVI	JEDN.	CENA CELKEM
Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 500.tis.mont.pr.	2 000,00	1,00	objem	2 000,00 Kč
lišta vkladací s víčkem 40- 20mm	5,90	50,00	m	295,00 Kč
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	2,70	150,00	ks	405,00 Kč
ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2	3,90	15,00	ks	58,50 Kč
ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	17,90	15,00	ks	268,50 Kč
ochran.pospoj. . Cu 4-16mm2	11,00	10,00	m	110,00 Kč
vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm	15,00	100,00	ks	1 500,00 Kč
Vysekání drážky pro kabely	155,00	100,00	M	15 500,00 Kč
EP-ochranná přípojnice	33,00	1,00	ks	33,00 Kč
CYKY-CYKYm do 3Cx2.5 mm2 750V	18,00	1 000,00	m	18 000,00 Kč
CYKY-CYKYm do 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	16,00	500,00	m	8 000,00 Kč
CYKY-CYKYm do 5x35 mm2 750V (PU)	36,00	75,00	m	2 700,00 Kč
CYKY-CYKYm 2x1.5 mm2 750V (PU)	11,00	350,00	m	3 850,00 Kč
CYKY-CYKYm do 5x2,5-10	14,00	50,00	m	700,00 Kč
zatažení kabelu do 2 kg na metr	12,00	100,00	m	1 200,00 Kč
montáž popisného štítku přístrojů	5,00	100,00	ks	500,00 Kč
popisný štítek kabelový	5,00	100,00	ks	500,00 Kč
vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 450mm	125,00	120,00	ks	15 000,00 Kč
zednická výpomoc (drážky, sekání, atd)	245,00	25,00	m	6 125,00 Kč

CY 2.5 mm2 černý (DR)	11,00	20,00	m	220,00 Kč
CY 2.5 mm2 světle modrý (DR)	11,00	20,00	m	220,00 Kč
CY 2.5 mm2 zelenožlutý (DR)	11,00	20,00	m	220,00 Kč
svorka řadová RS 2,5-4	3,00	20,00	ks	60,00 Kč
prepojení krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.	35,00	48,00	ks	1 680,00 Kč
krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap. prepojení	9,00	50,00	ks	450,00 Kč
krabice KO 68 pod omítku + vysekání	19,00	50,00	ks	950,00 Kč
krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj.	33,00	10,00	ks	330,00 Kč
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	3,00	1 200,00	ks	3 600,00 Kč
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	5,00	250,00	ks	1 250,00 Kč
vypinac velkoplosny	67,00	34,00	ks	2 278,00 Kč
zás.vestav.10/16A 48/250/380V vč.zap. 2P	84,00	40,00	ks	3 360,00 Kč
Přepojení rozvaděče vč. Pomoc.mat.	2 125,00	1,00	ks	2 125,00 Kč
Přepojení stáv.okruhů neupravov. Prostor	4 950,00	1,00	ks	4 950,00 Kč
ostatní nespecifikované práce	250,00	12,00	ks	3 000,00 Kč
Zapojení světel	250,00	34,00	ks	8 500,00 Kč
montaz PIR	250,00	2,00	ks	500,00 Kč
montáž světel	250,00	22,00	ks	5 500,00 Kč
začištění drážek	100,00	100,00	m	10 000,00 Kč
				125 938,00 Kč

CELKEM

223 321,00 Kč

ro1

Čís.	Objednací číslo	Název	PGR	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
1	IL308224-F	Zapuštěný rám s dveřmi 2U-24	4170	4 570,00	1	4 570,00
2	CSIL129224	Konstrukce instalační 2-24, plastové panely	4190	3 347,00	1	3 347,00
3	CSZAMFABE-	Zámek FAB + jazýček + redukce pro M2000	4190	697,00	1	697,00
4	BZ900283--	Hlavní vypínač 80A, 3-pólový	4320	612,00	1	612,00
5	IS506143--	Pojistkový odpínač 3P,50A-850001593	4826	455,00	1	455,00
6	ISZ14050--	Pojistka válcová gG14x51 50A 500V	4826	35,00	3	105,00
7	CSIS951400	Svodič přepětí DEHNventilM TNS		17 100,00	1	17 100,00
8	BM018340--	Jistič B40/3	4484	784,00	3	2 352,00
9	BM018325--	Jistič B25/3	4484	567,00	1	567,00
10	BM018320--	Jistič B20/3	4484	543,00	3	1 629,00
11	BM018116--	Jistič B16/1	4464	137,00	18	2 466,00
12	BC004103--	Proudový chránič 40-4-003/AC	4271	1 241,00	3	3 723,00
13	IK021036--	Svorkovnice N (sedmisvorková)	4850	41,00	1	41,00
14	IKB04016--	Svorkovnice 4-pólová 80A, přívod 1x16mm2	4230	527,00	1	527,00
15	IK110002--	Řadová svorka CBC šedá, 2,5mm2	4850	11,00	20	220,00
16	IK110016--	Řadová svorka CBC šedá, 16mm2	4850	32,00	12	384,00
17	IK110035--	Řadová svorka CBC šedá, 35mm2	4850	54,00	3	162,00
18	IL900315--	Přichytka nulové lišty 25mm2	4160	97,00	2	194,00
19	IK020012--	Lišta nulová, 25mm2, 10x10mm, 100A	4160	731,00	1	731,00
20	BS990114--	Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm?	4230	585,00	2	1 170,00
21		vývodky		450,00	1	450,00

Celkem: **41 502,00**

Podružný materiál - 3% 1245,06

Materiál celkem 42747,06

Montáž 13695,66

Náklady celkem 56442,72

Režie 3950,99

CELKEM bez DPH 60393,71

DPH 21%: 12 682,68

Celkem s DPH: 73 076,39

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-----------	----------------	-------	----	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------

Zařízení č.1 - WC a koupelny apartmány 1.NP

1.01	Diagonální nízkoohřevní potrubní odsávací ventilátor DN 160 / 19 dB(A) Vzduchový výkon 520 m3/h / 175 Pa, NI=95W/0.45A/230V	2	ks	4 500,00	1 500,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	12 000,00 Kč
	Spojovací manžeta DN 200	4	ks	85,00	25,00	340,00	100,00	110,00	440,00 Kč
1.02	Samostatná protiděstřivá výfuková žaluziová klapka DN 200	2	ks	750,00	250,00	1 500,00	500,00	1 000,00	2 000,00 Kč
1.03	Talířový plastový odsávací ventil DN 160 vč. Kroužku a zděře	3	ks	150,00	50,00	450,00	150,00	200,00	600,00 Kč
1.04	Odsávací vyústka na kruhové potrubí jednorázá 325 x 75 regulace R1	3	ks	350,00	95,00	1 050,00	285,00	445,00	1 335,00 Kč
1.05	Rozbočka jednostranná OB,190 - DN 200 / DN 160	0	ks	200,00	100,00	0,00	0,00	300,00	0,00 Kč
	Přechod Potrubí osový DN 200 / DN 160	2	ks	115,00	45,00	230,00	90,00	160,00	320,00 Kč
1.06	Oblouk potrubí lisovaný s těsněním 30° - DN 200	0	ks	145,00	55,00	0,00	0,00	200,00	0,00 Kč
1.07	Oblouk potrubí lisovaný s těsněním 60° - DN 160	0	ks	155,00	55,00	0,00	0,00	210,00	0,00 Kč
1.08	Kruhové potrubí DN 200 vč. Spojek a objímek	4	bm	110,00	50,00	440,00	200,00	160,00	640,00 Kč
1.09	Kruhové potrubí DN 160 vč. Spojek a objímek	2	bm	75,00	50,00	150,00	100,00	125,00	250,00 Kč
1.10	Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál, lepicí páska, apod.	6	kg	100,00		600,00	0,00	100,00	600,00 Kč
1.11	Tepelná izolace potrubí mezi ventilátorem a fasádou samolepicí tepelnou izolací Mirelon tl. 25 mm obalená Al fólií	3	m2	250,00		750,00	0,00	250,00	750,00 Kč
1.12	Elektroinstalátorské práce - přívod el. Energie, zapojení atd.	2	kpl		5 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00 Kč
1.13	Stavební práce - zhotovení otvorů v příčkách a fasádě, utěsnění a zapracování prostupu potrubí	2	kpl		10 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00 Kč

Celkem

48 935,00 Kč

Zařízení č.2 - Větrání hygienických samostatné kuchyně 1.NP

[illegible]

Celkem

61 835,00 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 001
Objekt :	002 Stavební úpravy 2.NP	Stavební úpravy 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319201316R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	513,90	135,00	69 376,23
2	601012142RT1	Omítka stropů štuková 160 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	218,40	139,00	30 357,60
		103:8,85		8,85		
		104:1,5		1,50		
		105:7,8		7,80		
		106:2,3		2,30		
		107:1,9		1,90		
		108:6,4		6,40		
		podhledy:		0,00		
		109:15,4		15,40		
		110:10,10*2		20,20		
		111:10,25*3		30,75		
		112:15,35*6		92,10		
		113:15,60*2		31,20		
3	34226400	Podhled Thermatex	m2	40,65	1 211,00	49 227,15
		102:40,65		40,65		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				148 960,98
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	189,65	525,00	99 566,25
		109:15,4		15,40		
		110:10,10*2		20,20		
		111:10,25*3		30,75		
		112:15,35*6		92,10		
		113:15,60*2		31,20		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				99 566,25
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
5	602016116RT1	Omítka stěn jádrová , ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	513,90	235,00	120 766,03
6	602016141RT1	Omítka stěn štuková, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	513,90	98,00	50 362,00
7	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	86,81	35,00	3 038,39
		okna:1,9*6,44		12,24		
		2,25*1,5*17		57,38		
		1,2*1,5*2		3,60		
		dveře:0,6*2,0*2*5		12,00		
		0,8*2,0*1		1,60		
8	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	28,75	274,00	7 877,50
		103:8,85		8,85		
		104:1,5		1,50		
		105:7,8		7,80		
		106:2,3		2,30		
		107:1,9		1,90		
		108:6,4		6,40		
9	612481118U00	Potažení vni stěn sklovi+tmel	m2	513,90	135,00	69 376,23
10	612481100	Vytužení rohů a hran armovací sítí - apu lišty	kpl	1,00	1 750,00	1 750,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				253 170,15
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
11	900100101	Montáž větracích mřížek	kus	1,00	75,00	75,00
12	900100102	Dodávka větracích mřížek	kus	1,00	200,00	200,00
13	900100102	Dodávka a montáž požární hydrant viz požární zpráva	kpl	1,00	5 750,00	5 750,00
14	900100103	Rozvod požární vody	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
15	900100103	Zakrytí podlah podest a schodiště před poškozením OSB deskami	kpl	1,00	22 500,00	22 500,00
16	900100104	Zához a zacištění rýh po datovém kabelu výměna viz elektro	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
17	900100105	D+M požární hlásiče dle PBŘS	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				88 025,00

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,00	100,00	5 000,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 000,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	268,08	68,00	18 229,44
		101:9,03		9,03		
		102:40,65		40,65		
		103:8,85		8,85		
		104:1,5		1,50		
		105:7,8		7,80		
		106:2,3		2,30		
		107:1,9		1,90		
		108:6,4		6,40		
		109:15,4		15,40		
		110:10,10*2		20,20		
		111:10,25*3		30,75		
		112:15,35*6		92,10		
		113:15,6*2		31,20		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 229,44
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
20	965081223U00	Bour dlažd keram tl 10 mm- >1m2	m2	28,75	65,00	1 868,75
		103:8,85		8,85		
		104:1,5		1,50		
		105:7,8		7,80		
		106:2,3		2,30		
		107:1,9		1,90		
		108:6,4		6,40		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 868,75
Díl: 97	Prorážení otvorů					
21	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	10,96	130,00	1 424,80
		2,64*2		5,28		
		2,53*2		5,06		
		0,31*2		0,62		
22	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	513,90	137,00	70 404,03
		109:(2,85+5,375)*2*2,6		42,77		
		-2,25*1,5*1		-3,38		
		-0,8*1,97*1		-1,58		
		110:(2,9+3,375)*2*2,6*2		65,26		
		1,1*2*2,6*2		11,44		
		-2,25*1,5*2		-6,75		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		111:(2,95+3,375)*2*2,6*3		98,67		
		1,1*2*2,6*3		17,16		
		-2,25*1,5*3		-10,13		
		-0,8*1,97*1		-1,58		
		112:(2,9+5,375)*2*2,6*6		258,18		
		-0,8*1,97*6		-9,46		
		-2,25*1,5*6		-20,25		
		113:(2,95+5,375)*2*2,6*2		86,58		
		-2,25*1,5*2		-6,75		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
23	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	79,44	75,00	5 958,00
		104:2,1*1,5		3,15		
		105:(2,275+3,3)*2*1,8		20,07		
		-0,6*1,8*1		-1,08		
		-2,25*(1,8-0,9)*1		-2,03		
		106:1,1*1,5		1,65		
		107:2,1*2,5		5,25		
		108:(0,85+0,95)*2*2,1*2		15,12		
		-0,6*2,1*2		-2,52		
		(2,675+2,275)*2*1,8		17,82		
		-0,6*1,8*1		-1,08		
		-2,25*(1,8-0,9)*1		-2,03		

		-1,85*1,8		-3,33		
		110:2,16*1,3*2		5,62		
		111:2,16*1,3*3		8,42		
		112:1,5*1,2*6		10,80		
		113:1,5*1,2*2		3,60		
24	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	38,79	375,00	14 547,74
25	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	155,18	150,00	23 276,38
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	38,79	250,00	9 698,49
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	543,12	15,00	8 146,73
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	38,79	185,00	7 176,88
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	193,97	20,00	3 879,40
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	38,79	375,00	14 547,74
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				159 060,19
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	21,95	715,00	15 695,27
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 695,27
Díl: 711		Izolace proti vodě				
32	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí , proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	103,59	425,00	44 025,75
		79,44		79,44		
		103:(2,7+2,8+0,5+2,7+3,375)*2,0		24,15		
33	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm	m	70,45	145,00	10 215,25
		103:(2,7+3,375)*2		12,15		
		104:2,1		2,10		
		105:(3,3+2,275)*2		11,15		
		106:(2,525+1,0)*2		7,05		
		107:(1,65+1,0)*2		5,30		
		108:(2,675+2,275)*2		9,90		
		109:		0,00		
		110:2,16*2		4,32		
		111:2,16*3		6,48		
		112:1,5*6		9,00		
		113:1,5*2		3,00		
34	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	542,41	2,00	1 084,82
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				55 325,82
Díl: 725		Zařizovací předměty				
35	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	2,00	155,00	310,00
36	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	2,00	100,00	200,00
37	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	50,00	100,00
38	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00	150,00	300,00
39	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	15,00	250,00	3 750,00
40	725010	D + M Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	3,00	20 250,00	60 750,00
41	725100	D + M Geberit	kus	3,00	9 550,00	28 650,00
42	725101	D + M Sprchová vanička 100 x 100 cm, podezdění skleněné dveře 100 x 195 cm, čiré sklo	kus	3,00	35 125,00	105 375,00
43	725102	D + M Baterie, držák, hadice	kus	3,00	9 850,00	29 550,00
44	725103	D + M Zrcadlo 45 x 90 cm	kus	15,00	6 250,00	93 750,00
45	725104	D + M Umyvadlo , baterie, pileta, sifón	kus	15,00	19 745,00	296 175,00
46	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	6 189,10	2,00	12 378,20
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				631 288,20
Díl: 763		Dřevostavby				
47	763131713U00	SDK podhled napoj na obvod kce prof	m	212,10	91,00	19 301,10
		110:(2,9+3,375)*2*2		25,10		
		111:(2,95+3,375)*2*3		37,95		
		112:(2,9+5,375)*2*6		99,30		
		113:(2,95+5,375)*2*2		33,30		
		109:(2,85+5,375)*2		16,45		
48	763131714U00	SDK podhled zákl penetrační nátěr	m2	189,65	19,00	3 603,35
		109:15,4		15,40		
		110:10,10*2		20,20		
		111:10,25*3		30,75		
		112:15,35*6		92,10		
		113:15,60*2		31,20		
49	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	229,04	4,00	916,18

Celkem za		763 Dřevostavby				23 820,63
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
50	76660021U00	Mtž dveře -80 1kř požár oc zárubeň	kus	12,00	800,00	9 600,00
51	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	300,00	300,00
52	766660110RAA	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm , dřevěné plné, PB 30, 80/197, prah do všech pokojů:12	kus	12,00	17 500,00	210 000,00
53	766810100	Montáž kuchyňských linek včetně spotřebičů	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
54	766810101	Dodávka kuchyňské linky na míru l = 5,0 m	kus	1,00	100 000,00	100 000,00
55	766810102	vestavěná velká lednička	kus	1,00	30 000,00	30 000,00
56	766810103	Mikrovlnná trouba	kus	1,00	5 250,00	5 250,00
57	766810104	Sklokeramická deska	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
58	766810105	Vestavěná plynová trouba	kus	1,00	18 000,00	18 000,00
59	766810106	Vestavěná myčka na nádobí	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
60	766810107	Dodávka a montáž vestavěných skříní masiv, ruční výroba	kus	1,00	35 000,00	35 000,00
61	766810108	Dodávka a montáž sanitárních příček, nerez patny, dveře;(tl. 32 mm a jsou vyrobeny z vysoce těsné dřevotřísky potažené oboustranně melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání, poškození hořící cigaretou apod. Povrch je i dobře omyvatelný a snadno se z něj odstraňuje popsání. Materiál povrchu je vodě odolný.)	m2	7,50	5 000,00	37 500,00
		105:1,25*2		2,50		
		1,9*1		1,90		
		103:0,95*2		1,90		
		1,2*1		1,20		
62	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4 796,50	2,00	9 593,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				489 243,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
63	767100100	D + M Madlo - kartáčovaná nerez včetně uchycení	m	10,96	2 500,00	27 400,00
64	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	274,00	2,00	548,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				27 948,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
65	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	28,75	34,00	977,50
		103:8,85		8,85		
		104:1,5		1,50		
		105:7,8		7,80		
		106:2,3		2,30		
		107:1,9		1,90		
		108:6,4		6,40		
66	771111141R00	Příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	28,75	45,00	1 293,75
67	771575107RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel	m2	28,75	335,00	9 631,25
68	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	70,45	60,00	4 227,00
69	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	28,75	25,00	718,75
70	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	28,75	155,00	4 456,25
71	771100010RAA	Vyrovnění podk.samoniv.hmotou tl. 3 mm, penetrace	m2	218,40	178,00	38 875,20
		109:15,4		15,40		
		103:8,85		8,85		
		104:1,5		1,50		
		105:7,8		7,80		
		106:2,3		2,30		
		107:1,9		1,90		
		108:6,4		6,40		
		110:10,10*2		20,20		
		111:10,25*3		30,75		
		112:15,35*6		92,10		
		113:15,6*2		31,20		
72	597001	Dlaždice 44,5 x 44,5 cm	m2	33,06	414,00	13 687,88
		15 % ztrátne:		0,00		
		28,75*1,15		33,06		
73	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	738,68	4,00	2 954,70
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				76 822,28

Díl:	776	Podlahy povlakové				
74	776200820RT1	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť z ploch nad 10 m2	m	37,23	27,00	1 005,21
		101 - stupnice:1,095*8*2		17,52		
		podstupnice:1,095*9*2		19,71		
75	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m	19,71	10,00	197,10
		101:1,095*9*2		19,71		
76	776210300R00	Lepení hran pryžových na stupně	m	19,71	35,00	689,85
77	776220110R00	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné	m	19,71	121,00	2 384,91
		101:1,095*9*2		19,71		
78	776220200R00	Lepení podlah z PVC na podstupnice	m	19,71	145,00	2 857,95
		101:1,095*9*2		19,71		
79	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC podesty	m	12,54	10,00	125,40
		101:2,5+1,25+1,25		5,00		
		(0,161*8+0,162)*2		2,90		
		0,29*8*2		4,64		
80	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	12,54	20,00	250,80
81	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	189,65	55,00	10 430,75
		109:15,4		15,40		
		110:10,10*2		20,20		
		111:10,25*3		30,75		
		112:15,35*6		92,10		
		113:15,6*2		31,20		
82	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	15,40	125,00	1 925,00
		109:15,4		15,40		
83	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	174,25	97,00	16 902,25
		110:10,10*2		20,20		
		111:10,25*3		30,75		
		112:15,35*6		92,10		
		113:15,6*2		31,20		
84	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců odhad	m	10,00	28,00	280,00
85	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	15,40	15,00	231,00
86	776100101	Podlahové lišty plastové 7 cm s vlepením koberce	m	185,25	120,00	22 230,00
		110:(2,9+3,375)*2*2		25,10		
		-0,8*2		-1,60		
		111:(2,95+3,375)*2*3		37,95		
		-0,8*3		-2,40		
		112:(2,9+5,375)*2*6		99,30		
		-0,8*6		-4,80		
		113:(2,95+5,375)*2*2		33,30		
		-0,8*2		-1,60		
87	28341111	Soklík PVC	m	12,54	8,00	100,32
88	28342412.A	Hrana na schody PVC šedá	m	19,71	75,00	1 478,25
89	284123	Podlahovina PVC specifikace viz TZ	m2	16,94	555,00	9 401,70
		10% ztrátne:15,4*1,1		16,94		
90	69740	Koberec zátěžový	m2	191,68	511,00	97 945,93
		10% ztrátne:174,25*1,1		191,68		
91	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 684,36	2,00	3 368,73
Celkem za		776 Podlahy povlakové				171 805,14
Díl:	781	Obklady keramické				
92	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	98,21	35,00	3 437,18
		0		0,00		
		103:(2,7+2,8+0,5+2,7+3,375)*2,0		24,15		
		104:2,1*1,5		3,15		
		105:(2,275+3,3)*2*1,8		20,07		
		-0,6*1,8*1		-1,08		
		-2,25*(1,8-0,9)*1		-2,03		
		106:1,1*1,5		1,65		
		107:2,1*2,5		5,25		
		108:(2,275+2,675)*2*2,0		19,80		
		-0,6*2,0*1		-1,20		

		110:2,16*1,3*2		5,62		
		111:2,16*1,3*3		8,42		
		112:1,5*1,2*6		10,80		
		113:1,5*1,2*2		3,60		
93	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 250x450 mm	m2	98,21	345,00	33 880,73
94	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	98,21	150,00	14 730,75
95	781419704R00	Příplatek za spárování obkladů stěn bílým cementem	m2	98,21	2,00	196,41
96	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	120,15	39,00	4 685,66
		103:2,0*8		16,00		
		(2,7+2,8+0,5+2,7+3,375)		12,08		
		104:2,1*+1,5*2		6,30		
		105:2,0*4		8,00		
		(3,3+2,275)*2		11,15		
		106:1,1+1,5*2		4,10		
		107:2,1+1,5*2		5,10		
		108:(2,275+2,675)*2		9,90		
		2,0*4		8,00		
		110:2,16+1,3*2*2		7,36		
		111:2,16+1,3*2*3		9,96		
		112:1,5+1,2*2*6		15,90		
		113:1,5+1,2*2*2		6,30		
97	597000	Obklad 250 x 450 cm	m2	112,94	417,00	47 094,19
		15% ztrátové:98,2050*1,15		112,94		
98	5976600	Lišta nerezová obklad	m	120,15	250,00	30 036,25
99	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 340,61	2,00	2 681,22
Celkem za		781 Obklady keramické				136 742,37
Díl:	784	Malby				
100	784151101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	542,65	18,00	9 767,66
		omítky:513,898		513,90		
		stropy oprava:		0,00		
		103:8,85		8,85		
		104:1,5		1,50		
		105:7,8		7,80		
		106:2,3		2,30		
		107:1,9		1,90		
		108:6,4		6,40		
101	784155222R00	Malba tekutá, barva, bez penetr. 2 x	m2	732,30	48,00	35 150,30
		omítky:513,898		513,90		
		sdh podhledy:189,65		189,65		
		stropy oprava:28,75		28,75		
Celkem za		784 Malby				44 917,97

CELKEM

2 447 489,44

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 003
Objekt :	002 Stavební úprvy 3.NP	Výměna radiátorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 730		Ústřední vytápění				
1	904R02	HZS - zkoušky v rámci montáž., prací, topná zk. tlaková zk.	hzs	16,00	255,00	4 080,00
2	904R03	HZS - regulace systému	hzs	9,00	255,00	2 295,00
3	904R04	HZS - revize plynu a uvedení do provozu	hzs	6,00	255,00	1 530,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				7 905,00
Díl: 734		Armatury				
4	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	19,00	55,00	1 045,00
		2.np:19		19,00		
5	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	19,00	60,00	1 140,00
6	551100	Připojovací kus	kus	19,00	161,00	3 059,00
7	551200	Termostatická hlavice	kus	19,00	297,00	5 643,00
8	551300	Šroubení svorné	kus	19,00	76,00	1 444,00
9	551400	Uzavírací a regulační armatura	kus	19,00	359,00	6 821,00
10	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	202,54	1,00	202,54
	Celkem za	734 Armatury				19 354,54
Díl: 735		Otopná tělesa				
11	735000912R00	Vyregulování ventilů s termostat. ovládáním	kus	19,00	85,00	1 615,00
12	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových vč. likvidace	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
13	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	19,00	155,00	2 945,00
14	735159523R00	Montáž panel.těles 2řadých, s odvzduš.,	soubor	19,00	450,00	8 550,00
15	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	19,00	20,00	380,00
16	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	kpl	1 450,00	0,80	1 160,00
17	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	kpl	1 000,00	0,75	750,00
18	48457207	Těleso otopné des. boční připoj.	kus	19,00	3 605,00	68 495,00
19	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	1 165,45	1,00	1 165,45
	Celkem za	735 Otopná tělesa				90 560,45

CELKEM

117 820

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 004
Objekt :	002 Stavební úprvy 3.NP	ZTI - vnitřní kanalizace a vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114 0,3+11,5+4,35+5,1	m	21,25 21,25	20,00	425,00
2	721176101R00	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm 0,3	m	0,30 0,30	155,00	46,50
3	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm 1,0+0,3*2 0,3*2 0,7+0,3 0,3 0,5+0,3 1,0+0,3*2 0,4+0,3 2,1+0,3 0,3*5 0,5+0,2+0,3	m	11,50 1,60 0,60 1,00 0,30 0,80 1,60 0,70 2,40 1,50 1,00	160,00	1 840,00
4	721176104R00	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm 0,75 0,75 0,75 1,5+0,3*2	m	4,35 0,75 0,75 0,75 2,10	199,00	865,65
5	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm 1,6+0,3*4 0,6+0,5+0,3+0,3*2+0,3	m	5,10 2,80 2,30	497,00	2 534,70
6	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	45,00	45,00
7	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	17,00	55,00	935,00
8	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	3,00	64,00	192,00
9	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	75,00	225,00
10	721226312U00	D + M Zápchová uzavěrka umyvadlo DN 40	kus	17,00	319,00	5 423,00
11	721226412U00	D + M Zápchová uzavěrka dřez DN 50	kus	1,00	378,00	378,00
12	721226521U00	D + M Záp uzavěr sprcha DN40	kus	2,00	757,00	1 514,00
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	21,25	15,00	318,75
14	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	151,41	1,00	151,41
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						14 894,01
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
15	722174024U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32 - D 40 21,25	m	21,25 21,25	376,00	7 990,00
16	722181212RU4	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 - 42 mm	m	21,25	69,00	1 466,25
17	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	21,25	12,00	255,00
18	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	21,25	19,00	403,75
19	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	103,47	1,00	103,47
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						10 218,47
Díl: 725		Zařizovací předměty				
20	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
21	28696754	Pisoár vč. splachovače dle výběru investora	kus	2,00	10 000,00	20 000,00
Celkem za 725 Zařizovací předměty						23 000,00

CELKEM

48 112

Materiál	CENA	MNOZSTVI	JEDN.	CENA CELKEM
CYKY 3CX2,5	24,00	1 250,00	m	30 000,00 Kč
CYKY-J 3X1,5 (C)	11,00	600,00	m	6 600,00 Kč
CYKY 4x10	49,00	35,00	m	1 715,00 Kč
CYKY 5CX1,5	23,00	25,00	m	575,00 Kč
CYKY 5-J x 2.5 (5C)	31,00	25,00	m	775,00 Kč
CYKY 2AX1,5	8,00	120,00	m	960,00 Kč
CYKY 2BX1,5	8,00	150,00	m	1 200,00 Kč
LISTA LV 40X40 2M	33,00	50,00	m	1 650,00 Kč
svork.vyrovnaní potenc. EP/MXE - OBO	176,00	1,00	ks	176,00 Kč
CY 4 zel.zl./H07V-U/	9,00	50,00	m	450,00 Kč
CY 25 zel.zl./H07V-U/	23,00	25,00	m	575,00 Kč
WAGO 3x 2,5mm	5,50	200,00	ks	1 100,00 Kč
CY 2,5 CERNY	4,00	20,00	m	80,00 Kč
CY 2,5 SV.MODRY	3,50	20,00	m	70,00 Kč
CY 2,5 ZEL. ZLUTY	4,00	20,00	m	80,00 Kč
SVORKA RSA 4 CERNA	17,00	20,00	ks	340,00 Kč
SVORKA RSA 4 KONCOVA PREP.	14,00	20,00	ks	280,00 Kč
SVORKA RSA 4 PE ZEL.ZL.	17,00	20,00	ks	340,00 Kč
SVORKA RSA 4 SV.MODRA	15,00	20,00	ks	300,00 Kč
KR.Hensel DE9321	91,00	2,00	ks	182,00 Kč
krabice KO 68	5,00	150,00	ks	750,00 Kč
krabice ACIDUR 6455-11	79,00	2,00	ks	158,00 Kč
krabice KU 68/2 - 1903	37,00	50,00	ks	1 850,00 Kč
dvoj zásuvka 230V komplet	98,00	80,00	ks	7 840,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 1	101,00	10,00	ks	1 010,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 5	107,00	15,00	ks	1 605,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 6	111,00	3,00	ks	333,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 6+6	131,00	1,00	ks	131,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 7	147,00	2,00	ks	294,00 Kč
dvojrámeček	21,00	10,00	ks	210,00 Kč
trojrámeček	37,00	2,00	ks	74,00 Kč
čtyřrámeček	65,00	2,00	ks	130,00 Kč
relé časové do krabice - WC pro ventilátor	319,00	2,00	ks	638,00
nouzové sv.	575,00	4,00	ks	2300,00
				62 471,00 Kč

C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	CENA	MNOZSTVI	JED.	CENA CELKEM
Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 500.tis.mont.pr.	2 000,00	1,00	objem	2 000,00 Kč
lišta vkladací s víčkem40- 20mm	5,90	50,00	m	295,00 Kč
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	2,70	150,00	ks	405,00 Kč
ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2	3,90	15,00	ks	58,50 Kč
ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	17,90	15,00	ks	268,50 Kč
ochran.pospoj. . Cu 4-16mm2	11,00	10,00	m	110,00 Kč
vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm	15,00	100,00	ks	1 500,00 Kč
Vysekání drážky pro kabely	155,00	100,00	M	15 500,00 Kč
EP-ochranná přípojnice	33,00	1,00	ks	33,00 Kč
CYKY-CYKYm do 3Cx2.5 mm2 750V	18,00	1 250,00	m	22 500,00 Kč
CYKY-CYKYm do 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	16,00	600,00	m	9 600,00 Kč
CYKY-CYKYm do 5x35 mm2 750V (PU)	36,00	35,00	m	1 260,00 Kč
CYKY-CYKYm 2x1.5 mm2 750V (PU)	11,00	270,00	m	2 970,00 Kč
CYKY-CYKYm do 5x2,5-10	14,00	35,00	m	490,00 Kč
zatažení kabelu do 2 kg na metr	12,00	100,00	m	1 200,00 Kč
montáž popisného štítku přístrojů	5,00	100,00	ks	500,00 Kč
popisný štítek kabelový	5,00	100,00	ks	500,00 Kč
vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 450mm	125,00	120,00	ks	15 000,00 Kč
zednická výpomoc (drážky, sekání, atd)	245,00	25,00	m	6 125,00 Kč
CY 2.5 mm2 černý (DR)	11,00	20,00	m	220,00 Kč
CY 2.5 mm2 světle modrý (DR)	11,00	20,00	m	220,00 Kč
CY 2.5 mm2 zelenožlutý (DR)	11,00	20,00	m	220,00 Kč
svorka řadová RS 2,5-4	3,00	20,00	ks	60,00 Kč
prepojení krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.	35,00	48,00	ks	1 680,00 Kč
krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap. prepojení	9,00	50,00	ks	450,00 Kč
krabice KO 68 pod omítku + vysekání	19,00	50,00	ks	950,00 Kč
krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj.	33,00	10,00	ks	330,00 Kč
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	3,00	1 200,00	ks	3 600,00 Kč

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2
vypinac velkoplosny
zás.vestav.10/16A 48/250/380V vč.zap. 2P
Přepojení rozvaděče vč. Pomoc.mat.
Přepojení stáv.okruhů neupravov. Prostor
ostatní nespecifikované práce
Zapojení světel
začištění drážek

5,00	10,00	ks	50,00 Kč
67,00	31,00	ks	2 077,00 Kč
84,00	40,00	ks	3 360,00 Kč
2 125,00	1,00	ks	2 125,00 Kč
4 950,00	1,00	ks	4 950,00 Kč
250,00	12,00	ks	3 000,00 Kč
250,00	30,00	ks	7 500,00 Kč
100,00	100,00	m	10 000,00 Kč
			121 107,00 Kč

CELKEM

183 578,00 Kč

Čís.	Objednací číslo	Název	PGR	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
1	IL308224-F	Zapuštěný rám s dveřmi 2U-24	4170	4 570,00	1	4 570,00
2	CSIL129224	Konstrukce instalační 2-24, plastové panely	4190	3 347,00	1	3 347,00
3	CSZAMFABE-	Zámek FAB + jazýček + redukce pro M2000	4190	697,00	1	697,00
4	BZ900283--	Hlavní vypínač 80A, 3-pólový	4320	612,00	1	612,00
5	BM018340--	Jistič B40/3	4484	784,00	3	2 352,00
6	BM018116--	Jistič B16/1	4464	137,00	18	2 466,00
7	BC004103--	Proudový chránič 40-4-003/AC	4271	1 241,00	3	3 723,00
8	IK021036--	Svorkovnice N (sedmisvorková)	4850	41,00	1	41,00
9	IKB04016--	Svorkovnice 4-pólová 80A, přívod 1x16mm2	4230	527,00	1	527,00
10	IK110002--	Řadová svorka CBC šedá, 2,5mm2	4850	11,00	20	220,00
11	IK110035--	Řadová svorka CBC šedá, 35mm2	4850	54,00	3	162,00
12	IL900315--	Příchytka nulové lišty 25mm2	4160	97,00	2	194,00
13	IK020012--	Lišta nulová, 25mm2, 10x10mm, 100A	4160	731,00	1	731,00
14	BS990114--	Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm?	4230	585,00	1	585,00
15		vývodky		450,00	1	450,00

Celkem: **20 677,00**

Podružný materiál - 3% 620,31

Materiál celkem 21297,31

Montáž 6823,41

Náklady celkem 28120,72

Režie 1968,45

CELKEM bez DPH 30089,17

DPH 21%: 6 318,73

Celkem s DPH: 36 407,90

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Zařízení č.1 - Větrání hygienických zařízení a úklidu 2.NP									
1.01	Diagonální nízkoohlučný potrubní odsávací ventilátor DN 200 / 19 dB(A) Vzduchový výkon 520 m3/h / 175 Pa, NI=95W/0.45A/230V	2	ks	4 500,00	1 500,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	12 000,00 Kč
	Spojovací manžeta DN 200	4	ks	85,00	25,00	340,00	100,00	110,00	440,00 Kč
1.02	Samočinná protidešťová výfuková žaluziová klapka DN 200	2	ks	750,00	250,00	1 500,00	500,00	1 000,00	2 000,00 Kč
1.03	Tařířový plastový odsávací ventil DN 160 vč. Kroužku a zděře	6	ks	150,00	50,00	900,00	300,00	200,00	1 200,00 Kč
1.04	Odsávací výustka na kruhové potrubí jednořadá 325 x 75 regulace R1	2	ks	350,00	95,00	700,00	190,00	445,00	890,00 Kč
1.05	Rozbočka jednostranná OBJ90 - DN 200 / DN 160	3	ks	200,00	100,00	600,00	300,00	300,00	900,00 Kč
	Přechod Potrubí osový DN 200 / DN 160	2	ks	115,00	45,00	230,00	90,00	160,00	320,00 Kč
1.06	Oblouk potrubí lisovaný s těsněním 30° - DN 200	4	ks	145,00	55,00	580,00	220,00	200,00	800,00 Kč
1.07	Oblouk potrubí lisovaný s těsněním 60° - DN 160	4	ks	155,00	55,00	620,00	220,00	210,00	840,00 Kč
1.08	Kruhové potrubí DN 200 vč. Spojek a objímek	4	bm	110,00	50,00	440,00	200,00	160,00	640,00 Kč
1.09	Kruhové potrubí DN 160 vč. Spojek a objímek	6	bm	75,00	50,00	450,00	300,00	125,00	750,00 Kč
1.10	Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál, lepicí páska, apod.	10	kg	100,00		1 000,00	0,00	100,00	1 000,00 Kč
1.11	Tepelná izolace potrubí mezi ventilátorem a fasádou samolepicí tepelnou izolací Mirelon tl. 25 mm obalená Al fólií	6	m2	250,00		1 500,00	0,00	250,00	1 500,00 Kč
1.12	Elektroinstalátorské práce - přívod el. Energie, zapojení atd.	1	kpl		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00 Kč
1.13	Stavební práce - zhotovení otvorů v příčkách a fasádě, utěsnění a zapracování prostupů potrubí, SDK podhled	1	kpl		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00 Kč
Celkem									38 280,00 Kč

Zařízení č.2 - Větrání hygienických samostatné kuchyně 2.NP

2.1	Malý radiální ventilátor 100 15/35W, 230V, O 70/130m3h-1, 0Pa, 1.80kg, 34/46dB(A)	ks	1	3 850,00	500,00	3 850,00	500,00	4 350,00	4 350,00 Kč
2.2	Žaluziová klapka pr. 160mm	ks	1	750,00	200,00	750,00	200,00	950,00	950,00 Kč
2.3	Kruhové potrubí o pr. 100-160/30% tvarovek	m	5	250,00	50,00	1 250,00	250,00	300,00	1 500,00 Kč
2.4	Ohebná hadice izolovaná 102mm	m	1,7	150,00	50,00	255,00	85,00	200,00	340,00 Kč
Celkem									7 140,00 Kč

Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži

1.	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA PRO ÚPRAVY VZNIKLE NENADÁLÝMI SITUACEMI A ZMĚNAMI ZJIŠTĚNÝMI PŘI MONTÁŽI	6	hod		300,00	0,00	0,00	300,00	1 800,00 Kč
Celkem									1 800,00

	Doprava	1	kpl		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00 Kč
	Komplexní vyzkoušení, zaregulování	1	kpl		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 Kč
	Zaškolení obsluhy	1	kpl		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 Kč
	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	kpl		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 Kč
Celkem									6 500,00 Kč

53 720,00 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 001
Objekt :	003 Stavební úpravy 3.NP	Stavebí úpravy 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	513,90	135,00	69 376,23
2	601012142RT1	Omítka stropů štuková ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	218,40	139,00	30 357,60
		103:8,85		8,85		
		104:1,5		1,50		
		105:7,8		7,80		
		106:2,3		2,30		
		107:1,9		1,90		
		108:6,4		6,40		
		podhledy:		0,00		
		109:15,4		15,40		
		110:10,10*2		20,20		
		111:10,25*3		30,75		
		112:15,35*6		92,10		
		113:15,60*2		31,20		
3	34226400	Podhled Thermax	m2	40,65	1 211,00	49 227,15
		102:40,65		40,65		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				148 960,98
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	416021121R00	Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	189,65	525,00	99 566,25
		109:15,4		15,40		
		110:10,10*2		20,20		
		111:10,25*3		30,75		
		112:15,35*6		92,10		
		113:15,60*2		31,20		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				99 566,25
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
5	602016116RT1	Omítka stěn jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	513,90	235,00	120 766,03
6	602016141RT1	Omítka stěn štuková, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	513,90	98,00	50 362,00
7	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	86,81	35,00	3 038,39
		okna:1,9*6,44		12,24		
		2,25*1,5*17		57,38		
		1,2*1,5*2		3,60		
		dveře:0,6*2,0*2*5		12,00		
		0,8*2,0*1		1,60		
8	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	28,75	274,00	7 877,50
		103:8,85		8,85		
		104:1,5		1,50		
		105:7,8		7,80		
		106:2,3		2,30		
		107:1,9		1,90		
		108:6,4		6,40		
9	612481118U00	Potažení vni stěn sklovi+tmel	m2	513,90	135,00	69 376,23
10	612481100	Vytužení rohů a hran armovací sítě - apu lišty	kpl	1,00	1 750,00	1 750,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				253 170,15
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
11	900100101	Montáž větracích mřížek	kus	1,00	75,00	75,00
12	900100102	Dodávka větracích mřížek	kus	1,00	200,00	200,00
13	900100102	Dodávka a montáž požární hydrant viz požární zpráva	kpl	1,00	5 750,00	5 750,00
14	900100103	Rozvod požární vody	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
15	900100103	Zakrytí podlah podest a schodiště před poškozením OSB deskami	kpl	1,00	22 500,00	22 500,00
16	900100104	Zához a začistění rýh po datovém kabelu výměna viz elektro	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
17	900100105	D+M požární hlásiče dle PBRS	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				88 025,00

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,00	100,00	5 000,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 000,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	268,08	68,00	18 229,44
		101:9,03		9,03		
		102:40,65		40,65		
		103:8,85		8,85		
		104:1,5		1,50		
		105:7,8		7,80		
		106:2,3		2,30		
		107:1,9		1,90		
		108:6,4		6,40		
		109:15,4		15,40		
		110:10,10*2		20,20		
		111:10,25*3		30,75		
		112:15,35*6		92,10		
		113:15,6*2		31,20		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 229,44
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
20	965081223U00	Bour dlažď keram tl 10 mm- >1m2	m2	28,75	65,00	1 868,75
		103:8,85		8,85		
		104:1,5		1,50		
		105:7,8		7,80		
		106:2,3		2,30		
		107:1,9		1,90		
		108:6,4		6,40		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 868,75
Díl:	97	Prorážení otvorů				
21	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	10,96	130,00	1 424,80
		2,64*2		5,28		
		2,53*2		5,06		
		0,31*2		0,62		
22	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	513,90	137,00	70 404,03
		109:(2,85+5,375)*2*2,6		42,77		
		-2,25*1,5*1		-3,38		
		-0,8*1,97*1		-1,58		
		110:(2,9+3,375)*2*2,6*2		65,26		
		1,1*2*2,6*2		11,44		
		-2,25*1,5*2		-6,75		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		111:(2,95+3,375)*2*2,6*3		98,67		
		1,1*2*2,6*3		17,16		
		-2,25*1,5*3		-10,13		
		-0,8*1,97*1		-1,58		
		112:(2,9+5,375)*2*2,6*6		258,18		
		-0,8*1,97*6		-9,46		
		-2,25*1,5*6		-20,25		
		113:(2,95+5,375)*2*2,6*2		86,58		
		-2,25*1,5*2		-6,75		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
23	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	79,44	75,00	5 958,00
		104:2,1*1,5		3,15		
		105:(2,275+3,3)*2*1,8		20,07		
		-0,6*1,8*1		-1,08		
		-2,25*(1,8-0,9)*1		-2,03		
		106:1,1*1,5		1,65		
		107:2,1*2,5		5,25		
		108:(0,85+0,95)*2*2,1*2		15,12		
		-0,6*2,1*2		-2,52		
		(2,675+2,275)*2*1,8		17,82		
		-0,6*1,8*1		-1,08		
		-2,25*(1,8-0,9)*1		-2,03		

		-1,85*1,8		-3,33		
		110:2,16*1,3*2		5,62		
		111:2,16*1,3*3		8,42		
		112:1,5*1,2*6		10,80		
		113:1,5*1,2*2		3,60		
24	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	38,79	375,00	14 547,74
25	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	155,18	150,00	23 276,38
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	38,79	250,00	9 698,49
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	543,12	15,00	8 146,73
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	38,79	185,00	7 176,88
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	193,97	20,00	3 879,40
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	38,79	375,00	14 547,74
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				159 060,19
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	21,95	715,00	15 695,27
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 695,27
Díl: 711		Izolace proti vodě				
32	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	103,59	425,00	44 025,75
				79,44		
				24,15		
		103:(2,7+2,8+0,5+2,7+3,375)*2,0				
33	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm	m	70,45	145,00	10 215,25
				12,15		
		103:(2,7+3,375)*2		2,10		
		104:2,1		11,15		
		105:(3,3+2,275)*2		7,05		
		106:(2,525+1,0)*2		5,30		
		107:(1,65+1,0)*2		9,90		
		108:(2,675+2,275)*2		0,00		
		109:		4,32		
		110:2,16*2		6,48		
		111:2,16*3		9,00		
		112:1,5*6		3,00		
		113:1,5*2				
34	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	542,41	2,00	1 084,82
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				55 325,82
Díl: 725		Zařizovací předměty				
35	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	2,00	155,00	310,00
36	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	2,00	100,00	200,00
37	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	50,00	100,00
38	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00	150,00	300,00
39	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	15,00	250,00	3 750,00
40	725010	D + M Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	3,00	20 250,00	60 750,00
41	725100	D + M Geberit	kus	3,00	9 550,00	28 650,00
42	725101	D + M Sprchová vanička 100 x 100 cm, podezdění skleněné dveře 100 x 195 cm, čiré sklo	kus	3,00	35 125,00	105 375,00
43	725102	D + M Baterie, držák, hadice	kus	3,00	9 850,00	29 550,00
44	725103	D + M Zrcadlo 45 x 90 cm	kus	15,00	6 250,00	93 750,00
45	725104	D + M Umyvadlo , baterie, pileta, sifón	kus	15,00	19 745,00	296 175,00
46	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	6 189,10	2,00	12 378,20
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				631 288,20
Díl: 763		Dřevostavby				
47	763131713U00	SDK podhled napoj na obvod kce prof	m	212,10	91,00	19 301,10
				25,10		
		110:(2,9+3,375)*2*2		37,95		
		111:(2,95+3,375)*2*3		99,30		
		112:(2,9+5,375)*2*6		33,30		
		113:(2,95+5,375)*2*2		16,45		
		109:(2,85+5,375)*2				
48	763131714U00	SDK podhled zákl penetrační nátěr	m2	189,65	19,00	3 603,35
				15,40		
		109:15,4		20,20		
		110:10,10*2		30,75		
		111:10,25*3		92,10		
		112:15,35*6		31,20		
		113:15,60*2				

998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	229,04	4,00	916,18
Celkem za	763 Dřevostavby				23 820,63
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
50 76660021U00	Mtž dveře -80 1kr požár oc zárubeň	kus	12,00	800,00	9 600,00
51 766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	300,00	300,00
52 76660110RAA	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm, dřevěné plně, PB 30, 80/197, prah	kus	12,00	17 500,00	210 000,00
	do všech pokojů:12		12,00		
53 766810100	Montáž kuchyňských linek včetně spotřebičů	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
54 766810101	Dodávka kuchyňské linky na míru l = 5,0 m	kus	1,00	100 000,00	100 000,00
55 766810102	vestavěná velká lednička	kus	1,00	30 000,00	30 000,00
56 766810103	Mikrovlákná trouba	kus	1,00	5 250,00	5 250,00
57 766810104	Sklokeramická deska	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
58 766810105	Vestavěná plynová trouba	kus	1,00	18 000,00	18 000,00
59 766810106	Vestavěná myčka na nádobí	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
60 766810107	Dodávka a montáž vestavěných skříní masiv, ruční výroba	kus	1,00	35 000,00	35 000,00
61 766810108	Dodávka a montáž sanitárních příček, nerez patny, dveře;(tl. 32 mm a jsou vyrobeny z vysoce těsné dřevotřísky potažené oboustranně melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání, poškození hořící cigaretou apod. Povrch je i dobře omyvatelný a snadno se z něj odstraňuje popsání. Materiál povrchu je vodě odolný.)	m2	7,50	5 000,00	37 500,00
	105:1,25*2		2,50		
	1,9*1		1,90		
	103:0,95*2		1,90		
	1,2*1		1,20		
62 998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4 796,50	2,00	9 593,00
Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				489 243,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
63 767100100	D + M Madlo - kartáčovaná nerez včetně uchycení	m	10,96	2 500,00	27 400,00
64 998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	274,00	2,00	548,00
Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				27 948,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
65 771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	28,75	34,00	977,50
	103:8,85		8,85		
	104:1,5		1,50		
	105:7,8		7,80		
	106:2,3		2,30		
	107:1,9		1,90		
	108:6,4		6,40		
66 771111141R00	Příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	28,75	45,00	1 293,75
67 771575107RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel	m2	28,75	335,00	9 631,25
68 771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	70,45	60,00	4 227,00
69 771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	28,75	25,00	718,75
70 781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	28,75	155,00	4 456,25
71 771100010RAA	Vyrovnání podk.samoniv. hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	218,40	178,00	38 875,20
	109:15,4		15,40		
	103:8,85		8,85		
	104:1,5		1,50		
	105:7,8		7,80		
	106:2,3		2,30		
	107:1,9		1,90		
	108:6,4		6,40		
	110:10,10*2		20,20		
	111:10,25*3		30,75		
	112:15,35*6		92,10		
	113:15,6*2		31,20		
72 597001	Dlaždice 44,5 x 44,5 cm	m2	33,06	414,00	13 687,88
	15 % ztrátové:		0,00		
	28,75*1,15		33,06		
73 998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	738,68	4,00	2 954,70
Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				76 822,28

Díl: 776		Podlahy povlakové				
74	776200820RT1	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť z ploch nad 10 m2	m	37,23	27,00	1 005,21
		101 - stupnice:1,095*8*2		17,52		
		podstupnice:1,095*9*2		19,71		
75	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m	19,71	10,00	197,10
		101:1,095*9*2		19,71		
76	776210300R00	Lepení hran pryžových na stupně	m	19,71	35,00	689,85
77	776220110R00	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné	m	19,71	121,00	2 384,91
		101:1,095*9*2		19,71		
78	776220200R00	Lepení podlah z PVC na podstupnice	m	19,71	145,00	2 857,95
		101:1,095*9*2		19,71		
79	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC podesty	m	12,54	10,00	125,40
		101:2,5+1,25+1,25		5,00		
		(0,161*8+0,162)*2		2,90		
		0,29*8*2		4,64		
80	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	12,54	20,00	250,80
81	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	189,65	55,00	10 430,75
		109:15,4		15,40		
		110:10,10*2		20,20		
		111:10,25*3		30,75		
		112:15,35*6		92,10		
		113:15,6*2		31,20		
82	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	15,40	125,00	1 925,00
		109:15,4		15,40		
83	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	174,25	97,00	16 902,25
		110:10,10*2		20,20		
		111:10,25*3		30,75		
		112:15,35*6		92,10		
		113:15,6*2		31,20		
84	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců odhad	m	10,00	28,00	280,00
85	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	15,40	15,00	231,00
86	776100101	Podlahové lišty plastové 7 cm s vlepením koberce	m	185,25	120,00	22 230,00
		110:(2,9+3,375)*2*2		25,10		
		-0,8*2		-1,60		
		111:(2,95+3,375)*2*3		37,95		
		-0,8*3		-2,40		
		112:(2,9+5,375)*2*6		99,30		
		-0,8*6		-4,80		
		113:(2,95+5,375)*2*2		33,30		
		-0,8*2		-1,60		
87	28341111	Soklík PVC	m	12,54	8,00	100,32
88	28342412.A	Hrana na schody PVC šedá	m	19,71	75,00	1 478,25
89	284123	Podlahovina PVC specifikace viz TZ	m2	16,94	555,00	9 401,70
		10% ztrátne:15,4*1,1		16,94		
90	69740	Koberec zátěžový	m2	191,68	511,00	97 945,93
		10% ztrátne:174,25*1,1		191,68		
91	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 684,36	2,00	3 368,73
Celkem za 776 Podlahy povlakové						171 805,14
Díl: 781		Obklady keramické				
92	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	98,21	35,00	3 437,18
		0		0,00		
		103:(2,7+2,8+0,5+2,7+3,375)*2,0		24,15		
		104:2,1*1,5		3,15		
		105:(2,275+3,3)*2*1,8		20,07		
		-0,6*1,8*1		-1,08		
		-2,25*(1,8-0,9)*1		-2,03		
		106:1,1*1,5		1,65		
		107:2,1*2,5		5,25		
		108:(2,275+2,675)*2*2,0		19,80		
		-0,6*2,0*1		-1,20		

		110:2,16*1,3*2		5,62		
		111:2,16*1,3*3		8,42		
		112:1,5*1,2*6		10,80		
		113:1,5*1,2*2		3,60		
93	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 250x450 mm	m2	98,21	345,00	33 880,73
94	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	98,21	150,00	14 730,75
95	781419704R00	Příplatek za spárování obkladů stěn bílým cementem	m2	98,21	2,00	196,41
96	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	120,15	39,00	4 685,66
		103:2,0*8		16,00		
		(2,7+2,8+0,5+2,7+3,375)		12,08		
		104:2,1*+1,5*2		6,30		
		105:2,0*4		8,00		
		(3,3+2,275)*2		11,15		
		106:1,1+1,5*2		4,10		
		107:2,1+1,5*2		5,10		
		108:(2,275+2,675)*2		9,90		
		2,0*4		8,00		
		110:2,16+1,3*2*2		7,36		
		111:2,16+1,3*2*3		9,96		
		112:1,5+1,2*2*6		15,90		
		113:1,5+1,2*2*2		6,30		
97	597000	Obklad 250 x 450 cm	m2	112,94	417,00	47 094,19
		15% ztrátové:98,2050*1,15		112,94		
98	5976600	Lišta nerezová obklad	m	120,15	250,00	30 036,25
99	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 340,61	2,00	2 681,22
	Celkem za	781 Obklady keramické				136 742,37
Díl:	784	Malby				
100	784151101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	542,65	18,00	9 767,66
		omítky:513,898		513,90		
		stropy oprava:		0,00		
		103:8,85		8,85		
		104:1,5		1,50		
		105:7,8		7,80		
		106:2,3		2,30		
		107:1,9		1,90		
		108:6,4		6,40		
101	784155222R00	Malba tekutá, barva, bez penetr. 2 x	m2	732,30	48,00	35 150,30
		omítky:513,898		513,90		
		sdk podhledy:189,65		189,65		
		stropy oprava:28,75		28,75		
	Celkem za	784 Malby				44 917,97

CELKEM

2 447 489,44

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 003
Objekt :	002 Stavební úprvy 3.NP	Výměna radiátorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 730		Ústřední vytápění				
1	904R02	HZS - zkoušky v rámci montáž., prací, topná zk. tlaková zk.	hzs	16,00	255,00	4 080,00
2	904R03	HZS - regulace systému	hzs	9,00	255,00	2 295,00
3	904R04	HZS - revize plynu a uvedení do provozu	hzs	6,00	255,00	1 530,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				7 905,00
Díl: 734		Armatury				
4	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	19,00	55,00	1 045,00
		3.np:19		19,00		
5	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	19,00	60,00	1 140,00
6	551100	Připojovací kus	kus	19,00	161,00	3 059,00
7	551200	Termostatická hlavice	kus	19,00	297,00	5 643,00
8	551300	Šroubení svorné	kus	19,00	76,00	1 444,00
9	551400	Uzavírací a regulační armatura	kus	19,00	389,00	7 391,00
10	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	202,54	1,00	202,54
	Celkem za	734 Armatury				19 924,54
Díl: 735		Otopná tělesa				
11	735000912R00	Vyregulování ventilů s termostat. ovládáním	kus	19,00	85,00	1 615,00
12	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových vč. likvidace	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
13	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	19,00	155,00	2 945,00
14	735159523R00	Montáž panel.těles 2řadých, s odvzduš.,	soubor	19,00	450,00	8 550,00
15	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	19,00	20,00	380,00
16	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	kpl	1 450,00	0,80	1 160,00
17	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	kpl	1 000,00	0,75	750,00
18	48457207	Těleso otopné des. boční připoj.	kus	19,00	3 605,00	68 495,00
19	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	1 165,45	1,00	1 165,45
	Celkem za	735 Otopná tělesa				90 560,45

CELKEM

118 390

Položkový rozpočet

Stavba :	2016034 Komplexní oprava VUZ Prostějov 1. - 3.NP	Rozpočet: 004
Objekt :	002 Stavební úprvy 3.NP	ZTI - vnitřní kanalizace a vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114 0,3+11,5+4,35+5,1	m	21,25	20,00	425,00
2	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm 0,3	m	0,30	155,00	46,50
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm 1,0+0,3*2 0,3*2 0,7+0,3 0,3 0,5+0,3 1,0+0,3*2 0,4+0,3 2,1+0,3 0,3*5 0,5+0,2+0,3	m	11,50 1,60 0,60 1,00 0,30 0,80 1,60 0,70 2,40 1,50 1,00	160,00	1 840,00
4	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm 0,75 0,75 0,75 1,5+0,3*2	m	4,35 0,75 0,75 0,75 2,10	199,00	865,65
5	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm 1,6+0,3*4 0,6+0,5+0,3+0,3*2+0,3	m	5,10 2,80 2,30	497,00	2 534,70
6	721194103R00	Vývedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	45,00	45,00
7	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	17,00	55,00	935,00
8	721194107R00	Vývedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	3,00	64,00	192,00
9	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	75,00	225,00
10	721226312U00	D + M Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40	kus	17,00	319,00	5 423,00
11	721226412U00	D + M Zápachová uzávěrka dřez DN 50	kus	1,00	378,00	378,00
12	721226521U00	D + M Záp uzávěr sprcha DN40	kus	2,00	757,00	1 514,00
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	21,25	15,00	318,75
14	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	151,41	1,00	151,41
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				14 894,01
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
15	722174024U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32 - D 40 21,25	m	21,25	376,00	7 990,00
16	722181212RU4	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 - 42 mm	m	21,25	69,00	1 466,25
17	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	21,25	12,00	255,00
18	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	21,25	19,00	403,75
19	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	103,47	1,00	103,47
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				10 218,47
Díl: 725		Zařizovací předměty				
20	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
21	28696754	Pisoár vč. splachovače dle výběru investora	kus	2,00	10 000,00	20 000,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				23 000,00

CELKEM

48 112

Materiál	CENA	MNOZSTVI	JEDN.	CENA CELKEM
CYKY 3CX2,5	24,00	1 250,00	m	30 000,00 Kč
CYKY-J 3X1,5 (C)	11,00	600,00	m	6 600,00 Kč
CYKY 4x10	49,00	35,00	m	1 715,00 Kč
CYKY 5CX1,5	23,00	25,00	m	575,00 Kč
CYKY 5-J x 2.5 (5C)	31,00	25,00	m	775,00 Kč
CYKY 2AX1,5	8,00	120,00	m	960,00 Kč
CYKY 2BX1,5	8,00	150,00	m	1 200,00 Kč
LISTA LV 40X40 2M	33,00	50,00	m	1 650,00 Kč
svork.vyrovnani potenc. EP/MXE - OBO	176,00	1,00	ks	176,00 Kč
CY 4 zel.zl./H07V-U/	9,00	50,00	m	450,00 Kč
CY 25 zel.zl./H07V-U/	23,00	25,00	m	575,00 Kč
WAGO 3x 2,5mm	5,50	200,00	ks	1 100,00 Kč
CY 2,5 CERNY	4,00	20,00	m	80,00 Kč
CY 2,5 SV.MODRY	3,50	20,00	m	70,00 Kč
CY 2,5 ZEL. ZLUTY	4,00	20,00	m	80,00 Kč
SVORKA RSA 4 CERNA	17,00	20,00	ks	340,00 Kč
SVORKA RSA 4 KONCOVA PREP.	14,00	20,00	ks	280,00 Kč
SVORKA RSA 4 PE ZEL.ZL.	17,00	20,00	ks	340,00 Kč
SVORKA RSA 4 SV.MODRA	15,00	20,00	ks	300,00 Kč
KR.Hensel DE9321	91,00	2,00	ks	182,00 Kč
krabice KO 68	5,00	150,00	ks	750,00 Kč
krabice ACIDUR 6455-11	79,00	2,00	ks	158,00 Kč
krabice KU 68/2 - 1903	37,00	50,00	ks	1 850,00 Kč
dvoj zásuvka 230V komplet	98,00	80,00	ks	7 840,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 1	101,00	10,00	ks	1 010,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 5	107,00	15,00	ks	1 605,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 6	111,00	3,00	ks	333,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 6+6	131,00	1,00	ks	131,00 Kč
spínač velkoplošný na povrch komplet 7	147,00	2,00	ks	294,00 Kč
dvojrámeček	21,00	10,00	ks	210,00 Kč
trojrámeček	37,00	2,00	ks	74,00 Kč
čtyřrámeček	65,00	2,00	ks	130,00 Kč
relé časové do krabice - WC pro ventilátor	319,00	2,00	ks	638,00
nouzové sv.	575,00	4,00		2300,00
				62 471,00 Kč

C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	CENA	MNOZSTVI	JEDN.	CENA CELKEM
Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 500.tis.mont.pr.	2 000,00	1,00	objem	2 000,00 Kč
lišta vkladací s víčkem 40- 20mm	5,90	50,00	m	295,00 Kč
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	2,70	150,00	ks	405,00 Kč
ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2	3,90	15,00	ks	58,50 Kč
ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	17,90	15,00	ks	268,50 Kč
ochran.pospoj. . Cu 4-16mm2	11,00	10,00	m	110,00 Kč
vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm	15,00	100,00	ks	1 500,00 Kč
Vysekání drážky pro kabely	155,00	100,00	M	15 500,00 Kč
EP-ochranná přípojnice	33,00	1,00	ks	33,00 Kč
CYKY-CYKYm do 3Cx2.5 mm2 750V	18,00	1 250,00	m	22 500,00 Kč
CYKY-CYKYm do 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	16,00	600,00	m	9 600,00 Kč
CYKY-CYKYm do 5x35 mm2 750V (PU)	36,00	35,00	m	1 260,00 Kč
CYKY-CYKYm 2x1.5 mm2 750V (PU)	11,00	270,00	m	2 970,00 Kč
CYKY-CYKYm do 5x2,5-10	14,00	35,00	m	490,00 Kč
zatažení kabelu do 2 kg na metr	12,00	100,00	m	1 200,00 Kč
montáž popisného štítku přístrojů	5,00	100,00	ks	500,00 Kč
popisný štítek kabelový	5,00	100,00	ks	500,00 Kč
vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 450mm	125,00	120,00	ks	15 000,00 Kč
zednická výpomoc (drážky, sekání, atd)	245,00	25,00	m	6 125,00 Kč
CY 2.5 mm2 černý (DR)	11,00	20,00	m	220,00 Kč
CY 2.5 mm2 světle modrý (DR)	11,00	20,00	m	220,00 Kč
CY 2.5 mm2 zelenožlutý (DR)	11,00	20,00	m	220,00 Kč
svorka řadová RS 2,5-4	3,00	20,00	ks	60,00 Kč
prepojení krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.	35,00	48,00	ks	1 680,00 Kč
krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap. prepojení	9,00	50,00	ks	450,00 Kč
krabice KO 68 pod omítku + vysekání	19,00	50,00	ks	950,00 Kč
krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj.	33,00	10,00	ks	330,00 Kč
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	3,00	1 200,00	ks	3 600,00 Kč

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2
 vypinac velkoplosny
 zás.vestav.10/16A 48/250/380V vč.zap. 2P
 Přepojení rozvaděče vč. Pomoc.mat.
 Přepojení stáv.okruhů neupravov. Prostor
 ostatní nespecifikované práce
 Zapojení světel
 začištění drážek

5,00	10,00	ks	50,00 Kč
67,00	31,00	ks	2 077,00 Kč
84,00	40,00	ks	3 360,00 Kč
2 125,00	1,00	ks	2 125,00 Kč
4 950,00	1,00	ks	4 950,00 Kč
250,00	12,00	ks	3 000,00 Kč
250,00	30,00	ks	7 500,00 Kč
100,00	100,00	m	10 000,00 Kč
			121 107,00 Kč

CELKEM

183 578,00 Kč

ro3

Čís.	Objednáací číslo	Název	PGR	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
1	IL308224-F	Zapuštěný rám s dveřmi 2U-24	4170	4 570,00	1	4 570,00
2	CSIL129224	Konstrukce instalační 2-24, plastové panely	4190	3 347,00	1	3 347,00
3	CSZAMFABE-	Zámek FAB + jazýček + redukce pro M2000	4190	697,00	1	697,00
4	BZ900283--	Hlavní vypínač 80A, 3-pólový	4320	612,00	1	612,00
5	BM018340--	Jistič B40/3	4484	784,00	3	2 352,00
6	BM018116--	Jistič B16/1	4464	137,00	18	2 466,00
7	BC004103--	Proudový chránič 40-4-003/AC	4271	1 241,00	3	3 723,00
8	IK021036--	Svorkovnice N (sedmísvorková)	4850	41,00	1	41,00
9	IKB04016--	Svorkovnice 4-pólová 80A, přívod 1x16mm2	4230	527,00	1	527,00
10	IK110002--	Řadová svorka CBC šedá, 2,5mm2	4850	11,00	20	220,00
11	IK110035--	Řadová svorka CBC šedá, 35mm2	4850	54,00	3	162,00
12	IL900315--	Přichytka nulové lišty 25mm2	4160	97,00	2	194,00
13	IK020012--	Lišta nulová, 25mm2, 10x10mm, 100A	4160	731,00	1	731,00
14	BS990114--	Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm?	4230	585,00	1	585,00
15		vývodky		450,00	1	450,00
Celkem:						20 677,00

Podružný materiál - 3%

Materiál celkem

Montáž

Náklady celkem

Režie

CELKEM bez DPH

DPH 21%:

Celkem s DPH:

620,31

21297,31

6823,41

28120,72

1968,45

30089,17**6 318,73****36 407,90**

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-----------	----------------	-------	----	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------

Zařízení č.1 - Větrání hygienických zařízení a úklidu 3.NP

1.01	Diagonální nízkohlukový potrubní odsávací ventilátor DN 200 / 19 dB(A) Vzduchový výkon 520 m3/h / 175 Pa, NI=95W/0.45A/230V	2	ks	4 500,00	1 500,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	12 000,00 Kč
	Spojovací manžeta DN 200	4	ks	85,00	25,00	340,00	100,00	110,00	440,00 Kč
1.02	Samostatná protiděšťová výfuková žaluziová klapka DN 200	2	ks	750,00	250,00	1 500,00	500,00	1 000,00	2 000,00 Kč
1.03	Talířový plastový odsávací ventil DN 160 vč. Kroužku a zděře	6	ks	150,00	50,00	900,00	300,00	200,00	1 200,00 Kč
1.04	Odsávací vývodka na kruhové potrubí jednořadá 325 x 75 regulace R1	2	ks	350,00	95,00	700,00	190,00	445,00	890,00 Kč
1.05	Rozbočka jednostranná OBJ90 - DN 200 / DN 160	3	ks	200,00	100,00	600,00	300,00	300,00	900,00 Kč
	Přechod Potrubí osový DN 200 / DN 160	2	ks	115,00	45,00	230,00	90,00	160,00	320,00 Kč
1.06	Oblouk potrubí lisovaný s těsněním 30° - DN 200	4	ks	145,00	55,00	580,00	220,00	200,00	800,00 Kč
1.07	Oblouk potrubí lisovaný s těsněním 60° - DN 160	4	ks	155,00	55,00	620,00	220,00	210,00	840,00 Kč
1.08	Kruhové potrubí DN 200 vč. Spojek a objímek	4	bm	110,00	50,00	440,00	200,00	160,00	640,00 Kč
1.09	Kruhové potrubí DN 160 vč. Spojek a objímek	6	bm	75,00	50,00	450,00	300,00	125,00	750,00 Kč
1.10	Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál, lepicí páska, apod.	10	kg	100,00	50,00	1 000,00	0,00	100,00	1 000,00 Kč
1.11	Tepečná izolace potrubí mezi ventilátorem a fasádou samolepicí tepelnou izolací Mirelon tl. 25 mm obalená Al fólií	6	m2	250,00		1 500,00	0,00	250,00	1 500,00 Kč
1.12	Elektroinstalátorské práce - přívod el. Energie, zapojení atd.	1	kpl		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00 Kč
1.13	Stavební práce - zhotovení otvorů v příčkách a fasádě, utěsnění a zapracování prostupů potrubí, SDK podhled	1	kpl		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00 Kč
Celkem									38 280,00 Kč

Zařízení č.2 - Větrání hygienických samostatné kuchyně 3.NP

2.1	Malý radiální ventilátor 100 15/35W, 230V, O 70/130m3h-1, 0Pa, 1,80kg, 34/46dB(A)	ks	1	3 850,00	500,00	3 850,00	500,00	4 350,00	4 350,00 Kč
2.2	Žaluziová klapka pr. 160mm	ks	1	750,00	200,00	750,00	200,00	950,00	950,00 Kč
2.3	Kruhové potrubí o pr. 100-160/30% tvarovek	m	5	250,00	50,00	1 250,00	250,00	300,00	1 500,00 Kč
2.4	Ohebná hadice izolovaná 102mm	m	1,7	150,00	50,00	255,00	85,00	200,00	340,00 Kč
Celkem									7 140,00 Kč

Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži

1.	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA PRO ÚPRAVY VZNIKLE NENADÁLÝMI SITUACEMI A ZMĚNAMI ZJIŠTĚNÝMI PŘI MONTÁŽI	6	hod		300,00	0,00	0,00	300,00	1 800,00 Kč
Celkem									1 800,00 Kč

	Doprava	1	kpl		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00 Kč
	Komplexní vyzkoušení, zaregulování	1	kpl		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 Kč
	Zaškolení obsluhy	1	kpl		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 Kč
	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	kpl		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 Kč
Celkem									6 500,00 Kč

53 720,00 Kč

HZS	CISLO	CENA	MNOZSTVI	CENA CELKEM
PD skutecneho stavu		12 000,00	1,00	12 000 Kč
PD výrobní / prováděcí podle výběru dodavatele		12 000,00	1,00	12 000 Kč
autorský dozor projektanta		500,00	15,00	7 500 Kč
Inž.dozor		500,00	10,00	5 000 Kč
koordinace profesí		480,00	10,00	4 800 Kč
Ekologický příplatek za demont. 3%		2 500,00	1,00	2 500 Kč
Demontážní práce - deinstalace stáv. Elektroinst.		375,00	50,00	18 750 Kč
Přepojování stávajících okruhů a přeložení kabelů		500,00	20,00	10 000 Kč
Seřízení ,zkoušky a zkušební provoz		500,00	10,00	5 000 Kč
Prověření stáv.vedení/Vyhledání stávající elektroinstalace		300,00	20,00	6 000 Kč
Přepojování na nové vedení st.instalace		300,00	18,00	5 400 Kč
Úprava rozvaděče a HDS		300,00	8,00	2 400 Kč
Úprava neupravovaných prostor		450,00	16,00	7 200 Kč
přepojení nespecifikovaných okruhu		300,00	10,00	3 000 Kč
Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu		20 000,00	1,00	20 000 Kč
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu		10 000,00	1,00	10 000 Kč
Provoz investora z C21M a navázaného materiálu		15 000,00	1,00	15 000 Kč
Doprava materiálu		25 000,00	1,00	25 000 Kč

171 550 Kč