



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
05107-8/2016-SA

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Ručová/973 204 419

V Praze dne 14. 11. 2016

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Zlepšení hygienických podmínek studentů na VUZ Brno, Chodská 17 A-1**“, uveřejněné na profilu zadavatele.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ, ZMĚNU NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3:

Dotaz č. 3.1

Předpokládá se, že práce budou probíhat za plného provozu budovy, je možné využít volna v období Vánoc ke stavebním úpravám a přerušit provoz kanceláří?

Odpověď č. 3.1

Posádkové kanceláře nebudou v době Vánočních svátků a volna zpřístupněny, práce musí být provedeny s předstihem do tohoto období.
Běžný provoz posádkových kanceláří nesmí být v ostatních termínech narušen.

Dotaz č. 3.2

Zadávací dokumentace obsahuje požadavek: „Sítě nedotčené rekonstrukcí musí zůstat v provozu a to jak v horizontálním směru, tak na samostatných opravovaných stoupačkách.“ Jaká omezení z tohoto požadavku vyplývají?

Odpověď č. 3.2

Požadavek vyplývající z potřeb provozu VUZ je, že pokoje na obou dvou stoupačkách nebudou v provozu maximálně 7 dní.

Dotaz č. 3.3

Za jakým účelem je nutné podepřít schodiště?

Odpověď č. 3.3

Boční únikové schodiště je nutné podepřít z důvodu zvýšené zátěže při transportu materiálu s ohledem na vady a poruchy ŽB skeletu schodiště viz strana 4. Zadávací dokumentace. Objednatel nedovolí zahájení prací v budově bez provedení podepření nosných prvků schodiště uvedené v Zadávací dokumentaci na straně 4. a 5.

Dotaz č. 3.4

Z dokumentace není patrné, zda lze pod plánovanou dočasnou komunikací předpokládat existenci sítí?

Odpověď č. 3.4

Pod dočasnou komunikací se nachází inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, slaboproud). Zhotovitel při realizaci zajistí vlastní vytýčení jejich polohy, zajistí jejich řádnou ochranu, součástí díla bude i prokázání neporušení dotčených inženýrských sítí. Objednatel nedovolí zahájení prací v budově bez provedení dočasné komunikace uvedené v Zadávací dokumentaci.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení.



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



AS-PO
166

ARMADNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabska 1665/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580